

Amt für Landentwicklung
und Flurneuordnung
Meiningen

Flurbereinigungsverfahren : **Geismar**

Aktenzeichen : **3-2-0350**

Karte zum Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen (Plan nach § 41 FlurbG)

Maßstab 1 : 5000

	Datum	Name, Dienstbezeichnung	Unterschrift
Aufgestellt	09.12.2015	Reiter Grontmij GmbH	i.V.
Plangenehmigung	17.02.2016	Knut Pommel Amtsleiter	



Amt für Landentwicklung
und Flurneuordnung
Meiningen

Flurbereinigungsverfahren : **Geismar**

Aktenzeichen : **3-2-0350**

**Karte zum Plan über
die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen
(Plan nach § 41 FlurbG)**

Maßstab 1 : 5000 2/3

	Datum	Name, Dienstbezeichnung	Unterschrift
Aufgestellt	09.12.2015	Reiter Grontmij GmbH	i.V.
Plangenehmigung	17.02.2016	Knut Rommel Amtsleiter	



Amt für Landentwicklung
und Flurneuordnung
Meiningen

Flurbereinigungsverfahren : **Geismar**

Aktenzeichen : **3-2-0350**

**Karte zum Plan über
die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen
(Plan nach § 41 FlurbG)**

Maßstab 1 : 5000

3/3

	Datum	Name, Dienstbezeichnung	Unterschrift
Aufgestellt	09.12.2015	Reiter Grontmij GmbH	i.V.
Plangenehmigung	17.02.2016	Knut Pommel Amtsleiter	



Amt für Landentwicklung
und Flurneuordnung
Meiningen

Flurbereinigungsverfahren : **Geismar**

Aktenzeichen : **3-2-0350**

Karte zur 1.Änderung zum Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen (Plan nach § 41 FlurbG)

Maßstab 1 : 5000 1/1

	Datum	Name, Dienstbezeichnung	Unterschrift
Aufgestellt	28.02.17	Sweco GmbH M.Lehrach	ppa. M. Lehrach
Plangenehmigung	14.03.2017	Knut Rommel Amtsleiter	Knut Rommel

5617000

5615000

5613000

5611000

32562000

32564000

32566000

Blatt 1(4)

Blatt 2(4)

Blatt 3(4)

Blatt 4(4)

Thüringer Landesamt für
Bodenmanagement und Geoinformation
Flurbereinigungsbereich
Südwestthüringen

Flurbereinigungsverfahren : **Geismar**

Aktenzeichen : **3-2-0350**

Übersichtskarte zur 2. Änderung zum Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen (Plan nach § 41 FlurbG)

Maßstab 1 : 20000

	Datum	Name, Dienstbezeichnung	Unterschrift
Aufgestellt	24.06.2025	Th. Frick, Sweco GmbH	i.V. Th. Frick
Plangenehmigung	2.9.2025	HARNISCHFEGER VD	i.A.

– Kopie

Blatt 1 / 4

Thüringer Landesamt für
Bodenmanagement und Geoinformation
Flurbereinigungsbereich Südwestthüringen

Flurbereinigungsverfahren : Geismar

Aktenzeichen : 3-2-0350

Karte zur 2. Änderung zum Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen (Plan nach § 41 FlurbG)

Maßstab 1 : 5000

	Datum	Name	Unterschrift
Aufgestellt	**24.06.2025**	**Th. Frick, Sweco GmbH**	i.V. Th. Frick
Plangenehmigung	22.8.25	Hauenschiefer VD	i.A.



Blatt 2 / 4

Thüringer Landesamt für
Bodenmanagement und Geoinformation
Flurbereinigungsbereich Südwestthüringen

Flurbereinigungsverfahren : **Geismar**

Aktenzeichen : **3-2-0350**

Karte zur 2. Änderung zum Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen (Plan nach § 41 FlurbG)

Maßstab 1 : 5000

	Datum	Name	Unterschrift
Aufgestellt	**24.06.2025**	**Th. Frick,** **Sweco GmbH**	i.V. Th. Frick
Plangenehmigung	2.9.25	Hahnschieger VD	i.A. Schleicher

23.06.25

Blatt 3 / 4

Thüringer Landesamt für
Bodenmanagement und Geoinformation
Flurbereinigungsbereich Südwestthüringen

Flurbereinigungsverfahren : Geismar

Aktenzeichen : 3-2-0350

Karte zur 2. Änderung zum Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen (Plan nach § 41 FlurbG)

Maßstab 1 : 5000

	Datum	Name	Unterschrift
Aufgestellt	**24.06.2025**	**Th. Frick, Sweco GmbH**	i.V. Th. Frick
Plangenehmigung	2.9.2025	HARNISCHFEGER VD	i.A. Harnischfeger

23.06.25

Blatt 4 / 4

Thüringer Landesamt für
Bodenmanagement und Geoinformation
Flurbereinigungsbereich Südwestthüringen

Flurbereinigungsverfahren : **Geismar**

Aktenzeichen : **3-2-0350**

Karte zur 2. Änderung zum Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen (Plan nach § 41 FlurbG)

Maßstab 1 : 5000

	Datum	Name	Unterschrift
Aufgestellt	**24.06.2025**	**Th. Frick,** **Sweco GmbH**	i.V. Th. Frick
Plangenehmigung	2.9.2025	Hardtschneider VD	i.V. Schneider

23.06.25

Freistaat Thüringen

Amt für Landentwicklung
und Flurneuordnung
Meiningen

Der Amtsleiter

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung
Postfach 10 06 53 98606 Meiningen

Ihr/e Ansprechpartner/in:
Andreas Harnischfeger

Durchwahl:
Telefon 03693 400-321
Telefax 03693 400-327

andreas.harnischfeger@
alf.thueringen.de

Ihr Zeichen:

Ihre Nachricht vom:

Unser Zeichen:
(bitte bei Antwort angeben)
3-2-0350

Meiningen,

17. Feb. 2016

Flurbereinigung Geismar
Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan nach § 41 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794)
(Plan nach § 41 FlurbG)

Aufgrund § 3 der Ersten Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Zuständigkeiten der Flurneuordnungsbehörden vom 26.07.2007 (GVBl. S. 97) erlässt das Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen (Flurbereinigungsbehörde) die folgende

GENEHMIGUNG:

Der im Auftrag des Amtes für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen durch die Grontmij GmbH aufgestellte Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan vom 09.12.2015 für die Flurbereinigung Geismar wird hiermit gemäß § 41 Abs. 4 des FlurbG genehmigt.

Gegenstand der Genehmigung sind die in den Planunterlagen dargestellten und beschriebenen gemeinschaftlichen Anlagen.

1. Planunterlagen
   Der Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan umfasst folgende Unterlagen:

   Textteil zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan

   Karte zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan im Maßstab 1:5000 (3 Blätter)

2. Rechtswirkung der Genehmigung
   Durch die Genehmigung wird die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berührten öffentlichen Belange festgestellt (§ 41 Abs. 5 FlurbG). Neben der Genehmigung nach § 41 Abs. 4 FlurbG sind andere behördliche Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen nicht erforderlich.

   Durch die Genehmigung werden alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Träger des Vorhabens und den durch

Amt für Landentwicklung und Flurneuordn
Meiningen
Frankental 1
98617 Meiningen

www.thueringen.de

Öffnungszeiten:
Im ALF Meiningen gilt gleitende Arbeitszeit. Bitte Termin vereinbaren.

den Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt. Die Rechte der Teilnehmer nach den §§ 44, 58 und 59 FlurbG bleiben unberührt.

In die Genehmigung eingeschlossen ist

- die **naturschutzrechtliche Eingriffsgenehmigung** für die Herstellung der gemeinschaftlichen Anlagen gemäß §§ 13 – 18 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 421 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist,

- die **Befreiung von Geboten und Verboten** gemäß § 67 BNatSchG,

- die **wasserrechtliche Genehmigung** zur Errichtung, Veränderung oder Beseitigung baulicher Anlagen gemäß § 79 Thüringer Wassergesetz (ThürWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.08.2009 (GVBl. S. 648),

- die **wasserrechtliche Genehmigung** für bauliche Anlagen im Überschwemmungsgebiet der Gewässer II. Ordnung gemäß § 81 ThürWG.

Die Genehmigung des Finanzierungsplans Nr. 1 erfolgt gesondert.

3. Umweltverträglichkeitsprüfung
Entsprechend Anlage 1 Nr. 16.1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.12.2015 (BGBl. I S. 2490) geändert worden ist, ist der Bau der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen im Sinne des Flurbereinigungsgesetzes ein UVP-pflichtiges Vorhaben, für das nach § 3c Abs. 1 Satz 1 UVPG eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen ist.
Dementsprechend wurde gemäß § 3a Satz 1 des UVPG festgestellt, ob nach den §§ 3b bis 3f für das Vorhaben eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.
Aufgrund der überschlägigen Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 zum UVPG aufgeführten Kriterien wird gemäß § 3c UVPG festgestellt, dass mit dem Bau der gemeinschaftlichen Anlagen keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen verbunden sind. Eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für die genannten Anlagen besteht nicht.
Mit der Plangenehmigung wird gemäß § 3a Satz 2 UVPG diese Entscheidung bekannt gegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Entscheidung gemäß § 3a UVPG nicht selbständig anfechtbar ist. Die Entscheidungsgründe sind der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen des Umweltinformationsgesetzes (UIG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.10.2014 (BGBl. I S. 1643) im Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen zugänglich.

4. Mitteilung von Änderungen aufgrund Vorstandsbeschluss vom 01.04.2014:
   - Der Weg Nr. 133 wird auf seiner gesamten Länge mit einer Wegebefestigung für hohe Beanspruchung genehmigt. An der abgestimmten Bauweise sowie dem damit verbundenen Versiegelungsgrad ändert sich nichts.
   - Die Befestigung des Weges Nr. 146 entfällt. Ausschließlich im Anbindungsbereich zu Weg Nr. 148 erfolgt auf einer Länge von ca. 10 m eine Befestigung durch Asphaltdecke für mittlere Beanspruchung.

5. Auflagen, Bedingungen und Festsetzungen:
   - Die Stellungnahme des Landwirtschaftsamtes Bad Salzungen vom 10.07.2015 ist bezüglich des erforderlichen Lichtraumschnittes zu beachten.
   - Die Auflagen 1-6, welche in der Stellungnahme des Landesverwaltungsamtes (obere Naturschutzbehörde) vom 10.07.2015 erteilt wurden, sind zu beachten.
   - Die Stellungnahme des Landratsamtes Wartburgkreis (Sachgebiet abfallrecht/ Bodenschutz) vom 13.07.2015 ist bezüglich des Bodenschutzes zu beachten.
   - Die Ausführungsplanung ist bezüglich der Anbindungen an vorhandene Landesstraßen mit dem Straßenbauamt Südwestthüringen abzustimmen (siehe Stellungnahme vom 01.07.2015).

Begründung
Der Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan der Flurbereinigung Geismar wurde entsprechend der Bestimmung des § 41 Abs. 1 FlurbG durch das Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen im Benehmen mit dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft aufgestellt. Mit den von der Änderung betroffenen Trägern öffentlicher Belange wurde Einvernehmen erzielt. Anregungen, die von den genannten Stellen zu den Planungen vorgebracht wurden, sind in den Planunterlagen berücksichtigt worden.
Einwendungen gegen die Planung sind nicht vorgebracht worden, bzw. wurden einvernehmlich ausgeräumt.

Damit liegen nach § 41 Abs. 4 FlurbG die Voraussetzungen für eine Genehmigung des Wege- und Gewässerplans mit landschaftspflegerischem Begleitplan ohne die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens vor.

Knut Rommel

THÜRINGEN (DS) 2 AMT FÜR LANDENTWICKLUNG UND FLURNEUORDNUNG MEININGEN

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner Zustellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen
Frankental 1, 98617 Meiningen

Postanschrift: Postfach 10 06 53, 98606 Meiningen

einzulegen.

Wird der Widerspruch schriftlich eingelegt, ist die Widerspruchsfrist (Satz 1) nur
gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist.

Knut Rommel

THÜRINGEN (DS) 2 AMT FÜR LANDENTWICKLUNG UND FLURNEUORDNUNG MEININGEN

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung

Meiningen

Flurbereinigungsverfahren: Geismar

Aktenzeichen: 3-2-0350

Textteil zum Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen (Plan nach § 41 FlurbG)

1. Erläuterungsbericht
2. Verzeichnis der Festsetzungen
3. Verzeichnis der Landschaftsgestaltenden Anlagen

	Datum	Name, Dienstbezeichnung	Unterschrift
Aufgestellt	09.12.2015	Grontmij GmbH, T. Reiter	i. V.
Plangenehmigung	17.02.2016	Knut Rommel Amtsleiter	Knut Rommel

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung

Meiningen

Flurbereinigungsverfahren: Geismar

Aktenzeichen: 3-2-0350

1. Erläuterungsbericht

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Inhaltsverzeichnis		I
1.	Allgemeines	1
1.1	Grundlagen der Flurbereinigung	1
1.2	Planungsdaten	4
2.	Planungen Dritter	13
2.1	Regionalplan Südwestthüringen	13
2.2	Bauleitplanung	13
2.3	Planungen nach dem Thüringer Naturschutzgesetz	13
2.4	Weitere Fachplanungen Dritter	13
3.	Neugestaltung	15
3.1	Öffentliche Verkehrsanlagen	16
3.2	Ländliche Wege	16
3.3	Gewässer	23
3.4	Bauwerke	23
3.5	Landschaftsgestaltende Anlagen	24
3.5.1	Vorhandene, das Gebiet besonders prägende Landschaftsbestandteile	24
3.5.2	Grundkonzeption	25
3.5.3	Maßnahmen zum Ausgleich oder Ersatz von flurbereinigungsbedingten Eingriffen einschließlich Grunderwerb	25
3.5.4	Gestaltungsmaßnahmen	26
3.5.5	Eigentum und Unterhaltungspflicht an landschaftsgestaltenden Anlagen	26
4.	Verträglichkeitsprüfung	28
4.1	Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG	28
4.2	Natura 2000 - Verträglichkeitsprüfung	31

Verzeichnis der Tabellen

		Seite
Tabelle 1:	Fließgewässer	4
Tabelle 2:	Zusammengefasste Nutzungsartenverteilung (Stand August 2004, digitale Karte)	6
Tabelle 3:	Eigentumsstruktur (Stand Januar 2014)	7
Tabelle 4:	Flurstücksstruktur (Stand Januar 2014)	8
Tabelle 5:	Altlastenverdächtige Flächen	11
Tabelle 6:	Neu-/Ausbau ländlicher Wege, Gewässer, Bauwerke und sonstiger Anlagen in den vorhandenen Schutzgebieten	33
Tabelle 7:	Neu-/Ausbau ländlicher Wege, Gewässer, Bauwerke und sonstiger Anlagen in Randlage zu den vorhandenen Schutzgebieten	34

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
Am	Ausgleichsmaßnahmen
AVP	Agrarstrukturelle Vorplanung
Az.	Aktenzeichen
BauGB	Baugesetzbuch
BBergG	Bundesberggesetz
BBP	Bebauungsplan
BGBl.	Bundesgesetzblatt
BImSchG	Bundesimmissionsschutzgesetz
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
BImSchV	Bundesimmissionsschutzverordnung
BT	Beobachtungsturm
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
cm	Zentimeter
°C	Grad Celcius
d. h.	das heißt
DDR	Deutsche Demokratische Republik
etc.	et cetera
e. G.	eingetragene Genossenschaft
EG	Europäische Gemeinschaft
ehem.	Ehemalig
Em	Ersatzmaßnahmen
EU	Europäische Union
ff	und folgende
FFH	Flora - Fauna - Habitat (Richtlinie EU)
FlurbG	Flurbereinigungsgesetz
Fl.	Fläche
FNP	Flächennutzungsplan
Gde	Gemeinde
ggf.	gegebenenfalls
GOP	Grünordnungsplan
ha	Hektar
HN	Höhennull, Kronstädter Pegel
i. e. S.	im engeren Sinn
IDG	Innerdeutsche Grenze
i. d. R.	in der Regel
i. S.	im Sinne
i. V. m.	in Verbindung mit

K	Kreisstraße
Kap.	Kapitel
KFZ	Kraftfahrzeug
km	Kilometer
L	Landesstraße
LAG	Lokale Aktionsgruppe LEADER+
LBP	Landschaftspflegerischer Begleitplan
LP	Landschaftsplan
LRA	Landratsamt
LVZ	Landwirtschaftliche Vergleichszahl
LWAnpG	Landwirtschaftanpassungsgesetz
m	Meter
mm	Millimeter
Nr.	Nummer
NSG	Naturschutzgebiet
RD	Rohrdurchlass
REK	Regionales Entwicklungskonzept
REP	Regionaler Entwicklungsplan
RLW	Richtlinie für den ländlichen Wegebau
RROP	Regionaler Raumordnungsplan
S.	Seite
sog.	so genannte(r)
sonst.	sonstiges
SUA	Staatliches Umweltamt
T	Tonne(n)
TG	Teilnehmergemeinschaft
ThAbfAG	Thüringer Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz
ThDSchG	Thüringer Denkmalschutzgesetz
ThürNatG	Thüringer Naturschutzgesetz
ThürWG	Thüringer Wassergesetz
TLUG	Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie
tlw.	teilweise
TMLFUN	Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz
TWSZ	Trinkwasserschutzzone
u. a.	unter anderem
UVPG	Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
v. a.	vor allem
VdF	Verzeichnis der Festsetzungen
VdLA	Verzeichnis der landschaftsgestaltenden Anlagen
VO	Verordnung
vgl.	vergleiche

WAK	Wartburgkreis
WRRL	Wasserrahmenrichtlinie
z. T.	zum Teil
z. Z.	zur Zeit

1. Allgemeines

1.1 Grundlagen der Flurbereinigung

Das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Geismar wurde nach § 86 Abs. 1 Nr. 1 und 3 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) und § 56 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) vom 03.07.1991 (BGBl. I S. 1418), zuletzt geändert durch Artikel 40 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586), in Teilen der Gemarkungen Geismar, Spahl und Reinhards am 01.09.2003 durch das Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen (ehemals Flurneuordnungsamt Meiningen) angeordnet.

Lage des Gebietes

Das Verfahrensgebiet liegt im südwestlichen Teil des Wartburgkreises und grenzt im Westen an das Bundesland Hessen mit dem Landkreis Fulda an. Es umfasst Teilflächen der Gemarkungen Geismar, Spahl und Reinhards und hat eine Gesamtgröße von rd. 610 ha. Verwaltet werden die Gemarkungen des Verfahrensgebietes durch die Stadt Geisa.

Im Norden grenzt das Verfahrensgebiet an das Flurbereinigungsverfahren Rasdorfer Berg.

Probleme und Planungsschwerpunkte

Im Verfahrensgebiet bestehen weit reichende Mängel und Konflikte in der Agrarstruktur, zahlreiche Nutzungskonflikte, insbesondere im GRÜNEN BAND THÜRINGEN, sowie landeskulturelle Mängel.

Diese sind im Einzelnen:

- Im Verfahrensgebiet liegt u. a. eine kleinteilige Besitzstruktur vor, weiterhin gibt es Unstimmigkeiten zwischen Kataster und tatsächlicher Nutzung.

- Der Großteil der im Verfahrensgebiet liegenden Flächen wird derzeit auf Grundlage von Pachtverträgen durch drei landwirtschaftliche Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe genutzt. Eine Arrondierung der Flächen wird z. T. durch freiwillige Regelungen bei der Flächennutzung zwischen den Bewirtschaftern und Eigentümern erreicht, was in der täglichen Praxis zu erheblichen Problemen führen kann.

- Die Erschließung des Grünlandes und der Waldparzellen erfolgt teilweise über nicht katastrierte Wegeparzellen. Das Wegenetz ist unzureichend, es sind ursprüngliche Wege beseitigt und neue Wege z. T. über privates Eigentum vorhanden.

- Die rechtlichen Verhältnisse an Grund und Boden einschließlich der Regelung der ungeklärten Eigentumsverhältnisse sind neu zu regeln.

- Der ehemalige Kolonnenweg in seinem derzeitigen Zustand entspricht nicht den Anforderungen eines Erschließungs- und Wanderweges. Lochtiefen in den Platten, Absätze zu Seiten- und Mittelstreifen, defekte oder fehlende Durchlässe, mangelnde (Biotop-) Pflege sowie fehlende Ausweichmöglichkeiten für den Wirtschaftsverkehr stehen der vorgenannten Nutzung entgegen.

- Ein Konfliktschwerpunkt wird in der weiteren Einschränkung der landwirtschaftlichen Nutzung gesehen, welche durch die Umsetzung der Planungen zur Defizitbeseitigung im Naturschutz und der touristischen Erschließung erfolgen soll.

- Der ehemalige Kolonnenweg, der als Grenzwander- und Erschließungsweg erhalten werden soll, ist nicht parzelliert und verläuft über private Grundstücke.

- Durch ein stark zerstörtes Durchlassbauwerk über den Mittelbach entsteht in dem Waldbereich Staunässe. Der Weg ist mit Gehölz zugewachsen und in der Örtlichkeit stellenweise nur noch schwer zu erkennen.

- Laut AVP Geismar sind trotz einer Vielzahl von naturraumtypischen Landschaftsstrukturen und -elementen in einigen Bereichen Defizite aus landschaftspflegerischer Sicht, zum Beispiel fehlende Biotopverbundelemente, zu verzeichnen.

Ziele des Flurbereinigungsverfahrens

Aus diesen Mängeln und Konflikten ergeben sich folgende Maßnahmen und Zielstellungen, die im Rahmen der Möglichkeiten des Flurbereinigungsverfahrens umgesetzt werden sollen:

- Häufig frequentierte ländliche Wege müssen ausreichend ausgebaut und erneuert werden. Eine ausreichende Erschließung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen unter Beachtung der ökologischen Aspekte und der rechtlichen Sicherung der Anlagen muss geschaffen werden.

- Das Wege- und Gewässernetz ist nach neuzeitlichen betriebswirtschaftlichen Erfordernissen der Land- und Forstwirtschaft zu erneuern und auszubauen. Die gemeinschaftlichen Anlagen sind rechtlich zu sichern.

- Die Feldmark ist neu einzuteilen. Eine Zusammenlegung von zersplittertem oder unwirtschaftlich geformtem Grundbesitz mit rechtlich gesicherter Erschließung der neuen Flurstücke muss erfolgen.

- Der vorhandene, ehemalige Kolonnenweg ist als Grenzwander- und Erschließungsweg so auszubauen bzw. umzugestalten, dass nach den Leitlinien der Thüringer Landesregierung die Umsetzung der Entwicklungsziele am und im GRÜNEN BAND THÜRINGEN erfolgen kann. Er soll durch seine Attraktivität von Wanderern und Bewirtschaftern gleichermaßen angenommen werden. Der Charakter des Weges soll erhalten bleiben.

- Die vom ehemaligen Kolonnenweg betroffenen Flächen müssen in das Eigentum der Kommunen überführt werden, dabei wird Flächentausch bzw. -ankauf notwendig.

- Der Kolonnenweg muss im Zusammenhang mit dem gesamten Wegenetz gesehen werden. Es ist notwendig, anschließende Wanderwege sowie land- und forstwirtschaftliche Erschließungswege entsprechend ihrer Nutzung auszubauen und zu gestalten.

- Bestehende Landnutzungskonflikte sind unter Abwägung privater und öffentlicher Interessen mittels Flurbereinigungsmaßnahmen aufzulösen.

- Öffentliche Belange sind zu berücksichtigen und Ziele von Behörden und Interessenverbänden sind ggf. zu unterstützen, soweit die wertgleiche Abfindung (§ 44 FlurbG) aller Beteiligten möglich bleibt und die Flurneuordnung nicht oder nur unwesentlich verzögert wird.

- Die allgemeine Landeskultur muss unter Berücksichtigung aller ökonomischen und ökologischen Aspekte, die der ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft sowie der Erhaltung und Entwicklung der Landschaftsstruktur zugrunde liegen, gefördert werden. Sie soll der Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingungen dienen.

- Die Verbesserung des Biotopverbundes und des Landschaftsbildes soll durch landespflegerische Maßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelungen nach dem Naturschutzrecht gewährleistet werden. Dabei sollen vorrangig wege- und gewässerbegleitende Strukturen geschaffen werden.

Die genannten Ziele wurden im Rahmen der Neugestaltungsgrundsätze zum Flurbereinigungsverfahren mit den anerkannten Verbänden nach § 63 BNatSchG, den Trägern öffentlicher Belange sowie den Vertretern der Landwirtschaft abgestimmt.

1.2 Planungsdaten

Relief des Flurbereinigungsgebietes

Das Landschaftsbild gliedert sich ein in die typische Reliefgestalt der Vorderrhön, welche infolge der fortgeschrittenen Erosion in markante Kegel, Kuppen und Täler gegliedert ist. Im Westen des Verfahrensgebietes befinden sich die Basaltkuppen „Teufelsberg", „Schwaberkopf" und „Pietzelstein", im Süden der „Alte Berg", welcher mit einer Höhe von ca. 549 m über HN die höchste Erhebung im Gebiet darstellt. Die Flächen im Norden und Osten des Verfahrensgebietes sowie im Süden bei Reinhards sind eher schwach bis mittel geneigt.

Wasserhaushalt

Das Flurbereinigungsgebiet liegt im Einzugsgebiet der Geisa (Gewässer II. Ordnung), welche außerhalb des Gebietes verläuft. Der Lörnbach entwässert zur Fulda, welche ebenfalls außerhalb des Gebietes verläuft.

Die Aufzählung und Einordnung ihrer Vorfluter ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Tabelle 1: Fließgewässer

Fließgewässer	Einstufung nach § 3 ThürWG
Setzelbach	II. Ordnung
Geisbach	II. Ordnung
Mittelbach	II. Ordnung
Lörnbach	II. Ordnung
Graben nördlich der alten Deponie	II. Ordnung

Geologie, Bodentyp und Bodenarten

Das Flurbereinigungsgebiet Geismar ist Bestandteil der Vorder- und Kuppenrhön. Markant für die Landschaft sind die zahlreich vorhandenen Erhebungen, bestehend aus Relikten jungtertiärer vulkanischer Aktivitäten (Schlote, Reste deckenförmiger Ergüsse) und „eingebettet" in eine Umgebung triassischer Gesteine (Muschelkalk, Keuper).

Weit verbreitet ist im Verfahrensgebiet die Muschelkalk-Folge. Der Untere Muschelkalk besteht hauptsächlich aus flachwelligen bzw. ebenschichtig – plattigen Mergelkalksteinen und geringmächtigen Kalksteinbänken. Er wird durch mächtigere kristalline, oolithisch und/oder fossilreiche Kalksteinbänke in die Untere, Mittlere und Obere Wellenkalk-Folge untergliedert. Die über der Oberen Wellenkalk-Folge einsetzende, ebenfalls aus Kalksteinbänken bestehende Schaumkalkzone schließt den Unteren Muschelkalk ab. Im Hangenden folgen wechsellagernd Mergel, Mergelkalk- und Tonsteine mit dolomitischen Lagen und Bänken des Mittleren Muschelkalkes. Das ursprünglich in dieser Schichtenfolge enthaltene Salinar (Anhydrit bzw. Gips, Steinsalz)

ist oberflächennah nicht mehr vorhanden. Der Obere Muschelkalk beginnt mit dem mehrere Meter mächtigen Trochitenkalk, einem aus mehreren massigen, fossilreichen Kalksteinbänken bestehenden Horizont. Darüber setzen die Ceratitenschichten des Oberen Muschelkalkes mit einer Wechselfolge von Mergelsteinen mit dichten oder kristallinen,
z. T. fossilreichen Kalksteinbänken oder –lagen ein.

Zeugen des jungtertiären, basischen Vulkanismus sind im Verfahrensgebiet Erhebungen, die aus Schlotresten bzw. Resten von basaltischen Deckenergüssen bestehen, wie z. B. der „Alte Berg". Unter den basaltischen Deckenergüssen lagern noch Reste tertiärer Sande und Kiese. Diese sind im Verfahrensgebiet jedoch nicht angeschnitten. An den Unterhängen der Erhebungen haben sich relativ flächendeckend Blockschüttungen, bestehend aus basaltischem Material, akkumuliert.

Im Allgemeinen weisen die am häufigsten im Verfahrensgebiet anstehenden Festgesteine des Oberen Muschelkalkes eine tonig-steinige und die des Rhön-Basalt eine lehmig-steinige Verwitterungsdecke unterschiedlicher Mächtigkeit auf. Durch den hohen Steingehalt der Berglehm-Braunerde des Rhön-Basalt ist die Ackernutzung im Allgemeinen stark eingeschränkt und nur vereinzelt in Plateaulagen vorhanden. Diese Böden werden im Verfahrensgebiet überwiegend als Grünland und in den Steillagen als Wald genutzt.

Die Bodenformen der Ton-Rendzina (Oberer Muschelkalk) werden im Verfahrensgebiet auf Grund ihrer schweren, oft flachgründigen, kalkhaltigen Böden mit unausgeglichenem Wasserhaushalt überwiegend als Grünland und in Steillagen als Wald genutzt.

Im Bereich der Seitentäler der Geisa sind geringmächtige holozäne, tonig-sandige Auensedimente verbreitet, die vorwiegend als Ackerflächen und teils als Grünland genutzt werden.

Klima

Die mittlere Jahresdurchschnittstemperatur beträgt 6,5 – 7,0 °C. Die mittlere Niederschlagsmenge liegt im Gebiet zwischen 650 – 900 mm im Jahr. Die Vegetationsperiode mit einer Lufttemperatur von >+ 5°C dauert 210 – 220 Tage an.

Verkehrslage

Das Flurbereinigungsgebiet wird im Norden von einer Gemeindestraße durchquert, welche von Geismar (Osten) nach Setzelbach (Westen) verläuft. Im Süden verlaufen zum einen die Landstraße L 2603 von Spahl zur Landesgrenze nach Hessen und zum anderen die Gemeindestraße von Reinhards in Richtung hessische Landesgrenze.

Bodennutzung

Wie in der folgenden Tabelle 2 ersichtlich, wird das Verfahrensgebiet überwiegend landwirtschaftlich genutzt, wobei die Grünlandbewirtschaftung im Vordergrund steht. Ackerbau wird nur relativ gering im Norden bei Setzelbach und im Süden bei Reinhards betrieben. In den Bereichen der Hanglagen und des Grünen Bandes wird z. T. extensive Grünlandnutzung, stellenweise durch Beweidung mit Schafen, betrieben.

Die Waldbewirtschaftung hat einen zu beachtenden Stellenwert.

Die Fläche des Verfahrensgebietes liegt teilweise im Bergwerkseigentum Geisa. Es sind Formationen und Gesteine mit Eignung für behälterlose unterirdische Speicherung vorhanden.

Hinweise auf Gefährdungen durch Altbergbau, Halden, Restlöcher und unterirdische Hohlräume i. S. des Thüringer Altbergbau- und Unterirdische-Hohlräume-Gesetzes sind nach den Unterlagen des Thüringer Landesbergamtes im Planungsbereich nicht vorhanden.

Tabelle 2: Zusammengefasste Nutzungsartenverteilung (Stand August 2004, digitale Karte)

Zusammenfassung	**Ergebnis in ha**	**in %**
Acker, Gartenland	23,1	3,4
Feldgehölz	3,7	0,6
Gebäude- und Freiflächen	1,8	0,3
Gewässer	1,6	0,3
Grünland	336,4	55,1
Straße	0,8	0,1
Verkehrsanlagen	13,3	2,2
Sukzession	52,4	8,7
Wald	176,9	29,3
Gesamtergebnis	**610**	**100**

Eigentumsstruktur

Das Liegenschaftskataster wurde nicht laufend gehalten, sodass neu angelegte Gewässer, Gräben sowie Wege derzeit über Privatgrundstücke verlaufen. Die Verschneidung der Flurkarte mit der aktuellen Nutzung verdeutlicht diese Probleme. Flächen die zur Grenzsicherung dienten wurden der eigentlichen Nutzung entzogen, die Flurstücke wurden durch Sicherungsanlagen örtlich zerschnitten.

Im Verfahrensgebiet befinden sich ca. 64 % der Flächen in privatem Eigentum. Etwa 10 % der Flächen befinden sich im Eigentum der öffentlichen Hand, hierbei hat die Stadt Geisa (ca. 9,1 %) den größten Anteil. Etwa 10 % der Verfahrensfläche ist im Eigentum der Stiftung Naturschutz Thüringen, vorwiegend die Flächen des GRÜNEN BANDES. Die Verteilung geht aus der Tabelle 3 hervor.

Das private Eigentum ist überwiegend kleinflächig strukturiert. In den Gemarkungen Geismar und Reinhards beträgt die durchschnittliche Grundstücksgröße 0,8 ha, in der Gemarkung Spahl 1,4 ha (vgl. Tabelle 4). Größere zusammenhängende Eigentumsflächen befinden sich im Wald.

Insgesamt hat das Verfahrensgebiet 715 Flurstücke, die sich auf 187 Beteiligte verteilen.

Tabelle 3: Eigentumsstruktur (Stand Januar 2014)

Eigentumsart	Größe	Anteil	
	in ha	in ha	in %
Privates Eigentum	**388,1**		**63,6**
Eigentum in öffentlicher Hand gesamt:	**59,8**		**9,8**
Freistaat Thüringen		3,2	0,5
Gemeinde Rasdorf		0,8	0,1
Stadt Geisa		55,8	9,1
Eigentum der Kirchen und Religionsgemeinschaften	**2,3**		**0,4**
Sonstiges Eigentum gesamt:	**159,8**		**26,2**
BVVG		4,2	0,7
Stiftung Naturschutz Thüringen		58,4	9,6
Agrargenossenschaft „Rhönperle“ e. G.		8,0	1,3
Waldgenossenschaft Meritz		55,5	9,1
Waldgenossenschaft Kaltes Buch		33,7	5,5
Gesamt:	**610**		**100**

Tabelle 4: Flurstücksstruktur (Stand Januar 2014)

Gemarkung	Flächengröße (ha)	Anzahl der Flurstücke gesamt	Mittelwert
Geismar	383,6	494	0,78
Spahl	125,4	90	1,39
Reinhards	101,8	131	0,77
Gesamtgebiet:	**610**	**715**	**0,85**

Pachtverhältnisse

Einen ausgesprochen geringen Eigentumsanteil haben die Bewirtschafter. Die Abhängigkeit der landwirtschaftlichen Unternehmen von langfristigen Pachtverträgen wird dadurch deutlich.

Den größten Anteil der landwirtschaftlichen Flächen in den Gemarkungen Geismar und Spahl bewirtschaftet die Agrargenossenschaft „Rhönperle“ e. G. Sie ist hier Hauptbewirtschafter. Kleinstflächen am Ortsrand von Setzelbach werden von den Eigentümern selbst bewirtschaftet.

In der Gemarkung Reinhards wirtschaften vorrangig die Haupterwerbsbetriebe Weber und Wassermann sowie weitere Nebenerwerbsbetriebe.

Einen wichtigen Beitrag zur Pflege des GRÜNEN BANDES und zur Erhaltung der Kulturlandschaft Rhön leistet der Schäfereibetrieb Thomas Lückert.

Die bewirtschafteten Schläge sind nur teilweise anhand der im Liegenschaftskataster zu erkennenden Gewanne orientiert. Die Schaffung von großflächigen Bewirtschaftungseinheiten hat bis heute ihre Spuren hinterlassen.

Ortslagen

Im Flurbereinigungsverfahren befindet sich keine Ortslage.

Wasserschutzgebiete

Folgende Trinkwasserschutzgebiete sind ausgewiesen:

- Hochbehälter Reinhards mit Quelle Alter Berg (TWSZ I, II und III)
- Setzelbachquelle (TWSZ I, II und III)

An den Gewässern II. Ordnung sind die Uferbereiche von jeweils 5,0 m Breite besonders schützenswert.

Überschwemmungsgebiete

Das Verfahrensgebiet überschneidet sich in Teilen der Gemarkungen Spahl und Geismar mit dem Überschwemmungsgebiet der Werra und ihrer Nebengewässer, festgelegt mit Beschluss des Rates des Bezirkes Suhl Nr. 35/3/76 vom 22.12.1976. Dies betrifft den Geisbach und das Nebengewässer der Geisa nördlich von Spahl. In diesen Gebieten gelten die Festlegungen des § 81 Thüringer Wassergesetz.

Landschaftsschutzgebiete

Das Verfahrensgebiet befindet sich vollständig im Landschaftsschutzgebiet "Thüringische Rhön".

Biosphärenreservat

Das Verfahrensgebiet ist dem Naturraum Vorder- und Kuppenrhön zugehörig und liegt mit seiner gesamten Fläche im Biosphärenreservat „Rhön".

Naturschutzgebiete

Die im Verfahrensgebiet liegenden Naturschutzgebiete „Teufelsberg – Pietzelstein" und „Rößberg" (nachzulesen in der Verordnung über die Festsetzung von Naturschutzgebieten und einem Landschaftsschutzgebiet von zentraler Bedeutung mit der Gesamtbezeichnung Biosphärenreservat Rhön vom 12.09.1990, erschienen im Gesetzblatt der DDR, Sonderdruck Nr. 1476) nehmen eine Fläche von ca. 251 ha (ca. 42 %) im Flurbereinigungsgebiet ein.

FFH – Gebiete

Die durch den Freistaat Thüringen gemeldeten FFH – Gebiete Nr. 84 „NSG Teufelsberg – Pietzelstein" und Nr. 85 „NSG Rößberg – NSG Tannenberg – Seelesberg" entsprechen in ihren Abgrenzungen weitgehend den o. g. Naturschutzgebieten.

Als EG-Vogelschutzgebiet „Thüringische Rhön" (Nr. J) mit seinen Teilflächen J 7 „NSG Teufelsberg – Pietzelstein" und J 8 „NSG Rößberg – NSG Tannenberg – Seelesberg" sind Flächen gemeldet worden, die in ihren Abgrenzungen den Flächen der FFH – Gebiete Nr. 84 und Nr. 85 entsprechen.

Besonders geschützte Biotope

Besonders geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG und ergänzend §18 ThürNatG sind in den Unterlagen zur landeskulturellen Bestandsaufnahme explizit aufgeführt und in der Karte zum Plan nach § 41 FlurbG dargestellt.

Geschützte und schutzwürdige Gebiete bzw. Objekte

Entlang der westlichen Verfahrensgrenze, auf einer Gesamtlänge von 10 km, ist der ehemalige Grenzstreifen, das heutige „GRÜNE BAND THÜRINGEN", enthalten. Um den Leitlinien der Thüringer Landesregierung gerecht zu werden, ist die Lösung der Eigentumsfrage eine wichtige Voraussetzung für eine tragfähige Nutzungs- und Pflegevereinbarung, die dem Anliegen des Naturschutzes, der Land- und Forstwirtschaft, des Fremdenverkehrs und der zeitgeschichtlichen Bedeutung des GRÜNEN BANDES Rechnung trägt.

Zur Umsetzung dieser Ziele wurde durch den Wartburgkreis im Einvernehmen mit den betroffenen Kommunen am 30.01.2003 das öffentliche Interesse für Flächen im ehemaligen Grenzstreifen (GRÜNES BAND THÜRINGEN) beim Bundesvermögensamt Suhl angemeldet. Zeitgleich wurde die Grontmij GmbH (ehemals GfL Planungs- und Ingenieurgesellschaft GmbH) durch den Wartburgkreis mit dem erforderlichen Erwerb von Grundstücken im Bereich des Pilotprojektes „Grenzwander- und Erschließungsweg im GRÜNEN BAND THÜRINGEN" von Buttlar bis zur Landkreisgrenze Wartburgkreis/Schmalkalden-Meiningen beauftragt. Der Grunderwerb erfolgte durch Zuschüsse des Landes aus dem Fonds Mauergrundstücke. Die Ergebnisse der Kaufverhandlungen werden im Flurbereinigungsverfahren umgesetzt.

Tourismus

Anziehungspunkt für Wanderer und Erholungssuchende ist das „GRÜNE BAND THÜRINGEN" mit dem ehemaligen Kolonnenweg und den verbliebenen Anlagen, z. B. Beobachtungstürme, der ehem. innerdeutschen Grenze.

Der ehem. Kolonnenweg ist als Grenzwanderweg ausgewiesen. Im Norden erfolgt eine Anbindung an den Abschnitt des ehem. Kolonnenwegs im Flurbereinigungsverfahren Rasdorfer Berg. Im Süden verläuft die Wanderwegeführung in Richtung Gotthards auf hessischer Seite.

Im Zusammenhang mit dem Flurbereinigungsverfahren Geismar soll der geplante Grenzwanderweg eigentumsrechtlich für die Kommune gesichert und ausgewiesen werden.

Ein bereits ausgewiesener Wanderweg führt von der Ortslage Geismar, vorbei an dem ehemaligen Grenzturm (BT11) zum ehem. Kolonnenweg. Eine weitere Anbindung an den Grenzwanderweg erfolgt von der Ortslage Spahl über die Wege Nr. 126, 151, und 128, welche ebenfalls als Wanderwege ausgewiesen sind.

Ein Radweg ist nach den Plänen der Thüringer Forstverwaltung im Norden des Verfahrensgebietes, auf der Gemeindestraße von Setzelbach nach Geismar, ausgewiesen.

In der Gemarkung Spahl, am Weg Nr. 128 gelegen, befindet sich das so genannte „Schwarze Kreuz" als Wallfahrtsstätte der katholischen Regionen der Rhön.

Kulturdenkmale

Bodendenkmale sind Kulturdenkmale nach § 2 ThDSchG. Dies sind "bewegliche oder unbewegliche Sachen, bei denen es sich um Zeugnisse, Überreste oder Spuren menschlicher Kultur (archäologische Denkmale) oder tierischen und pflanzlichen Lebens (paläontologische Denkmale) handelt, die im Boden verborgen sind oder waren". In diesem Zusammenhang kann der Boden Fundstätte von kulturhistorischer Besonderheit sein.

Aus der Stellungnahme des Thüringer Landesamtes für Archäologische Denkmalpflege vom 26.03.2003 geht hervor, dass sich in der Flur Spahl die Wüstung Meritz sowie fünf eisenzeitliche Grabhügel befinden. Mit Schreiben vom 24.08.2010 wird bestätigt, dass der Beobachtungsturm BT 11, Gemarkung Geismar, in das Thüringer Denkmalbuch eingetragen wurde „als Sachteil der Sachgesamtheit Reste der Grenzbefestigungsanlage an der ehemaligen innerdeutschen Grenze".

Leitungen

Im nördlichen Verfahrensgebiet befindet sich eine unterirdische Niederspannungsleitung zur Versorgung der Kläranlage Setzelbach sowie eines Aussiedlerhofes. Östlich des Teufelsberges befindet sich eine oberirdische Nieder- und Mittelspannungsleitung, die außer Betrieb ist. Beide Trassen sind in der Karte zum Plan nach § 41 FlurbG eingetragen, sie werden bei der Planung berücksichtigt.

Weitere Ver- und Entsorgungsleitungen der Bereiche Telekommunikation, Wasser- und Abwasser sowie Gas sind im Verfahrensgebiet derzeit nicht bekannt.

Anlagen nach Abfallrecht

Im Plangebiet sind in der bei der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (TLUG) gemäß § 17 Abs. 1 ThAbfAG geführten Verdachtsflächendatei die nachfolgend aufgeführten altlastenverdächtigen Flächen registriert.

Tabelle 5: Altlastenverdächtige Flächen

Nr.	Ort	Stadt	Ortsübliche Bezeichnung
08774	Spahl	Geisa	Im Jammertal
08778	Geismar	Geisa	In der Grube
08788	Geismar	Geisa	westlich von Spahl Katzenstein
08789	Geismar	Geisa	nordwestlich von Spahl, Am Schiltrasen
08790	Geismar	Geisa	westlich von Geismar, Städe

Diese Flächen sind nicht in den Karten zum Plan nach § 41 FlurbG dargestellt. Maßnahmen des Planes nach § 41 FlurbG sind davon derzeit nicht betroffen. Die altlastenverdächtigen Flächen werden im weiteren Verfahrensablauf berücksichtigt.

An Standorten sowie ehemaligen Standorten von landwirtschaftlichen Betriebseinrichtungen (Ställe, Futtersilos, Güllebehälter, Düngestapelplätze oder –zwischenlager, Tankstellen etc.), Gewerbebetrieben sowie im Bereich von Altablagerungen (ehemalige Müllplätze) können Bodenverunreinigungen vorhanden sein (Stellungnahme des SUA Suhl vom 03.03.2003).

Abfall- und/oder bodenschutzrechtliche Planungen sind derzeit nicht bekannt.

Anlagen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Im Verfahrensgebiet sind keine genehmigungsbedürftigen Anlagen i. S. des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) vorhanden, jedoch befindet sich in unmittelbarer Nähe folgende genehmigungsbedürftige Anlage:

- Anlage Nr. 0101.1 des Anhanges zur 4. BImSchV (Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Geflügel oder zum Halten oder zur getrennten Aufzucht von Rindern oder Schweinen): Milchviehanlage der Agrargenossenschaft „Rhönperle“ e. G. (ehem. Agrargenossenschaft „Ulstertal“ e. G.) mit Sitz in Bremen.

Darstellung von Schutzgebieten

Sämtliche in der Karte zum Plan nach § 41 FlurbG dargestellten Schutzgebiete sind dort lediglich nachrichtlich aufgezeigt. Die Schutzgebiete sind aus den entsprechenden amtlichen Karten entnommen, in denen sie im Maßstab 1: 25.000, tlw. 1: 50.000, dargestellt sind. Die Darstellung in der Karte zum Plan nach § 41 FlurbG im Maßstab 1: 5.000 täuscht eine höhere Genauigkeit vor, als die amtliche Abgrenzung an Genauigkeit erlaubt. Dieser Sachverhalt ist beim Lesen der Karte zu berücksichtigen.

Mit dem zuständigen Verwaltungsamt, der Oberen Naturschutzbehörde, wurden die Abgrenzungen der Naturschutzgebiete „Teufelsberg – Pietzelstein“ und „Rößberg“ in die Karte zum Plan nach § 41 FlurbG übernommen. Auf Grund der o. g. Sachlage stimmen die Abgrenzungen der FFH – Gebiete nicht deckungsgleich mit denen der Naturschutzgebiete überein. Zusätzlich wurden im Jahr 2010 und 2013 die Schutzgebietsgrenzen sowie die Offenlandbiotopkartierung aus dem Fachinformationssystem Naturschutz (LINFOS) abgeglichen und übernommen.

2. Planungen Dritter

2.1 Regionalplan Südwestthüringen

Die Verfahrensfläche von Geismar ist im Regionalplan Südwestthüringen als Vorbehaltsgebiet für landwirtschaftliche Bodennutzung, Tourismus und Erholung sowie Freiraumsicherung eingestuft. Entlang der westlichen Verfahrensgrenze befindet sich das Vorranggebiet Freiraumsicherung „FS-51 – Teufelsberg / Rößberg / Seelsberg", welches für die Erhaltung der der schutzorientierten Freiraumfunktionen der Naturgüter Boden, Wald, Wasser, Klima, Flora und Fauna sowie des Landschaftsbildes vorgesehen ist. Andere raumbedeutsame Nutzungen sind in diesen Gebieten ausgeschlossen, soweit diese mit der vorrangigen Funktion nicht vereinbar sind.

2.2 Bauleitplanung

Flächennutzungspläne (FNP) und Landschaftspläne (LP)

Genehmigte Flächennutzungs- und Landschaftspläne liegen für Geismar, Spahl und Reinhards derzeit nicht vor.

Bebauungspläne (BBP) und Grünordnungspläne (GOP)

Genehmigte Bebauungs- und Grünordnungspläne liegen für das Verfahrensgebiet derzeit nicht vor.

Sonstige Satzungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB)

Im Gebiet liegen z. Z. keine sonstigen Satzungen und Festlegungen nach dem BauGB vor.

2.3 Planungen nach dem Thüringer Naturschutzgesetz

Für das Verfahrensgebiet liegt kein Landschaftsplan vor.

2.4 Weitere Fachplanungen Dritter

Agrarstrukturelle Vorplanung (AVP)

Das Verfahrensgebiet ist Bestandteil des Untersuchungsgebietes der AVP „Geismar" (1992). In der AVP wird ausgeführt, dass durch die Klärung und Neuordnung des Bodeneigentums Rechtssicherheit und wirtschaftliche Effekte für Eigentümer und Bewirtschafter zu erwarten sind. Der Ausbau und die Sanierung des ländlichen Wegenetzes

beseitigt Wirtschaftserschwernisse und verbessert die touristische Nutzung. Landschaftspflegerische Maßnahmen verbessern den Boden- und Wasserschutz, leisten einen Beitrag zum Biotopverbund und werten das Landschaftsbild auf.

Lokale Arbeitsgruppe „Moderation GRÜNES BAND THÜRINGEN“

Im Zeitraum von 1999 bis 2005 wurde durch die Lokale Arbeitsgruppe „Moderation GRÜNES BAND THÜRINGEN“ und entsprechende Vorplanungen (Pacht- und Nutzungsempfehlungen) ein Konsens zum Pilotprojekt „Grenzwanderweg GRÜNES BAND“ erreicht. Für die Umsetzung der Nutzungsziele am und im GRÜNEN BAND sollen die Instrumente der Landentwicklung, insbesondere Flurbereinigung, dienen. Die Ergebnisse aus der Moderation sind im Rahmen der Möglichkeiten des Flurneuordnungsverfahrens Geismar unbedingt zu berücksichtigen.

Sonstige Fachplanungen, Richtlinien und Verordnungen

- VO über Festsetzung von NSG – Biosphärenreservat Rhön (12.09.1990)
- Rahmenkonzept für Schutz, Pflege und Entwicklung – Biosphärenreservat Rhön
- Waldbiotop- und Waldfunktionskartierung
- Wegenutzungsplanung "Forst und Tourismus" durch den ThüringenForst
- "Waldökologisches Wegeinformationssystem (WIS)"
- Regionales Entwicklungskonzept (REK) Thüringer Rhön 2003
- "Konzept zur Pflege der Grenzstreifenanteile von NSG im Bereich der ehem. innerdeutschen Grenze in Südthüringen" Staatl. Umweltamt Suhl 1997
- Thüringer Verordnung über die Festlegung der Überschwemmungsgebiete
- Thüringer Verordnung über den Landesentwicklungsplan vom 06. Oktober 2004

3. Neugestaltung

Acker- und Grünlandnutzung

Gegenwärtig sind im Gebiet ca. 68 % als landwirtschaftliche Nutzfläche ausgewiesen, wobei die Grünlandbewirtschaftung mit ca. 55 % den wesentlich bedeutenderen Anteil ausmacht. Die Grünlandflächen erstrecken sich über das gesamte Verfahrensgebiet und werden nach Aussage der Bewirtschafter überwiegend extensiv, hauptsächlich durch Mäh- und Weidenutzung, bewirtschaftet. Die Flächen des GRÜNEN BANDES werden vorrangig durch Schafhutung genutzt. Wesentliche Änderungen der Bewirtschaftung sind in der Zukunft nicht zu erwarten.

Schlaglängen, Schlaggrößen und Schlagformen

Die vorhandenen Schlaggrößen, -formen und Wege sollen nach Möglichkeit beibehalten werden.

Mit der Neuordnung des ländlichen Grundbesitzes und dem damit verbundenen Erschließungsgebot nach § 44 Abs. 3 Satz 2 FlurbG ist auch eine Neugestaltung der Bewirtschaftungsgewanne im Verfahrensgebiet erforderlich.

Durch die im Plan nach § 41 FlurbG ausgewiesenen Wege wird dem Erschließungsgebot Rechnung getragen.

Alle Wege, welche die vorhandenen Bewirtschaftungsgewanne zerschneiden, dienen der Erschließung und werden innerhalb des Flurbereinigungsverfahrens als selbstständiges Grundstück in kataster- und grundbuchrechtlicher Hinsicht ausgewiesen.

Landwirtschaftsbetriebe

Die landwirtschaftliche Nutzfläche von etwa 416 ha des Verfahrensgebietes teilt sich derzeit auf drei landwirtschaftliche Betriebe auf. Der größte Bewirtschafter im Gebiet ist die Agrargenossenschaft „Rhönperle“ e. G. mit Sitz in Bremen. Von ihr werden sowohl Acker- als auch Grünlandflächen bewirtschaftet. Die Grünlandflächen in der Gemarkung Reinhards werden fast ausschließlich von den Betrieben Wassermann und Weber, beide ansässig in Reinhards, bewirtschaftet. Die kleinparzellierten Acker- und Grünlandflächen am Ortsrand von Setzelbach werden von den Eigentümern selbst bewirtschaftet.

Nutzung des Waldes

Der Wald hat mit 178 ha einen Anteil von ca. 30 % an der Gesamtverfahrensfläche. Die Erschließung der Waldflächen wird durch bereits vorhandene Wege im Wald gesichert. Vorrangig werden Wegeanbindungen zum Wald geschaffen bzw. ausgebaut.

Hierbei handelt es sich überwiegend um Wege mit Doppelnutzung (Feldweg und Waldweg). Mit dem Ausbau soll die Bewirtschaftung und Holzernte sichergestellt werden.

3.1 Öffentliche Verkehrsanlagen

Es sind keine öffentlichen Verkehrsanlagen durch die Teilnehmergemeinschaft Geismar geplant.

3.2 Ländliche Wege

Das vorhandene Straßen- und Wegenetz genügt hinsichtlich seiner Dichte und Linienführung weitgehend den Anforderungen der derzeitigen Bewirtschaftungsverhältnisse.

Der Ausbauzustand der Wege ist insbesondere unter dem Aspekt der Beanspruchung nicht ausreichend. Die Auswertung der Bestandsaufnahme Teil A aus dem Jahre 2003 zeigt, dass ca. 48 % der Wegelänge einen schlechten bis sehr schlechten Ausbauzustand aufweisen. Ca. 41 % aller Wege sind unbefestigt (ohne Waldinnenwege). Das vorhandene Wegenetz hat einen hohen Ausbau- und Sanierungsbedarf.

Grundkonzeption

Gemäß Flurbereinigungsgesetz ist die Erschließung des neu geordneten Grundbesitzes zu sichern. Diesem Gebot muss bei der Aufstellung und Durchführung des Planes nach § 41 FlurbG Rechnung getragen werden.

Das leistungsfähige Wegenetz soll zur Stärkung der Wirtschaftskraft beitragen und eine nachhaltige Landnutzung neben der langfristigen Sicherung ökologischer Funktionen gewährleisten.

Das geplante Wege- und Gewässernetz soll vorrangig die vorhandene Landschaft neu erschließen. Es orientiert sich am vorhandenen Feld- und Waldwegenetz und ermöglicht dessen Optimierung, um unnötige Eingriffe in Natur und Landschaft zu vermeiden. Des Weiteren orientiert sich das Wege- und Gewässernetz an den in der Örtlichkeit vorhandenen Gräben und Landschaftsstrukturen. Die natürlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten im Gebiet bedingen einen vergleichsweise hohen Ausbau- und Ausweisungsbedarf an Wegen.

Ziel ist es, mit möglichst geringem Aufwand sowohl im Hinblick auf den Flächenbedarf und die Flächenversiegelung als auch in finanzieller Hinsicht die Erschließung aller Grundstücke im Verfahrensgebiet und deren Bewirtschaftung zu gewährleisten.

Die "Richtlinie für den ländlichen Wegebau" (RLW 1999, Ausgabe 2005) ist Grundlage für die technische Planung und Ausführung der Wegeaus- und -neubaumaßnahmen. Grundsätzlich werden die landwirtschaftlichen Wege in der Regelbreite von 3 m Fahrbahnbreite und 5 m Kronenbreite ausgebaut. Sollte aus wirtschaftlichen oder topographischen Gründen eine Abweichung davon notwendig sein, so ist dies im VdF verzeichnet.

Die Kurvenradien und Aufweitungen, welche durch die RLW 1999 (Ausgabe 2005) vorgegeben werden, sind entsprechend der Nutzung (Wirtschaftsweg oder Wirtschaftsweg mit Holzabfuhr) einzuhalten.

Der notwendige Umfang des Aus- und Neubaus von Wegen ist im Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen i. V. m. dem Verzeichnis der Festsetzungen (VdF) dargestellt bzw. beschrieben. Die hier verwendeten Regelzeichen der Wege im Bestand beziehen sich auf die Ausbauart, nicht aber unbedingt auf die Ausbaubreite.

Die Eingriffe durch Wegebaumaßnahmen in Natur und Landschaft nach § 15 BNatSchG werden durch die Aufwertung der ökologischen Leistungsfähigkeit des Gewässersystems, Vernetzung von Biotopen und weiteren Ersatzmaßnahmen innerhalb des Flurbereinigungsgebietes kompensiert.

Erläuterungen zu geplanten Wegen

Asphaltbauweise

Der Ausbau in Asphaltbauweise ist für die Wege Nr. 113, 120 (tlw.), 133 (tlw.) und 148 geplant.

- Der Weg Nr. **113** dient als asphaltiertes Verbindungsstück zwischen den bereits in Asphalt vorhanden Weg und der Anlage 120 (Ausbau in Asphalt geplant).

- Der Weg Nr. **120**, östlich der „Meritzwiesen", ist ein wichtiger Wirtschaftsweg, der als Nord-Süd-Achse eine bedeutende Haupterschließungsfunktion erfüllt. Sowohl von der Land- als auch der Forstwirtschaft wird dieser Weg stark beansprucht und ist bedeutend für den Verkehr, welcher von außen in das Verfahrensgebiet führt. Nördlich bindet er an den bestehenden Asphaltweg an und dient der Weiterführung in Richtung Geismar. Im Süden bindet er an vorhandene Spurbahnen an und dient somit der Verbindung in Richtung Spahl. Über die Wegeführung von Weg Nr. 120 sowie dem Anschluss der vorhandenen Spurbahnen kann der Verkehr auch aus dem Verfahrensgebiet heraus über die Wege Nr. 121 und 125 in Richtung der vorgenannten Ortslagen erfolgen. Der Ausbau des Weges ist in Asphalt bis zum Anschluss an die vorhandene Spurbahn geplant. Im Kreuzungsbereich des Weges Nr. 121 soll der Mittelstreifen der vorhandenen Spurbahnen auf 20 m mit Beton befestigt werden. Für den saisonbedingten Begegnungsverkehr ist auf der Strecke eine Ausweichstelle erforderlich, deren Lage während der Bauphase festgelegt wird.

- Der Weg Nr. **133** (Oberaschenbacher Weg) ist ein Hauptwirtschaftsweg und wird durch die Land- und Forstwirtschaft genutzt. Der Weg dient sowohl in westlicher als auch in östlicher Richtung der Anbindung aus dem Verfahrensgebiet heraus. Im steileren Kurvenbereich (> 8%), auf einer Länge von ca. 260 m, erfolgt der Ausbau in Asphalt für hohe Beanspruchung.

- Der Weg Nr. **148** hat neben der Erschließung der landwirtschaftlichen Flächen in der Gemarkung Reinhards eine große Bedeutung für die Bewirtschafter aus

Reinhards, die auch Flächen im angrenzenden Bundesland Hessen bewirtschaften. Auf Grund des Gefälles von > 8 % ist der vorhandene Schotterweg insbesondere durch Starkregenereignisse stark erodiert. Ein Ausbau in Asphalt soll die Standfestigkeit erhöhen. Zudem bindet der Weg an vorhandene Asphaltwege auf hessischer Seite und aus der Ortschaft Reinhards an.

Gesteinsbauweise

- Die östlich von Setzelbach liegenden Acker- und Grünlandparzellen werden vorrangig durch die Eigentümer selbst bewirtschaftet. Hierzu soll der Weg Nr. **101** für geringe Beanspruchung ausgebaut werden. Auf Grund der topographischen Situation und der zu erwartenden Frequentierung ist eine reduzierte Kronenbreite geplant.

- Der Weg Nr. **115** stellt eine Anbindung zu ausgebauten Wegen auf hessischer Seite dar. Der Ausbau soll für mittlere Beanspruchung erfolgen.

- Der Weg Nr. **121** stellt insbesondere für den Abtransport des Holzes eine zentrale Funktion im Wegenetz dar. Der Ausbau soll in Schotterbauweise für hohe Beanspruchung erfolgen. Dabei wird der Wegeabschnitt im Waldbereich als Uhrglasprofil mit Spitzgraben und verringerter Kronenbreite (4,0 m) erfolgten. Im Kreuzungsbereich der „Meritzer Stätte" erfolgt die Anbindung zu den Ortslagen Spahl und Geismar. Im Kreuzungsbereich mit Weg Nr. 120 soll die Entwässerung der hier anbindenden Gräben in das vorhandene Feuchtbiotop „Meritzer Stätte" erfolgen. Die Anbindung an den Weg Nr. 120 soll mit 10 m in Beton erfolgen.

- Als Hauptwirtschaftsweg soll der Weg Nr. **125** in Gesteinsbauweise für hohe Beanspruchung ausgebaut werden. Aus der Ortslage Spahl heraus, angebunden an die Landstraße L2603, ist der landwirtschaftliche Weg mit Beton und Asphalt befestigt. Hieran anschließend soll bis zur Anbindung an den ehem. Kolonnenweg eine Befestigung in Schotter erfolgen. Auch dieser Weg wird von der Land- und Forstwirtschaft ganzjährig befahren. Zusammen mit Weg Nr. 121 werden über diese Haupttransportwege allein mehr als 100 ha Wald der Waldgenossenschaften „Meritz" (Geismar) und „Kaltes Buch" (Spahl) sowie der Stadt Geisa erschlossen.

- Weg Nr. **126** ist land- und forstwirtschaftlich von Bedeutung und erfordert einen Ausbau für hohe Beanspruchung. Über diesen Weg und weiterführend auch über die Wege Nr. 128 und 151 wird die Erschließung der anliegenden Waldfläche sowie die Anbindung aus dem Verfahrensgebiet heraus in Richtung Spahl gewährleistet.

- Die Erschließung und die Holzabfuhr der nördlichen Waldflächen des Pietzelsteins soll durch den Weg Nr. **151** realisiert werden. Mit der Anbindung an die Wege Nr. 126 und 128 bietet er die Durchgängigkeit für den Holztransport in Richtung der Ortslage Spahl. Eine verringerter Kronenbreite (4,0 m) ist ausreichend.

- Der Weg Nr. **133** (Oberaschenbacher Weg) wird stark frequentiert. Der Weg dient der Erschließung land- und forstwirtschaftlicher Flächen innerhalb und außerhalb des Verfahrensgebietes. Vom Kolonnenweg bis zur Hessischen Grenze soll der Weg in Gesteinsbauweise für hohe Beanspruchung ausgebaut werden. Der weiterführende Weg auf hessischer Seite ist in Schotter vorhanden und für land- und forstwirtschaftlichen Verkehr befahrbar. Bis Weg Nr. **134** dient er der Erschließung und der Holzabfuhr der südlichen Waldflächen des Pietzelsteins. Durch die Anbindung an Weg Nr. 133 wird die Durchgängigkeit des forstwirtschaftlichen Verkehrs aus dem Verfahrensgebiet heraus gewährleistet.

- Durch den Ausbau der Wege Nr. **139** und 145 sollen die Wirtschaftsbedingungen der landwirtschaftlichen Betriebe aus Reinhards verbessert werden. Über diese Wege werden sowohl Flächen auf thüringischer als auch auf hessischer Seite erschlossen und bewirtschaftet. Durch die stärkere Frequentierung des Weges Nr. 139 soll hier der Ausbau in mittlerer Beanspruchung erfolgen. Unmittelbar hinter der thüringisch – hessischen Grenze bindet der Weg an einen vorhandenen, für die Landwirtschaft befahrbaren Schotterweg an.

- Insbesondere in den Staunässebereichen von Weg Nr. **145** soll der Ausbau für mittlere Beanspruchung erfolgen. Am westlichen Ende des Weges, auf hessischer Seite, grenzt direkt die durch die Landwirte aus Reinhards bewirtschaftete Feldflur an.

- Zur Sicherung der forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung der Waldflächen nördlich des Alten Berges soll der Weg Nr. **146** für mittlere Beanspruchung ausgebaut werden. Auf Grund der topographischen Situation und der erwarteten Frequentierung ist eine reduzierte Kronenbreite geplant.

- Für ländliche Wege, welche in Gesteinsbauweise ausgebaut werden und an einen ländlichen Weg in Asphalt anbinden, soll diese Anbindung auf einer Länge von ca.10 m in Asphalt erfolgen (Wege Nr. 145 und 146). Anbindungen an das öffentliche Straßennetz sind in einer Länge von 30 m in Asphaltbauweise in einer Breite von 4,75 m auszubauen (Weg Nr. 109 und 205).

Unbefestigte Wege/Erdwege

Wege mit geringer Beanspruchung sollen als Erdwege ausgebaut werden. Dies betrifft die Wege Nr. **101** (tlw.), **128** (tlw.) und **136.**

Diese Wege sind Bestandteil der Wanderwegeplanung der Thüringer Forstverwaltung und des Pilotprojektes „Grenzwanderweg". Der Weg Nr. 101 ermöglicht die Wanderwegeverbindung des ehemaligen Kolonnenweges Nr. 206 über den vorhandenen Erdweg in Richtung Norden, wo das Verfahren Rasdorfer Berg anschließt.

Der Weg Nr. **136** bindet direkt an die Landesstraße L 2603 an und dient der Erschließung der anliegenden Grünland- und Forstflächen.

Die Durchgängigkeit des ausgewiesenen Wanderweges von der Ortslage Spahl zum ehemaligen Kolonnenweg wird über den Ausbau der Wege Nr. 126 und 128 gewährleistet.

Ehemaliger Kolonnenweg

Der ehemalige Kolonnenweg verläuft auf einer Länge von ca. 8,5 km entlang der westlichen Verfahrensgrenze.

Für den Teilabschnitt Nr. 200 wurde der 1. Teilplan im Verfahren Geismar aufgestellt. Der Ausbau für diesen Abschnitt diente als Versuchsstrecke für den Gesamtausbau des ehemaligen Kolonnenweges in den Verfahren Geismar, Rasdorfer Berg und Andenhausen. Die so gewonnenen Erfahrungen/Erkenntnisse sollen Aufschluss für den weiterhin erforderlichen Ausbau in den o. g. Verfahren geben. Für die Versuchsstrecke wurde ein Abschnitt festgelegt, in dem der Weg sowohl eben als auch mit Gefälle verläuft. Der Ausbau ist im Hinblick der Aspekte der zukünftigen Mehrfachnutzung als Erschließungsweg für Land- und Forstwirtschaft sowie des Tourismus (z. B. Wanderweg) zu sehen.

Wie für den Abschnitt Nr. 200 des ehemaligen Kolonnenweges wurden für die Abschnitte 201 bis 206 detaillierte Bestandsaufnahmen durchgeführt, um in Abhängigkeit der Intensität der künftigen Nutzung den Ausbauumfang und die Ausbauart festzulegen (siehe „Tabelle zur Sonderzeichnung (SZ-W 1 und SZ-W 2) für die Wege Nr. 201 bis 206“).

Eine wichtige Erkenntnis des Ausbaus von Weg Nr. 200 (Teilplan) ist die Notwendigkeit von Entwässerungsrinnen in Wegeabschnitten mit starkem Gefälle für die Ableitung von anfallendem Oberflächenwasser. Entsprechend werden für die Abschnitte Nr. 201 bis 206 sowie nachträglich für den Abschnitt Nr. 200 (Teilplan) Kosten für diese Entwässerungsrinnen eingeplant. Weiterhin erfolgt für den im Teilplan genehmigten Ausbau des Wegeseitengrabens (Länge: 500 m) von Abschnitt Nr. 200 die nachträgliche Kompensation im Gesamtplan.

Konkrete Forderungen/Festlegungen

Einmündungen auf klassifizierte Straßen werden entsprechend der RLW 1999 (Ausgabe 2005) bzw. gemäß Abstimmung mit dem zuständigen Baulastträger der Straße ausgebaut. Vor der Bauausführung soll die verkehrsrechtliche Anordnung zur vorgesehenen Beschilderung der geplanten ländlichen Wege vorliegen. Bei hohem Begegnungsverkehr werden eine Aufweitung auf einer Länge von ca. 20 m mit einer Breite von 4,75 m sowie eine anschließende Verziehungsstrecke von 4,75 m auf 3,0 m auf einer Länge von ca. 10 m vorgesehen. Die Anbindungen werden mit entsprechenden Ausrundungsradien von ca. 10 m angelegt, die eine Nutzung der Gegenfahrbahn beim Rechtsabbiegen nicht erforderlich machen. Zur Vermeidung von unkontrolliert abfließendem Oberflächenwasser auf öffentliche Straßen werden gemäß der geltenden Richtlinien an allen geplanten Kreuzungen und Einmündungen, soweit topographisch notwendigen, Entwässerungsrinnen angelegt.

Prinzipiell werden bei allen neu zu schaffenden Einmündungen und Kreuzungen, soweit topographisch möglich, rechtwinklige Anbindungen geschaffen.

Bei Kreuzungen und Einmündungen von ländlichen Wegen mit neu gebauten Asphaltwegen erfolgt eine Anbindung mit sachgerechtem Aufweitungsradius, welcher ebenfalls in Asphalt ausgebaut wird (Wege Nr. 109, 145, 146, 205).

Die beim Wegebau verwendeten Materialien in der Trag- und Deckschicht sollen autochthon sein. Das bedeutet, dass Gesteinsmaterialien verwendet werden, welche dem vorhandenen natürlichen Vorkommen entsprechen.

Bei der Wegebefestigung ohne Bindemittel erfolgt Regelausbau gem RLW 1999 (Ausgabe: 2005) mit einseitigem Quergefälle. Abweichungen davon sind im VdF, Spalte 8 festgesetzt.

Die Wege 120, 121, 125, 126, 133, 134, 146, 148, 151, 202, 203 und 204 dienen auch der forstwirtschaftlichen Nutzung. Die Fahrbahnverbreiterungen und Kurvenradien der RLW 1999 (Ausgabe 2005) für Wirtschaftswege mit Holzabfuhr sind beim Ausbau einzuhalten. Für alle anderen Wege gelten die Festsetzungen zu Radien und Fahrbahnverbreiterungen in Kurven entsprechend Wirtschaftswegen in der RLW 1999 (Ausgabe 2005).

Beim Wegebau in gesetzlich festgelegten Überschwemmungsgebieten ist die Fahrbahn in gleicher Ebene wie das derzeitige Gelände zu bauen, um ein ungehindertes Abfließen des Wassers zu ermöglichen. Zur Entwässerung sind entsprechend dem VdF und der Karte zum Plan nach § 41 FlurbG Seitengräben zu bauen. Damit eine optimale Entwässerung der Wegekörper gewährleistet wird, soll je nach Tragfähigkeit des Untergrundes bei der Bauausführung geprüft werden, ob Quersickerungen oder Sickerschichten notwendig sind (vgl. anlagenbezogen VdF).

Alle vorhandenen Wege im Bestand, die im Plan nach § 41 FlurbG ohne Nummer dargestellt sind (Ausbaukarte), sollen so in das Kataster übernommen werden wie sie vor Ort vorzufinden sind, da sie eine Erschließungsfunktion für die Grundstücke gewährleisten. Sie werden somit im Flurbereinigungsplan rechtlich gesichert.

Maßnahmen zur Herstellung des Lichtraumprofils und Heckenseitenschnitt (Freischneiden) für die Wege Nr. 105, 106, 115, 121, 136, 145 und 146 sind in der Ruheperiode der Vegetation, außerhalb der Vogelbrut, durchzuführen, d.h. in den Monaten Oktober bis Februar.

Nach Abschluss der Arbeiten der durch den Plan nach § 41 FlurbG herzustellenden gemeinschaftlichen Anlagen übergibt die Teilnehmergemeinschaft, als Träger der Baumaßnahmen, die Unterhaltungspflicht an die jeweilige Gemeinde. Die Übergabe der Unterhaltungspflicht der von der Teilnehmergemeinschaft hergestellten Maßnahmen an die jeweilige Gemeinde erfolgt unmittelbar nach der Bauabnahme. Der Eigentumsübergang erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt durch Festsetzung im Flurbereinigungsplan.

Entsprechende schriftliche Vereinbarungen werden im Zuge der weiteren Bearbeitung

abgeschlossen.

Wegeentwässerung

Die Wegeentwässerung ist so ausgelegt, dass nur Seitengräben an Wegen angelegt werden, bei denen auf Grund der Geländegestaltung eine ordnungsgemäße Ableitung des Oberflächenwassers zur Verhinderung von Schäden an Wegen notwendig sind. Die Seitengräben sind ausreichend tief auszubilden wobei in Ausnahmefällen auch hangseitig angeordnete Längssicker (bei beengten Verhältnissen) der Trockenhaltung des Wegkörpers dienen und somit erheblichen Einfluss auf die Tragfähigkeit und der Beständigkeit haben.

Mittels der geplanten Wasseraufnahmen wird das schadlose Abschlagen von oberirdisch abfließendem Niederschlagswasser der Wege auf die angrenzenden Flächen ermöglicht.

Die Seitengräben, Mulden und Längssicker werden als Bestandteil der Wege dem zukünftigen Eigentümer und Unterhaltungspflichtigen übergeben.

Beurteilung zur Kampfmittelgefährdung

Bei den geplanten Bau- und Vermessungsarbeiten im Bereich des ehemaligen Kolonnenweges / ehemaliger Grenzstreifen kommt es zu umfangreichen Erdarbeiten. Da in diesem Bereich eine Kampfmittelbelastung vorliegen kann, wurde hierfür vom ALF Meiningen ein Gutachten zur Beurteilung der Kampfmittelgefährdung in Auftrag gegeben.

In der vorliegenden Gefahrenbeschreibung zur Kampfmittelbelastung vom 16.06.2000 sind Recherchen zu vorhandenen Hinweisen auf eine mögliche, allgemeine Kampfmittelbelastung gemäß der Verordnung über die „Abwehr von Gefahren durch Kampfmittel (KampfMGAVO)“ des Landesverwaltungsamtes Thüringen vom 26.09.1996 und der Veröffentlichung des Innenministeriums vom 23.02.1998 durchgeführt worden.

Mit Wirkung vom 30.09.2011 liegt eine weitere Gefahrenbeschreibung zur Kampfmittelbelastung vor. Mehrfache Minenfunde im Bereich der Innerdeutschen Grenze (IDG) veranlassten das TMLFUN eine erneute Stellungnahme zur Beurteilung der Kampfmittelgefährdung in Auftrag zu geben.

Die Aufgabe des durchgeführten Projektes war die Ermittlung, Bewertung und Darstellung des von erdverlegten Antipersonenminen ausgehenden „erhöhten verbleibenden Restrisikos“ im Thüringer Bereich der IDG.

Für das Verfahrensgebiet von Geismar konnte kein erhöhtes Restrisiko festgestellt werden. Da „ein **Restrisiko** nicht völlig ausgeschlossen werden kann“ sind die Ergebnisse der durchgeführten Recherchen bei den geplanten Tätigkeiten im o. g. Bereich zu berücksichtigen.

3.3 Gewässer

Grundkonzeption

Zur wasserwirtschaftlichen Situation wird an dieser Stelle auf Kapitel 1.2 „Planungsdaten" verwiesen.

Bei den Planungen des Wege- und Gewässernetzes ist darauf hinzuwirken, dass das Wasserrückhalte- und -speichervermögen des Bodens erhalten bleibt bzw. verbessert wird. Eine geordnete Ableitung des Oberflächenwassers von den Wegen und Straßen sowie für die landwirtschaftlichen Flächen soll gewährleistet werden. Dazu sind, soweit erforderlich, entsprechende Wegeseitengräben, Entwässerungsmulden und Durchlässe im Plan nach § 41 FlurbG vorgesehen.

Erläuterungen zu geplanten Maßnahmen an Gewässern

Der Verbesserung von Gewässerlebensräumen dienen Maßnahmen zur Offenlegung verrohrter Grabenabschnitte.

Die Verrohrung Nr. **401** des Lörnbaches, ab dem Weg Nr. 200 in Richtung Hessen, soll auf einer Länge von ca. 80 m als offenes Gewässer mit naturnaher Gewässerbettgestaltung bis zur Hangkante ausgebaut werden. Für das Gewässer wird eine Sohlbreite von 1,0 m und eine Böschungsneigung von 1:2,5 bis 1:3 angenommen. Weiterhin sollen kleinere Schwellen und natürliche Querbauwerke (Altholz) für die naturnahe Mäandrierung eingebaut werden sowie abwechselnde Tief- und Flachstellen. Die Renaturierung des Lörnbaches in dem Bereich der Gemarkung Reinhards soll auf einer Fläche von ca. 640 m² stattfinden.

Konkrete Forderungen/Festlegungen

Ziel ist es, die im Verfahrensgebiet verlaufenden Gewässer II. Ordnung in das Eigentum der unterhaltungspflichtigen Kommunen zu überführen. Alle Gewässer erhalten eigenständige Gewässerparzellen die in der Form so abzugrenzen sind, dass der Unterhaltungspflicht nachgekommen werden kann. Dementsprechend sollen die Gewässer durch Wegeparzellen erreichbar sein oder entsprechend weit abgesteckt werden.

3.4 Bauwerke

Grundkonzeption

Mit der Festlegung des Wegenetzes sind auch erforderliche Durchlassbauwerke an Feldauffahrten und Gewässerquerungen vorgesehen. Bauwerke, die keine Erschließungsfunktion mehr erfüllen, werden zurückgebaut. Die verbleibenden und geplanten Kreuzungsbauwerke werden unter Beibehaltung oder Vergrößerung der Nennweite aus- bzw. neu gebaut. Beim Neubau von Rohrdurchlässen an Gewässern II. Ordnung

ist eine Absenkung der Rohrsohle des Durchlasses zur angrenzenden Gewässersohle um 10 cm zu berücksichtigen, um eine ökologische Durchgängigkeit zu erreichen.

Erläuterungen zu geplanten Bauwerken

Zur Überquerung des Geisbaches wird das Durchlassbauwerk Nr. **500** Instand gesetzt. Der Katasterweg entlang des Geisbaches wird im Bereich des Rohrdurchlasses mit einer Pflasterdecke in Beton befestigt um Schäden bei Überflutung zu vermeiden. Die Länge dieses Bauwerkes soll auf ca. 10 m verringert werden, da dies für die zugedachte Funktion ausreichend ist.
Das in unmittelbarer Nähe liegende Durchlassbauwerk Nr. **504** wirkt sich durch den Grad der Zerstörung negativ auf den Durchfluss des Geisbaches aus und soll im Rahmen der Eingriffsregelung rückgebaut werden.
Das vorhandene Durchlassbauwerk **Nr. 501** zur Überquerung des Grabens nördlich der alten Deponie muss im Rahmen der Asphaltierung des Weges Nr.133 erneuert werden.
Das vorhandene, stark zerstörte Bauwerk Nr. **502** an der Anlage Nr. 123 muss erneuert werden.

Konkrete Forderungen/Festlegungen

Die Regelungen über Eigentum und Unterhaltungspflicht an Bauwerken sind durch die Regelungen für ländliche Wege bestimmt, da die Bauwerke Bestandteile der Wege bzw. Gewässer sind.

3.5 Landschaftsgestaltende Anlagen

3.5.1 Vorhandene, das Gebiet besonders prägende Landschaftsbestandteile

Bezüglich besonders prägender Landschaftsbestandteile wird auf die Ergebnisse der Landschaftsbestandsaufnahme, Teil B (2004), verwiesen. Hier sind auch die nach § 30 BNatSchG und ergänzend § 18 ThürNatG besonders geschützte Biotope dokumentiert. Im Verfahrensgebiet sind neben den Komplexlebensräumen im GRÜNEN BAND THÜRINGEN vor allem die Gewässerlebensräume von Bedeutung. Teilabschnitte der Bachläufe und Gräben stellen mit naturnahen Strukturen und Ufergehölzen wertvolle Biotopkomplexe dar und sind wichtige Bestandteile des Biotopverbundes. Kalkmagerrasen und Laubgebüsche trockenwarmer Standorte besitzen einen hohen Stellenwert für den Arten- und Biotopschutz. Eine größere, zusammenhängende Waldfläche im Westen des Untersuchungsgebietes (Teilfläche des NSG „Teufelsberg – Pietzelstein") sowie einzelne Splitterflächen im Norden und Süden strukturieren und beleben das Landschaftsbild. Die noch vorhandenen linearen Saum- und Gehölzstrukturen entlang der Wege stellen ebenfalls wichtige Elemente im Biotopverbund dar.

3.5.2 Grundkonzeption

Der vorhandene Biotopverbund wird maßgeblich durch die Fließgewässer und Gräben und Flächen des GRÜNEN BANDES mit begleitenden Strukturen bestimmt. Entsprechend der Aussagen der Landschaftsplanung sind diese Strukturen zu erhalten und nach Möglichkeit in den Defizitbereichen zu verstärken.

Im Plan nach § 41 FlurbG werden im Rahmen der Eingriffsregelung gemäß §§ 14 und 15 BNatSchG und § 7 ThürNatG Kompensationsmaßnahmen festgesetzt, um die durch geplante Anlagen verursachten Eingriffe im Naturraum zu kompensieren (vgl. Verzeichnis der Landschaftsgestaltenden Anlagen).

Nach dem Bilanzierungsmodell Thüringen (August 2005) ergibt sich aus der Prüfung des Eingriffstatbestandes für die geplanten Anlagen im Plan nach § 41 FlurbG der Kompensationsbedarf. Es sind Ersatzmaßnahmen zur Entwicklung bzw. Verbesserung von Gewässerlebensräumen vorgesehen, eine Rückbaumaßnahme am Gewässer sowie Entbuschungs- und Pflegemaßnahmen im Grünen Band.

3.5.3 Maßnahmen zum Ausgleich oder Ersatz von flurbereinigungsbedingten Eingriffen einschließlich Grunderwerb

Als Ausgleichsmaßnahmen für die Versiegelung kann aufgrund der räumlichen und/oder zeitlichen Trennung nur der Rückbau vorhandener Flächenversiegelung angerechnet werden. Soweit das nicht möglich ist, müssen die beeinträchtigten Funktionen ersetzt werden.

Mit der Renaturierungsmaßnahme des Gewässerabschnittes am Lörnbach (Anlage Nr. 401) wird der entstehende Eingriff am Weg Nr. 120 fast vollständig kompensiert.

Das Durchlassbauwerk Nr. 504 wirkt sich durch den Grad der Zerstörung negativ auf den Durchfluss des Geisbaches aus und soll gänzlich zurückgebaut werden. Durch werden die entstehenden Eingriffe an den Wegen Nr. 133 und 146 ersetzt.

Die Anlage Nr. 605 besteht aus 2 Teilflächen von insgesamt ca. 1,1 ha im Grünen Band, welche der Sukzession unterliegen. Hier sind Entbuschungs- und Pflegemaßnahmen vorgesehen, die die Fläche langfristig zu einem Halbtrockenrasen mit vereinzelten Laubgebüschen trockenwarmer Standorte entwickeln sollen. Diese langfristige Entwicklungsmaßnahme ersetzt die beeinträchtigten Funktionen, die bei der Herstellung der Anlagen Nr. 109, 120 (tlw.), 121, 133, 145, 148, 204 und 205 auftreten.

Die in die Bilanzierung des LBP einbezogenen Ersatzmaßnahmen haben einen Gesamtumfang von ca. 1,26 ha und ein Flächenäquivalent von 84270, denen eine Eingriffsfläche von ca. 0,76 ha und ein Flächenäquivalent von –83744 gegenüberstehen. Somit werden die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes vollständig ersetzt.

Durch den genehmigten Teilplan vom 02.09.2005 wurden Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen notwendig, die jetzt im Rahmen des Gesamtplanes festgesetzt werden.

Die Aufbringung der für landschaftsgestaltende Anlagen und Maßnahmen benötigten Flächen wird im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens geregelt, um sie dauerhaft zu sichern.

3.5.4 Gestaltungsmaßnahmen

Bei der Gestaltungsmaßnahme Anlage Nr. **950** handelt es sich um die Sanierung und den Ausbau des Grenzturmes (BT11 bei Geismar) für den Artenschutz. Dazu gehören die Schließung der Kanzel, das Anbringen von Brutkästen am Turmäußeren, die Schaffung von Spaltquartieren und das Anpflanzen von Dornensträuchern um den Turm. Die Maßnahme ist nicht nur eine Bereicherung für den Artenschutz, sondern dient zur Erhaltung und Aufwertung der ehemaligen innerdeutschen Grenzbefestigung als Denkmal. Die Umnutzung sichert den Erhalt, zerstört keine Substanz und beeinträchtigt das Erscheinungsbild nicht. Gem. Schreiben Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie vom 24.08.2010 wird diese Maßnahme ausdrücklich befürwortet.

3.5.5 Eigentum und Unterhaltungspflicht an landschaftsgestaltenden Anlagen

Die Regelungen über Eigentum und Unterhaltungspflicht der landschaftsgestaltenden Anlagen entsprechen denen der ländlichen Wege (vgl. VdF).

Tabelle 6: Flächenbilanzierung der Umweltauswirkung

Art der Anlage	Fläche (ha)	davon Umweltauswirkung (ha)		
		Beeinträchtigung	keine	Verbesserung
A) Gemeinschaftliche Anlagen				
1 – 5 Neuanlage				
1. Wege				
1.1 Fahrbahn				
- Erdbau	1,7		1,7	
- Befestigung ohne Bindemittel	2,0		2,0	
- Befestigung mit Bindemittel	0,7	0,7		
- Sonstige	3,0		3,0	
1.2 Seitenstreifen / Seitenraum				
2. Gewässer				
- Fließgewässer (Gräben, Kanäle)	0,1			0,1
- Wasserflächen				
- Quellen				
- Sonstige				
3. Landschaftsgestaltende Anlagen				
- Baumreihen, -gruppen, Hecken, Feldgehölze				
- Gras- und Krautvegetation				
- Sonstige	1,2			1,2
4. Freizeit- und Erholungsanlagen				
5. Sonstige gemeinschaftl. Anlagen				
6 – 10 Beseitigung				
6. Wege				
6.1 Fahrbahn				
- Erdbau				
- Befestigung ohne Bindemittel				
- Befestigung mit Bindemittel				
- Sonstige				
6.2 Seitenstreifen / Seitenraum				
7. Gewässer				
- Fließgewässer (Gräben, Kanäle)				
- Wasserflächen				
- Quellen				
- Sonstige				
8. Landschaftsgestaltende Anlagen				
- Baumreihen, -gruppen, Hecken, Feldgehölze				
- Gras- und Krautvegetation				
- Sonstige				
9. Freizeit- und Erholungsanlagen				
10. Sonstige gemeinschaftl. Anlagen				
Summe:	8,7	0,7	6,7	1,3
B) Schutzgebiete, schutzwürdige Anlagen (geplante Flächenbereitstellung)				

4. Verträglichkeitsprüfung

4.1 Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG

Gemäß der gesetzlich vorgegebenen Einbindung der Umweltverträglichkeitsprüfung in die Planung nach § 41 FlurbG erfolgt bei der Planaufstellung eine Prüfung und Abwägung in Bezug auf die Umweltrelevanz der geplanten Maßnahmen (gemeinschaftliche und öffentliche Anlagen). Dabei gelten die Verfahrensvorschriften des Flurbereinigungsgesetzes, soweit sie nicht durch das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.Februar 2010 (BGBl. I S.94), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden ist. Da die gem. § 6 UVPG geforderten Unterlagen zum großen Teil in den Bestandteilen des Planes nach § 41 FlurbG enthalten sind, werden nachfolgend ergänzende Angaben gemacht, soweit diese gemäß § 6 Abs. 3 und 4 UVPG nach der Art des Vorhabens erforderlich sind und ihre Beibringung zumutbar ist. Da die Vorhaben in der Flurbereinigung im Wesentlichen den Umweltbereich "Naturschutz und Landschaftspflege" betreffen, sind die nachfolgenden Angaben zugleich Bestandteil der Eingriffsregelung nach § 30 BNatSchG.

a) Gemeinschaftliche Anlagen

Detaillierte Angaben über Anlagen, die als Eingriffe in den Naturhaushalt bewertet wurden und die entsprechenden Ersatzmaßnahmen sind dem Verzeichnis der Festsetzungen (VdF) und dem Verzeichnis der landschaftsgestaltenden Anlagen (VdLA) zu entnehmen.

Soweit kein Eingriffstatbestand für ein Vorhaben vorliegt, werden durch die Baumaßnahme auch keine Umweltbelange im Sinne des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) berührt.

b) Auswirkungen

1. Ausgangslage

Als Fachplanung Naturschutz wurden die Ziele und Maßnahmen, soweit möglich, der Landschaftsplanung, vgl. Kap. 3.5.2, zugrunde gelegt. Sie dienen damit auch der Herleitung und Begründung der landschaftsgestaltenden Maßnahmen.

Im Flurbereinigungsgebiet liegt für die Eingriffsregelung die "Landeskulturelle Bestandsaufnahme und Bewertung", Teil B (Stand 2004), vor. Diese beschreibt die Ausgangslage der Landschaft und ihrer Bestandteile und bildet die Grundlage für die Planung der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen im Flurbereinigungsgebiet.

2. Maßnahmen

Die geplanten Aus- und Neubaumaßnahmen am Wege- und Gewässernetz wurden so ausgewählt, dass erhebliche Auswirkungen auf Natur und Landschaft, insbesondere auf Boden, Wasserhaushalt, Kleinklima sowie die Pflanzen- und Tierwelt, möglichst nicht entstehen.

Um die Auswirkungen auf Natur und Landschaft gering zu halten, werden die Wege mit Asphaltdecke auf bereits vorhandenen Trassen ausgebaut.

Im Flurbereinigungsgebiet ergeben sich Eingriffe im Sinne des § 30 BNatSchG. Detailliertere Angaben hierzu sind dem VdLA zu entnehmen.

Die notwendigen, unvermeidbaren Eingriffe werden durch geeignete Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen bzw. ersetzt. Die erforderlichen Flächen werden im Rahmen des Verfahrens bereitgestellt und wie die Wege und Gewässer (II. Ordnung) der Gemeinde in Eigentum und Unterhaltung übertragen.

Zunächst wurden die Möglichkeiten geeigneter Ausgleichsmaßnahmen (Am) geprüft, vgl. auch Kap. 3.5.2.. Aufgrund der eng auszulegenden Anforderungen an Gleichartigkeit und Zeitnähe von Ausgleichsmaßnahmen (Am) konnten nur Ersatzmaßnahmen (Em) zur Kompensation herangezogen werden.

3. Auswirkungen

Boden

Aus den vorgesehenen Anlagen ergibt sich eine Beeinträchtigung von Bodenfunktionen durch Versiegelung (Asphalt). Bei vorhandener Befestigung in Gesteinsbauweise liegt bereits eine Vorbelastung der Bodenfunktionen vor. Die Fahrbahnbreiten bei Neu- und Ausbau sind auf 3,0 m beschränkt.

Anstelle einer durchgehend größeren Fahrbahnbreite sind bei entsprechendem Bedarf Ausweichstellen vorgesehen.

Eine Erosionsgefährdung der Böden durch die gemeinschaftlichen Anlagen ist nicht gegeben.

Wasser

Das durch die zusätzliche Oberflächenversiegelung anfallende Wasser wird in Gräben oder Mulden abgeleitet und über Versickerung dem Grundwasser bzw. den vorhandenen Fließgewässern zugeführt. Erhebliche Auswirkungen auf den natürlichen Wasserhaushalt sind durch die Wegebaumaßnahmen nicht zu erwarten.

Kleinklima, Luft

Maßnahmenbedingte erhebliche Auswirkungen auf das Kleinklima und die Luft sind im Verfahrensgebiet nicht zu erwarten.

Pflanzen und Tiere

Die Auswirkungen von unvermeidbaren Eingriffen im Sinne des § 30 BNatSchG werden durch Maßnahmen am Gewässer und Offenhaltung im Grünen Band kompensiert (siehe VdLA). Die geplanten Maßnahmen verbessern die Biotopausstattung für Pflanzen und Tiere.

Landschaft

Die vorhandenen Wegeführungen werden beim Ausbau der gemeinschaftlichen Anlagen im Wesentlichen angehalten bzw. der Ausbau erfolgt auf bestehenden Wegeparzellen, so dass erhebliche und nachhaltige Überformungen des Landschaftsbildes nicht zu erwarten sind. Wertvolle Landschaftsbild prägende Strukturen gehen nicht dauerhaft verloren.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass unter Beachtung der durchzuführenden Kompensationsmaßnahmen keine erheblichen Auswirkungen auf die im UVPG genannten Schutzgüter entstehen.

c) Planungsalternativen

Bei der Prüfung des Eingriffstatbestandes wurden die Möglichkeiten zur Vermeidung und Verminderung des Eingriffes auf alternative Befestigung, Standortalternativen und andere Ausbaubreite der Wege untersucht und abgewogen. Die Abwägung aller Erfordernisse ließ keine anderen Wegetrassierungen mit geringerer Beeinträchtigung von Natur und Landschaft zu.

d) Maßnahmen anderer Träger

Derzeit keine Maßnahmen anderer Träger.

e) Zusammenfassende Darstellung

Die mit den Maßnahmen des Planes nach § 41 FlurbG verbundenen Umweltwirkungen betreffen in erster Linie die Schutzgüter Boden und Wasser, sie resultieren aus der mit einem Teil der Wegeausbaumaßnahmen in Asphaltbauweise verbundenen Bodenversiegelung. Insgesamt haben die Eingriffe in Natur und Landschaft einen Flächenumfang von ca. 0,7 ha. Auf Flächen von ca. 1,3 ha wurden Ersatzmaßnahmen festgelegt.

4.2 Natura 2000 - Verträglichkeitsprüfung

Es ist zu dokumentieren, ob Natura 2000-Gebiete (Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete (§ 26 a ThürNatG)):

a) innerhalb des Verfahrensgebietes und auch unmittelbar angrenzend nicht vorhanden sind,
b) von gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen nicht - auch nicht indirekt - betroffen sind oder
c) durch gemeinschaftliche und öffentliche Anlagen nur unerheblich beeinträchtigt werden und die Beeinträchtigungen durch auf die jeweiligen Erhaltungsziele ausgerichtete Maßnahmen (CEF-Maßnahmen) so kompensiert werden, dass das Europäische Netz "Natura 2000" in seinem Erhaltungszustand nicht verschlechtert wird.

Das FFH – Gebiet "Teufelsberg – Pietzelstein" liegt vollständig im Verfahrensgebiet, während sich das FFH – Gebiet "NSG Rößberg – NSG Tannenberg – Seelesberg" nur teilweise im Verfahrensgebiet befindet (Nr. 84 und 85 der abschließenden Meldung für Thüringen, Stand Januar 2000).

Einer eigentlichen Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG ist gem. Punkt 7.3 der „Hinweise zur Umsetzung des Europäischen Schutzgebietsnetzes „Natura 2000" in Thüringen" vom 22.07.2009 (Staatsanzeiger Nr. 33/2009) eine Erheblichkeitseinschätzung vorzuschalten.

Ergibt diese Vorprüfung, dass eine erhebliche Beeinträchtigung ausgeschlossen werden kann, findet keine FFH-Verträglichkeitsprüfung mehr statt.

Gemäß den o.g. Hinweisen ist die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung regelmäßig zu bejahen, sobald

- Anhaltspunkte für die Wahrscheinlichkeit erheblicher Auswirkungen oder
- Anhaltspunkte für die Wahrscheinlichkeit in ihren Auswirkungen ohne nähere Prüfung nicht abschätzbarer Beeinträchtigungen bestehen.

Seine naturschutzfachliche Bedeutung erlangt das FFH – Gebiet Nr. 84 "NSG Teufelsberg – Pietzelstein" durch die naturnahen, artenreichen Buchenwaldgesellschaften, großen Basaltfelsen und Blockhalden mit entsprechend spezialisierten Lebensformen und artenreicher Vogel- und Insektenfauna.

Als schützenswerte Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH – Richtlinie werden folgende für das Gebiet Nr. 84 „NSG Teufelsberg – Pietzelstein“ benannt:

EU- Code 8160	Kalkschutthalden
EU- Code 8210	Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation
EU- Code 9130	Waldmeister – Buchenwälder
EU- Code 9150	Orchideen – Kalk – Buchenwälder

Für das Gebiet werden folgende im Anhang II der FFH – Richtlinie aufgeführten schützenswerten und bedrohten Arten aufgeführt:

EU- Code 1323	Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*)
EU- Code 1324	Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

Das FFH – Gebiet Nr. 85 "NSG Rößberg – NSG Tannenberg – Seelesberg" zeichnen strukturreiche, naturnahe Buchenwaldgesellschaften mit reichen Orchideenbeständen aus. Ergänzend sind die Basaltblockhalden als Sonderstandorte und Berg-Mähwiesen sowie Wacholderheiden zu benennen.

Als schützenswerte Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH – Richtlinie werden folgende für das Gebiet Nr. 85 „NSG Rößberg – NSG Tannenberg – Seelesberg“ benannt:

EU- Code 5130	Wacholderheiden
EU- Code 6520	Berg-Mähwiesen
EU- Code 8160	Kalkschutthalden
EU- Code 9130	Waldmeister –Buchenwälder
EU- Code 9150	Orchideen – Kalk – Buchenwälder

Für das Gebiet werden folgende im Anhang II der FFH – Richtlinie aufgeführten schützenswerten und bedrohten Arten aufgeführt:

EU- Code 1323	Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*)
EU- Code 1324	Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

Das EG-Vogelschutzgebiet „Thüringische Rhön" beinhaltet unter anderem die FFH – Gebiete Nr. 84 „NSG Teufelsberg – Pietzelstein" und Nr. 85 „NSG Rößberg – NSG Tannenberg – Seelesberg" (Teilflächen J 7 und J 8). Arten nach Anhang I der EG-Vogelschutzrichtlinie sind folgende:

Birkhuhn (*Tetrao tetrix*), Eisvogel (*Alcedo atthis*), Gänsegeier (*Gyps fulvus*), Grauspecht (*Picus canus*), Halsbandschnäpper (*Ficedula albicollis*), Heidelerche (*Lullula arborea*), Kornweihe (*Circus cyaneus*), Mittelspecht (*Dendrocopos medius*), Neuntöter (*Lanius collurio*), Rauhfußkauz (*Aegolius funereus*), Rohrweihe (*Circus aeruginosus*), Rotmilan (*Milvus milvus*), Schwarzmilan (*Milvus migrans*), Schwarzspecht (*Dryocopus martius*), Schwarzstorch (*Ciconia nigra*), Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*), Uhu (*Bubo bubo*), Wachtelkönig (*Crex crex*), Weißstorch (*Ciconia ciconia*), Wespenbussard (*Pernis apivorus*), Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*) und Zwergschnäpper (*Ficedula parva*).

Im Flurbereinigungsverfahren sind im Wege- und Gewässerplan folgende Maßnahmen vorgesehen, die in den FFH – Gebieten Nr. 84 und 85 und dem EG-Vogelschutzgebiet „Thüringische Rhön" (Teilfläche J 7 und J 8) durchgeführt werden:

Tabelle 6: Neu-/Ausbau ländlicher Wege, Gewässer, Bauwerke und sonstiger Anlagen in den vorhandenen Schutzgebieten

Nr. Anlage	Planung	Bemerkung
115	Decke ohne Bindemittel	Ausbau auf ca. 60 m Länge
121/1	Decke ohne Bindemittel	Ausbau in gleicher Ausbauart
125/1/2	Decke ohne Bindemittel	Ausbau in gleicher Ausbauart
128	Erdweg	Ausbau in gleicher Ausbauart und Grabeninstandsetzung
133/1/2	Decke ohne Bindemittel und Asphalttragdeckschicht im Kurvenbereich	Ausbau auf ca. 260 m Länge
134	Decke ohne Bindemittel	Ausbau in gleicher Ausbauart
136/1	Decke ohne Bindemittel	Ausbau auf ca. 475 m Länge
151	Decke ohne Bindemittel	Neubau auf ca. 65 m Länge
202	Betonplattenspur (Kolonnenweg)	Ausbau in gleicher Ausbauart auf ca. 640 m Länge
203	Betonplattenspur (Kolonnenweg)	Ausbau in gleicher Ausbauart auf ca. 1310 m Länge
204	Betonplattenspur (Kolonnenweg)	Ausbau in gleicher Ausbauart auf ca. 1700 m Länge

Des Weiteren sind im Wege- und Gewässerplan folgende Maßnahmen vorgesehen, die sich in Randlage zu den FFH – Gebieten Nr. 84 und 85 und dem EG-Vogelschutzgebiet „Thüringische Rhön“ (Teilfläche J 7 und J 8) befinden:

Tabelle 7: Neu-/Ausbau ländlicher Wege, Gewässer, Bauwerke und sonstiger Anlagen in Randlage zu den vorhandenen Schutzgebieten

Nr. Anlage	Planung	Bemerkung
148	Asphaltdecke	Ausbau
205	Betonplattenspur (Kolonnenweg)	Ausbau in gleicher Ausbauart

Für alle Projekte im FFH – Gebiet bzw. im angrenzenden Bereich wurde eine Einzelfallprüfung durchgeführt. Die Ergebnisse sind im Verzeichnis der landschaftsgestaltenden Anlagen enthalten. Die Maßnahmen sind mit der Oberen Naturschutzbehörde vorabgestimmt. Die Verträglichkeitsabschätzung wurde mit folgendem Ergebnis durchgeführt:

1. Beim Wegeaus- bzw. neubau mit einem Abstand von mehr als 20 m zum FFH – Gebiet ist eine erhebliche Beeinträchtigung offensichtlich ohne nähere Prüfung auszuschließen.
2. Die Ausweisung von Katasterwegen stellt keine Beeinträchtigung dar, da damit keine baulichen Maßnahmen verbunden sind. Im Falle eines Ausbaus ist eine erneute Einzelfallbetrachtung erforderlich.
3. Die Wege Nr. 148 (1. Abschnitt) befindet sich am Rand eines FFH – Gebietes (außerhalb). Durch deren Ausbau werden keine Lebensraumtypen nach Anhang I bzw. Arten nach Anhang II der FFH – Richtlinie erheblich beeinträchtigt.
4. Durch den Aus- bzw. Neubau der Wege Nr. 121 (1. Abschnitt), 128, 133 (1. und 2. Abschnitt), 134, 136 (1. Abschnitt), 151, 202, 203 und 204 werden keine Lebensraumtypen nach Anhang I bzw. Arten nach Anhang II der FFH – Richtlinie erheblich beeinträchtigt.

Durch die in den Tabellen dargestellten Wege sind keine Auswirkungen zu erwarten. Schutzgüter der FFH – Gebiete, geschützte Arten und Lebensraumtypen werden weder in Anspruch genommen noch beeinträchtigt. Für die Anlagen in Randlage von FFH – Gebieten wurde entsprechend FFH – Einführungserlass der Umgebungsschutz geprüft.

Die fachliche Einschätzung ergibt somit, dass eine Prüfung auf Verträglichkeit des Wege- und Gewässerplanes mit den Erhaltungszielen der FFH – Gebiete „NSG Teufelsberg – Pietzelstein“ und „NSG Rößberg – NSG Tannenberg – Seelesberg“ nicht erforderlich ist, da keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind.

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung
Meiningen

Flurbereinigungsverfahren: Geismar

Aktenzeichen: 3-2-0350

2. Verzeichnis der Festsetzungen

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2012

Verzeichnis der Festsetzungen

(2) Öffentliche Verkehrsanlagen

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Keine Anlagen vorhanden										

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2012

Verzeichnis der Festsetzungen

(3) Ländliche Wege

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Fw	800m						Nein	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	Wanderweg
			600m	Erdweg	600m	RZ-W 2.2.1	Dachprofil, Kbr 4,0 m			
			110m	Erdweg	110m	RZ-W 1.1.1	Kbr. 4,0 m			
			90m	Gr	90m	RZ-W 1.1.1	Kbr. 4,0 m			
105	Fw	170m						Nein	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	-
			170m	Erdweg	170m	RZ-W 1.1.1	Lichtraumprofil herstellen			

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2012

Verzeichnis der Festsetzungen

(3) Ländliche Wege

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Fw	735m						Nein		-
			70m	Erdweg	70m	RZ-W 1.1.1	nur Lichtraumprofil herstellen, Heckenseitenschnitt		a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	
			130m	Erdweg	130m	uv			a) b) c)	
			175m	Gr	175m	RZ-W 1.1.1			a) b) c)	
			360m	einfache Gesteinsbauweise	360m	uv			a) b) c)	
107	Fw	175m						Nein	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	
			175m	Erdweg	175m	Gr	Renaturierung			

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2012

Verzeichnis der Festsetzungen

(3) Ländliche Wege

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Fw	270m						Ja	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	
			30m	1.2.2	30m	RZ-W 4.3.1	Anbindung an Gemeindestraße R=10 m			Em Nr. 605 (anteilig)
			240m	1.2.2	240m	uv				
113	Fw	20m						Ja	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	
			20m	einfache Gesteinsbauweise	20m	RZ-W 4.4.1	Verbindungsstück zwischen Weg Nr.120 und vorhandenem Weg , R = 10m			Em Nr. 504 (anteilig)
115	Fw	120m						Nein	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	60 m im FFH-Gebiet
			120m	Erdweg	120m	RZ-W 3.3.1	1 RD neu, Dachprofil, Lichtraumprofil herstellen			

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2012

Verzeichnis der Festsetzungen

(3) Ländliche Wege

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Fw	1.070m						Ja	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	forstw. Verkehr
			160m	einfache Gesteinsbauweise	160m	RZ-W 4.4.1				Em Nr. 605 (anteilig)
			760m	einfache Gesteinsbauweise mit Seitengraben	760m	RZ-W 4.4.2	Graben beidseitig, 1 Ausweichstelle neu, 1 Feldauffahrten anbinden			Em Nr. 401 (anteilig)
			130m	Spurbahn mit Seitengraben beidseitig	130m	uv				
			20m	Betonplattenspur	20m	RZ-W 10.4.2	Anbindung Weg Nr. 121: nur Mittelstreifen mit Beton befestigen			Em Nr. 401 (anteilig)

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2012

Verzeichnis der Festsetzungen

(3) Ländliche Wege

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Fw	775m						Ja	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	forstw. Verkehr
			265m	einfache Gesteinsbauweise mit Seitengraben	265m	RZ-W 3.4.2	Lichtraumprofil herstellen, Kbr. 4,0 m, Uhrglasprofil			
			500m	einfache Gesteinsbauweise mit Seitengraben	500m	RZ-W 3.4.2	1x RD neu			
			10m	einfache Gesteinsbauweise mit Seitengraben	10m	RZ-W 6.4.2	1xRD neu, Anbindung an Weg Nr. 120			Em Nr. 605 (anteilig)
123	Fw	210m						Nein	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	-
			210m	Gr	210m	RZ-W 1.1.1	1 x RD neu			

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2012

Verzeichnis der Festsetzungen

(3) Ländliche Wege

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Fw	1.520m						Nein		forstw. Verkehr
			1.060m	einfache Gesteinsbauweise	1.060m	RZ-W 3.4.2	Uhrglasprofil		a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	
			460m	Betonplattenspur	460m	uv			a) b) c)	
126	Fw	350m						Nein	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	forstw. Verkehr, Wanderweg
			100m	einfache Gesteinsbauweise	100m	RZ-W 3.4.1	Dachprofil			
			250m	einfache Gesteinsbauweise mit Seitengraben	250m	RZ-W 3.4.2	Dachprofil			

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2012

Verzeichnis der Festsetzungen

(3) Ländliche Wege

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Fw	1.135m						Nein	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	Wanderweg
			450m	Gr	450m	RZ-W 1.1.1	Kbr. 4,0 m			
			535m	Erdweg	535m	RZ-W 1.1.1	Kbr. 4,0 m, Herstellung Erdweg mit erhöhtem Aufwand			
			150m	Erdweg mit Seitengraben	150m	RZ-W 3.4.2				

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2012

Verzeichnis der Festsetzungen

(3) Ländliche Wege

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Fw	1.020m						Ja		forstw.Verkehr
			65m	einfache Gesteinsbauweise	65m	RZ-W 3.3.1	Dachprofil		a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	
			395m	einfache Gesteinsbauweise mit Seitengraben	395m	RZ-W 3.3.2			a) b) c)	
			260m	einfache Gesteinsbauweise mit Seitengraben	260m	RZ-W 4.4.2	1 RD neu = Bauwerk 501		a) b) c)	Em Nr. 605 (anteilig)
			100m	einfache Gesteinsbauweise	100m	RZ-W 3.3.1			a) b) c)	
			200m	einfache Gesteinsbauweise mit Seitengraben	200m	RZ-W 3.3.2			a) b) c)	
134	Fw	90m						Nein	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	forstw. Verkehr
			90m	einfache Gesteinsbauweise mit Seitengraben	90m	RZ-W 3.3.2	Dachprofil			

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2012

Verzeichnis der Festsetzungen

(3) Ländliche Wege

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Fw	920m						Nein	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	Wanderweg
			500m	Erdweg	500m	RZ-W 1.1.1	Dachprofil; im Waldbereich: Lichtraumprofil herstellen			
			420m	einfache Gesteinsbauweise	420m	uv				
139	Fw	520m						Nein	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	-
			150m	Erdweg	150m	RZ-W 3.3.1	Dachprofil, Kbr. 4,0 m			
			370m	Erdweg	370m	RZ-W 3.3.1	Dachprofil			

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2012

Verzeichnis der Festsetzungen

(3) Ländliche Wege

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Fw	570m						Ja		
			70m	Erdweg	70m	RZ-W 3.3.1	Dachprofil; Lichtraumprofil herstellen,1 RD neu		a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	
			170m	Erdweg	170m	uv			a) b) c)	
			150m	einfache Gesteinsbauweise	150m	RZ-W 3.3.2	Dachprofil; RD neu		a) b) c)	
			60m	einfache Gesteinsbauweise	60m	RZ-W 3.3.1	Dachprofil		a) b) c)	
			110m	einfache Gesteinsbauweise mit Seitengraben	110m	RZ-W 3.3.2	Dachprofil		a) b) c)	
			10m	einfache Gesteinsbauweise mit Seitengraben	10m	RZ-W 4.3.2	Anbindung an Weg Nr. 148		a) b) c)	Em Nr. 605 (anteilig)

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2012

Verzeichnis der Festsetzungen

(3) Ländliche Wege

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	Fw	515m						Ja		forstw. Verkehr
			265m	Erdweg	265m	RZ-W 1.1.1	Lichtraumprofil herstellen, Kbr. 4,0 m		a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	
			240m	Erdweg	240m	RZ-W 1.1.2	Dachprofil, Kbr. 4,0 m		a) b) c)	
			10m	Erdweg	10m	RZ-W 4.3.2	Anbindung an Weg Nr. 148		a) b) c)	Em Nr. 504 (anteilig)
148	Fw	880m						Ja	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	forstw.Verkehr, Em Nr. 401
			170m	einfache Gesteinsbauweise	170m	RZ-W 4.3.1				forstw. Verkehr, Em Nr. 605 (anteilig)
			620m	einfache Gesteinsbauweise	620m	RZ-W 4.3.2				
			90m	einfache Gesteinsbauweise	90m	RZ-W 4.3.2				

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2012

Verzeichnis der Festsetzungen

(3) Ländliche Wege

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	Fw	65m						Nein	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	forstw. Verkehr
			65m	Gr	65m	RZ-W 3.4.1	Dachprofi, Kbr. 4,0 m			
200	Fw	1.730m						Nein	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	
			1.730m	RZ-W 10.4.2	1.730m	uv	Einbau von 10 Querrinnen gemäß Ausführungsplanung			Gesamtplan

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2012

Verzeichnis der Festsetzungen

(3) Ländliche Wege

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	Fw	1.130m						Nein	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	Wanderweg,Details siehe Tabelle zur Sonerzeichnung
			30m	RZ-W 4.3.2	30m	RZ-W 4.3.2	siehe Tabelle zur SZ			
			200m	Betonplattenspur	200m	RZ-W 10.4.2	Feldauffahrt anbinden, RD neu, SZ-W 2			
			100m	Betonplattenspur	100m	RZ-W 10.4.2	nur Wegeseitengraben wiederherstellen, SZ-W 2			
			200m	Betonplattenspur	200m	RZ-W 10.4.2	Feldauffahrt anbinden, RD erneuern, SZ-W 2			
			115m	Betonplattenspur	115m	RZ-W 10.4.1	SZ-W 1			
			90m	Betonplattenspur	90m	RZ-W 10.4.1	SZ-W 1			
			80m	Betonplattenspur	80m	uv				
			90m	Betonplattenspur	90m	RZ-W 10.4.1	SZ-W 1			
			80m	Betonplattenspur	80m	RZ-W 10.4.2	Feldauffahrt anbinden, SZ-W 2			
			125m	Betonplattenspur	125m	RZ-W 10.4.2	SZ-W 2			
			20m	RZ-W 4.3.1	20m	uv				

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2012

Verzeichnis der Festsetzungen

(3) Ländliche Wege

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	Fw	640m						Nein	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	Wanderweg, Details siehe Tabelle zur Sonerzeichnung
			30m	RZ-W 4.3.1	30m	uv				
			210m	Betonplattenspur	210m	RZ-W 10.4.1	SZ-W 1			
			400m	Betonplattenspur	400m	RZ-W 10.4.1	Kurvenradius zu Weg Nr. 133 vergrößern, SZ-W 1			

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2012

Verzeichnis der Festsetzungen

(3) Ländliche Wege

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	Fw	1.310m						Nein	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	Wanderweg, Details siehe Tabelle zur Sonerzeichnung
			150m	Betonplattenspur	150m	RZ-W 10.4.2	siehe Tabelle zur SZ			
			100m	Betonplattenspur	100m	RZ-W 10.4.2	nur Wegeseitengraben wieder herstellen, SZ-W 2			
			130m	Betonplattenspur	130m	RZ-W 10.4.2	Feldauffahrt anbinden, RD neu, SZ-W 2			
			420m	Betonplattenspur	420m	RZ-W 10.4.2	SZ-W 2			
			280m	Betonplattenspur	280m	RZ-W 10.4.1	RD erneuern, SZ-W 1			
			230m	Betonplattenspur	230m	RZ-W 10.4.2	RD neu, SZ-W 2			

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2012

Verzeichnis der Festsetzungen

(3) Ländliche Wege

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	Fw	2.130m						Ja	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	Wanderweg, Details siehe Tabelle zur Sonerzeichnung
			260m	Betonplattenspur	260m	RZ-W 10.4.2	RD erneuern, SZ-W 2			
			530m	Betonplattenspur	530m	RZ-W 10.4.2	RD erneuern, SZ-W 2			
			45m	Betonplattenspur	45m	uv				
			320m	Betonplattenspur	320m	RZ-W 10.4.1	SZ-W 1			
			45m	Betonplattenspur	45m	RZ-W 10.4.1	SZ-W 1			
			110m	Betonplattenspur	110m	RZ-W 10.4.1	RD neu, SZ-W 1			
			250m	Betonplattenspur	250m	RZ-W 10.4.1	SZ-W 1			
			190m	Betonplattenspur	190m	RZ-W 10.4.2	RD neu, SZ-W 2			
			170m	Erdweg mit Seitengraben	170m	RZ-W 10.4.2	SZ-W 2			Em Nr. 605 (anteilig)
			100m	Betonplattenspur	100m	RZ-W 10.4.2	SZ-W 2			
			110m	Erdweg	110m	RZ-W 10.4.1	SZ-W 1			Em Nr. 605 (anteilig)

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2012

Verzeichnis der Festsetzungen

(3) Ländliche Wege

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	Fw	1.320m						Ja	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	Wanderweg,Details siehe Tabelle zur Sonerzeichnung
			130m	Betonplattenspur	130m	RZ-W 10.4.2	SZ-W 2			
			240m	Betonplattenspur	240m	RZ-W 10.4.2	1 Ausweichstelle, RD erneuern, SZ-W 2			
			140m	Betonplattenspur	140m	RZ-W 10.4.2	SZ-W 2			
			140m	Betonplattenspur	140m	RZ-W 10.4.1	SZ-W 1			
			280m	Betonplattenspur	280m	RZ-W 10.4.1	SZ-W 1			
			360m	Erdweg	360m	RZ-W 10.4.1	SZ-W 1			Em Nr. 605 (anteilig)
			30m	Erdweg	30m	RZ-W 4.3.1	Auffahrt, Anbindung an Gemeindestraße R=10 m			Em Nr. 605 (anteilig)

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2012

Verzeichnis der Festsetzungen

(3) Ländliche Wege

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	Fw	330m						Nein	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	Wanderweg, Details siehe Tabelle zur Sonerzeichnung
			30m	RZ-W 4.3.1	30m	RZ-W 4.3.1	Auffahrt, Anbindung an Gemeindestraße, R=10 m			
			150m	Betonplattenspur	150m	uv				
			150m	Betonplattenspur	150m	RZ-W 10.4.1	SZ-W 1			

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2012

Verzeichnis der Festsetzungen

(4) Gewässer

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
401	Em	640m²						Nein	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	Ersatz für Anlage Nr. 120
			80m x 8m	Verrohrung/ Sukzession	80m x 8m	RZ-G 1.2.5	Offenlegung Gewässer, naturnaher Gewässerverlauf, Sohlbreite 1,0 m, Böschungsneigung 1:2,5 bis 1:3			

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2012

Verzeichnis der Festsetzungen

(5) Bauwerke

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500	Durchlass	10m						Nein	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	-
			10m	RZ-D 1.3.3 NW 600	10m	RZ-D 1.2.1 NW 1000	Stirnseiten pflastern, Weg mit Betonpflaster befestigen			
501	Durchlass	8m						Nein	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	
			8m	RZ-D 1.2.1 NW 500	8m	RZ-D 1.2.1 NW 600	Ersatzneubau			
502	Durchlass	10m						Nein	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	-
			10m	RZ-G 1.1.1	10m	RZ-D 1.2.1 NW 500				
504	Em	36m²						Nein	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	
			36m²	RZ-D 1.3.3 NW 600	36m²	Rückbau				Ersatz für Anlagen Nr. 113, 146

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2012

Verzeichnis der Festsetzungen

(6) Landschaftsgestaltende Anlagen

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
605	Em	11.994m²						Nein	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	Pflege- und Entwicklungsmaßnahme im Grünen Band
			11.994m²	Laubgebüsch, Sukzession, trockenwarmer Standort	11.994m²	Halbtrockenrasen	Entbuschung, Rodung, Entwicklungspflege			Ersatz für Anlagen Nr. 109, 120, 121, 133, 145, 148, 204, 205

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2012

Verzeichnis der Festsetzungen

(7) Sonstige Anlagen

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
950	Gm	1						Nein	a) TG b) Stadt Geisa c) Stadt geisa	freiwillige Gestaltungsmaßnahme
			1	Gr mit Grenzturm BT 11	1	Artenschutzturm				

Stand: 06/14

Tab.: Übersicht zum Wegenetz

Flurbereinigungsverfahren Geismar, Az.: 3-2-0350

Datum: 18.11.2014

Bearbeitungsstand	**Bezugseinheit**	**ländliche Wege**				
		Erdwege	**ohne Bindem.**	**Spurb./Pflaster**	**Asphalt/ Beton**	**ges.**
1	2	3	4	5	6	7
vor Einleitung der Flurbereinigung	km	**7,2**	**7,4**	**9,3**	**1,3**	**25,2**
(Alter Bestand)	km/100 ha Verf.G.	1,2	1,2	1,5	0,2	4,1
	km/100 ha LN	1,7	1,8	2,2	0,3	6,0
Nach Abschluss der Ausbaumaßnahmen	km	**5,7**	**6,8**	**10,0**	**2,8**	**25,3**
(Neuer Bestand)	km/100 ha Verf.G	0,9	1,1	1,6	0,5	4,1
	km/100 ha LN	1,4	1,6	2,4	0,7	6,1

Regelzeichnungen
(RZ)

zum Verzeichnis der Festsetzungen (VdF)

Beispiel zur Anwendung der Regelzeichnungen **RZ**

Festsetzung:

gewünschter Regelungsinhalt:

Weg mit Befestigung durch Betonplattenspur, 5,0 m Kronenbreite, mit Wegebefestigung für mittlere Beanspruchung und Oberflächenentwässerung durch Seitengraben

durch:

Anwendung der festgelegten Kennziffern:



Regelzeichnung

Anlage:
ländlicher Weg

Bauweise:
Weg mit Befestigung durch Betonplattenspur

Beanspruchung:
Wegebefestigung für mittlere Beanspruchung

Oberflächenentwässerung:
Seitengraben

RZ-W 10.3.2

Stand: 10/01

Regelzeichnungen für ländliche Wege (RZ-W)				**RZ-W**
RZ-W Nr.			Beschreibung	zeichnerische Darstellung
↓ Bauweise				
1			Grünweg (Erdweg)	
2			Weg mit Befestigung ohne Bindemittel, ohne Deckschicht	
3			Weg mit Befestigung ohne Bindemittel, mit Deckschicht	
4			Weg mit Befestigung durch Asphaltdecke	
5			Weg mit Befestigung durch Asphaltspur	
6			Weg mit Befestigung durch Betondecke	
7			Weg mit Befestigung durch Betonspur	
8			Weg mit Befestigung durch Pflasterdecke	
9			Weg mit Befestigung durch Betonsteinpflasterspur	
10			Weg mit Befestigung durch Betonplattenspur	
11			Weg mit Befestigung durch hydraulisch gebundene Tragdeckschicht (HGTD)	
12			Weg mit Befestigung durch hydraulisch gebundene Deckschicht (HGD)	

Stand: 10/01

Regelzeichnungen für ländliche Wege (RZ-W)				**RZ-W**
RZ-W Nr.			Beschreibung	zeichnerische Darstellung
Befestigung				
	1		Ohne Befestigung	_____
	2		Wegebefestigung für geringe Beanspruchung	_____
	3		Wegebefestigung für mittlere Beanspruchung	_____
	4		Wegebefestigung für hohe Beanspruchung	_____
	5		Wegebefestigung für hohe Beanspruchung, Schichtenaufbau nach RStO, Bauklasse VI	_____
Entwässerung				
		1	ohne Entwässerungsanlage	_____
		2	Seitengraben	
		3	Mulde	
		4	Rinne	
		5	Längssickerung	

Regelzeichnungen für Gewässer (RZ-G)				**RZ-G**
RZ-G Nr.			Beschreibung	zeichnerische Darstellung
Linienführung				
1			gradlinig	
2			leicht geschlängelt	
3			mäandrierend	
	Querschnitt			
	1		regelmäßig	
	2		unregelmäßig	
Gewässersicherung				
		1	keine Maßnahmen	———
		2	Lebendbau-Maßnahmen mit Gräsern und Kräutern	
		3	Lebendbau-Maßnahmen mit bewurzelungsfähigen Gehölzteilen	———
		4	Sicherung unter Verwendung von Rundholz, Schnittholz und nicht bewurzelungsfähigem Reisig	———

Regelzeichnungen für Gewässer (RZ-G)				**RZ-G**
RZ-G Nr.			Beschreibung	zeichnerische Darstellung
Gewässersicherung				
		5	Steinschüttung	
		6	Steinsatz (am Böschungsfuß)	
		7	Setzpack	
		8	Pflaster auf Betonunterlage	
		9	Setzpack auf Betonunterlage	
		10	Sohlschalen	
		11	Trapezschalen/Doppeltrapezschalen	
		12	Rasengittersteine	

Regelzeichnungen für Brücken und Unterführungen (RZ-B)				**RZ-B**
RZ-B Nr.			Beschreibung	zeichnerische Darstellung
Art und Querschnitt				
1			Einspurige Brücke	
2			Zweispurige Brücke	
3			Geh- und Radwegbrücke	———
4			Einspurige Unterführung	
5			Zweispurige Unterführung	
Verkehrsregellasten				
	1		Gemäß Brückenklasse 60/30	———
	2		Gemäß Brückenklasse 30/30	———
	3		Gemäß Brückenklasse 12/12	———

Regelzeichnungen für Brücken und Unterführungen (RZ-B)				**RZ-B**
RZ-B Nr.			Beschreibung	zeichnerische Darstellung
Baustoff				
		1	Stahl	———
		2	Holz	———
		3	Beton	———

Regelzeichnungen für Durchlässe, Furten und Rohrleitungen (RZ-D)				**RZ-D**
RZ-D Nr.			Beschreibung	zeichnerische Darstellung
↓ Querschnittsform				
1			Rohrdurchlass	———
2			Rahmendurchlass	———
3			Rohrleitung	———
4			Furt	
	↓ Ein-/Auslaufgestaltung			
	1		ohne besondere Gestaltung	———
	2		Ein-/Auslauf mit Stirnstück, Sicherung aus Steinschüttung, Natursteinpflaster o. a.	
	3		Ein-/Auslauf mit senkrechtem Endbauwerk, Sicherung aus Steinschüttung, Natursteinpflaster o. a.	

Regelzeichnungen für Durchlässe, Furten und Rohrleitungen (RZ-D)				**RZ-D**
RZ-D Nr.			Beschreibung	zeichnerische Darstellung
Absturzsicherung				
		1	ohne Absturzsicherung	———
		2	Geländer	
		3	Mauer	
		4	Schutzplanken	

Regelzeichnungen für landschaftsgestaltende Anlagen (RZ-L)				**RZ-L**
RZ-L Nr.			Beschreibung	zeichnerische Darstellung
↓ Bepflanzungsart				
1			Bäume	
2			Sträucher	
3			Bäume und Sträucher	
4			Gras- und Krautvegetation mit Einzelgehölzen	
	↓ Bepflanzungsdichte			
	1		offene regelmäßige Bepflanzung	
	2		offene unregelmäßige Bepflanzung	
	3		halboffene regelmäßige Bepflanzung	
	4		halboffene unregelmäßige Bepflanzung	
	5		geschlossene regelmäßige Bepflanzung	
	6		geschlossene unregelmäßige Bepflanzung	

Regelzeichnungen für landschaftsgestaltende Anlagen (RZ-L)				**RZ-L**	
RZ-L Nr.			Beschreibung	zeichnerische Darstellung	
Ausdehnung					
		1	einreihig		
		2	dreireihig		
		3	fünfreihig		
		4	mehrreihig		
		5	flächenhaft		
		6	alleeförmig		

Regelzeichnungen für Stützmauern (RZ-S)				**RZ-S**
RZ-S Nr.		Beschreibung		zeichnerische Darstellung
Konstruktionsform				
1		Schwergewichtsmauer	A	
2		Schwergewichtsmauer	B	
	Bauweise			
	1	Trockenmauerwerk		———
	2	Trockenmauerwerk mit Draht-schotterkästen		———
	3	Natursteinmauerwerk		———
	4	Kombination 1-3 (Trockenmauer u. a.)		———

Abkürzungsverzeichnis

I. O.	Gewässer I. Ordnung
II. O.	Gewässer II. Ordnung
A	Acker
Abst.	Abstand
Am	Ausgleichsmaßnahme
B 249	Bundesstraße mit Nummer
b	lichte Weite (m)
B-Plan	Bebauungsplan
BAB A4	Bundesautobahn mit Nummer
BK	Brückenklasse
BÜ	Bahnübergang
D	Bundesrepublik Deutschland
d. Vorh.	des Vorhabens
DB AG	Deutsche Bahn AG
DE	Dorferneuerungsplan
Em	Ersatzmaßnahme
F-Plan	Flächennutzungsplan
Fb	Fahrbahnbreite
Fw	Feldweg
G	Gemeindestraße
Gde	Gemeinde
Gm	Gestaltungsmaßnahme
Gr	Grünland
h	lichte Höhe (m)
ha	Hektar
HRB	Hochwasserrückhaltebecken
I	Inhalt (Speichervolumen m^3)
inkl.	inklusive
J.	Jahre
K 210	Kreisstraße mit Nummer
Kbr	Kronenbreite
künft. Eigent.	künftiger Eigentümer
L 14	Landesstraße mit Nummer
Lkr	Landkreis
m	Meter
m^2	Quadratmeter
m^3	Kubikmeter
n	Böschungsneigung (1:n)
NE	Private Eisenbahn
NW	Nennweite

P	Planierung
Plafe	Planfeststellung
Plagen	Plangenehmigung
Rw	Radweg
Rtw	Reitweg
s.	siehe
slW	sonstiger ländlicher Weg
Stk	Stück
StrbV	Straßenbauverwaltung
TG	Teilnehmergemeinschaft
Th	Freistaat Thüringen
tlw.	teilweise
Unterh.Pfl.	Unterhaltungspflichtiger
ur	unregelmäßig
uv	unverändert
Vw	Verbindungsweg
WaBo	Wasser- und Bodenverband
Ww	Waldweg

Sonderzeichnungen
(SZ)

zum Verzeichnis der Festsetzungen (VdF)

Sonderzeichnung für Betonplattenweg (ehemaliger Kolonnenweg)	SZ-W 1

Beschreibung für die Anlagen Nr. 201 bis 206

Bauweise:
Die Betonplatten des Betonplattenwegs (ehemaliger Kolonnenweg) haben eine Länge von 3,00 m, eine Breite von 1,00 m und eine Höhe von 0,2 m. Weitere Angaben sind der Tabelle zur Sonderzeichnung zu entnehmen.



Beschreibung für die Anlagen Nr. 201 bis 206

Bauweise:

Die Betonplatten des Betonplattenwegs (ehemaliger Kolonnenweg) haben eine Länge von 3,00 m, eine Breite von 1,00 m und eine Höhe von 0,2 m. Weitere Angaben sind der Tabelle zur Sonderzeichnung zu entnehmen.



Sonderzeichnung für Betonplattenweg (ehemaliger Kolonnenweg)

SZ-W 2

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Verzeichnis der Festsetzungen

Tabelle zur Sonderzeichnung (SZ-W 1 und SZ-W 2) für die Wege Nr. 201 bis 206

Anl. - Nr.	ca. Länge (m)	Maßnahmen									Steigung / Gefälle	Nutzung		Bemerkungen
		Platten	Löcher	Mittelstreifen	Seitenstreifen		Entwässerung [1]	Bewuchs		Ausweich-möglichkeit		der umliegenden Flächen	des Weges [2]	
					links	rechts		links	rechts					
201	30	keine vorhanden	-----	-----	-----	-----	Seitengraben Instand setzen	----	Gehölz stellenweise schneiden	------	> 16 % Steigung	Sukzession	landwirtschaftlich	Anbindung in Asphalt an die Gemeindestraße ist vorhanden
	200	3 Platten fehlen auf der linken Spur: neue Platten verlegen	ok	teilweise verfüllen	ok	teilweise verfüllen	Seitengraben Instand setzen, RD neu	-----	Gehölz stellenweise schneiden	-----	> 16 % Steigung	Grünland	landwirtschaftlich	Feldauffahrt anbinden
	100	ok	ok	ok	ok	ok	Seitengraben Instand setzen	-----	-----	-----	-----	Sukzession	landwirtschaftlich	-----
	200	Platten auf linker Seite ausrichten	verfüllen	verfüllen	teilweise verfüllen	teilweise verfüllen	Seitengraben Instand setzen, vorhandenen RD ø 300 erneuern	-----	Gehölz komplett schneiden	-----	-----	Sukzession	landwirtschaftlich	Feldauffahrt anbinden
	115	Platten liegen quer	verfüllen	ok	teilweise verfüllen	teilweise verfüllen	----	-----	------	-----	> 16 % Steigung	Forst / Sukzession	landwirtschaftlich	-----
	90	stellenweise Platten richten	stellenweise verfüllen	verfüllen	verfüllen	ok	----	-----	------	-----	-----	Forst / Sukzession	landwirtschaftlich	Kurvenradius vergrößern; Aussichtspunkt: evtl. Bank anbringen
	80	ok	ok	ok	ok	ok	----	-----	------	-----	-----	Grünland / Sukzession	landwirtschaftlich	-----
	90	ok	ok	teilweise verfüllen	ok	teilweise verfüllen	----	-----	------	-----	-----	Grünland / Sukzession	landwirtschaftlich	auf den letzten 40 m links ist die Aufschüttung von den Platten zu entfernen
	80	ok	ok	teilweise verfüllen	teilweise verfüllen	teilweise verfüllen	auf den letzten 30 m Seitengraben Instand setzen	-----	------	-----	-----	Grünland / Sukzession	landwirtschaftlich	Feldauffahrt anbinden
	125	ok	verfüllen	teilweise verfüllen	teilweise verfüllen	teilweise verfüllen	Seitengraben Instand setzen	Gehölz komplett schneiden	Gehölz komplett schneiden	-----	-----	Grünland / Sukzession	landwirtschaftlich	-----
	20	keine vorhanden	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Grünland / Sukzession	landwirtschaftlich	Anbindung in Asphalt an die L2603 ist vorhanden

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Verzeichnis der Festsetzungen

Tabelle zur Sonderzeichnung (SZ-W 1 und SZ-W 2) für die Wege Nr. 201 bis 206

Anl. - Nr.	ca. Länge (m)	Maßnahmen									Steigung / Gefälle	Nutzung		Bemerkungen
		Platten	Löcher	Mittelstreifen	Seitenstreifen		Entwässerung [1]	Bewuchs		Ausweich-möglichkeit		der umliegenden Flächen	des Weges [2]	
					links	rechts		links	rechts					
202	30	keine vorhanden	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Sukzession	land- und forstwirtschaftlich	Anbindung in Asphalt an die L2603 ist vorhanden
	210	ok	verfüllen	teilweise verfüllen	teilweise verfüllen	ok	-----	-----	Gehölz komplett schneiden	-----	-----	Grünland / Sukzession	land- und forstwirtschaftlich	-----
	400	ok	verfüllen	teilweise verfüllen	ok	teilweise verfüllen	-----	-----	Gehölz stellenweise schneiden	-----	-----	Grünland / Sukzession	land- und forstwirtschaftlich	Kurvenradius zu Weg Nr. 133 vergrößern
203	150	ok	5 Platten verfüllen	teilweise verfüllen; der Mittelstreifen ist im Bereich des Polderplatzes zu befestigen (z. B. mit Rasengittersteinen)	teilweise verfüllen	ok	Seitengraben Instand setzen	-----	-----	-----	-----	Forst / Sukzession	land- und forstwirtschaftlich	Kurvenradius zu Weg Nr. 133 vergrößern
	100	ok	ok	ok	ok	ok	Seitengraben Instand setzen	-----	-----	-----	-----	Grünland / Forst	land- und forstwirtschaftlich	-----
	130	ok	verfüllen	teilweise verfüllen	teilweise verfüllen	teilweise verfüllen	Seitengraben Instand setzen, RD neu	-----	-----	-----	-----	Grünland / Forst	land- und forstwirtschaftlich	Feldauffahrt anbinden
	420	ok	verfüllen	teilweise verfüllen	verfüllen	verfüllen	Seitengraben Instand setzen	Gehölz stellenweise schneiden	Gehölz komplett schneiden	-----	> 8 % Steigung	Forst / Sukzession	land- und forstwirtschaftlich	-----
	280	im Kurven-bereich liegen Platten quer	verfüllen	teilweise verfüllen	teilweise verfüllen	verfüllen	vorhandenen RD erneuern	Gehölz komplett schneiden	Gehölz stellenweise schneiden	-----	-----	Forst / Sukzession	land- und forstwirtschaftlich	-----
	230	ok	verfüllen	verfüllen	verfüllen	verfüllen	auf 70 m ist ein Seitengraben anzulegen; RD neu	Gehölz komplett schneiden	Gehölz komplett schneiden	-----	> 12 % Gefälle	Forst / Sukzession	land- und forstwirtschaftlich	-----

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Verzeichnis der Festsetzungen

Tabelle zur Sonderzeichnung (SZ-W 1 und SZ-W 2) für die Wege Nr. 201 bis 206

Anl. - Nr.	ca. Länge (m)	Maßnahmen									Steigung / Gefälle	Nutzung		Bemerkungen
		Platten	Löcher	Mittelstreifen	Seitenstreifen		Entwässerung [1]	Bewuchs		Ausweich-möglichkeit		der umliegenden Flächen	des Weges [2]	
					links	rechts		links	rechts					
204	260	im Kurven-bereich liegen Platten quer	verfüllen	verfüllen	teilweise verfüllen	verfüllen	vorhandenen RD, Länge 10 m, ø 300, erneuern; rechts: Seitengraben Instand setzen, links: neuen Seitengraben auf ca. 50 m anlegen	Gehölz stellenweise schneiden	Gehölz komplett schneiden	-----	-----	Forst / Sukzession	land- und forstwirtschaftlich	-----
	530	ok	verfüllen	teilweise verfüllen	verfüllen	verfüllen	Seitengraben Instand setzen, RD ø 400 erneuern (5 m Länge)	-----	-----	-----	-----	Forst / Sukzession	land- und forstwirtschaftlich	-----
	45	ok	ok	ok	ok	ok	-----	-----	-----	-----	> 16 % Gefälle	Forst / Sukzession	land- und forstwirtschaftlich	-----
	320	ok	verfüllen	teilweise verfüllen	verfüllen	verfüllen	-----	-----	-----	-----	> 16 % Gefälle	Forst / Sukzession	land- und forstwirtschaftlich	-----
	45	ok	verfüllen	ok	ok	ok	-----	-----	-----	-----	-----	Forst / Sukzession	land- und forstwirtschaftlich	-----
	110	ok	verfüllen	teilweise verfüllen	ok	ok	RD neu	-----	-----	-----	-----	Forst / Sukzession	land- und forstwirtschaftlich	-----
	250	ok	verfüllen	ok	ok	ok	-----	Gehölz komplett schneiden	Gehölz komplett schneiden		> 8 % Steigung	Forst / Sukzession	land- und forstwirtschaftlich	-----
	190	ok	verfüllen	verfüllen	verfüllen	verfüllen	Seitengraben Instand setzen	Gehölz stellenweise schneiden	Gehölz komplett schneiden	-----	> 12 % Gefälle	Forst / Sukzession	land- und forstwirtschaftlich	-----
	170	keine vorhanden: neue Platten verlegen	-----	-----	-----	-----	Seitengraben Instand setzen	-----	-----	-----	> 12 % Gefälle	Grünland / Sukzession	land- und forstwirtschaftlich	-----
	100	teilweise richten	verfüllen	teilweise verfüllen	ok	teilweise verfüllen	Seitengraben Instand setzen	-----	-----	-----	> 12 % Gefälle, > 12 % Steigung	Grünland / Sukzession	land- und forstwirtschaftlich	-----
	110	keine vorhanden: neue Platten verlegen	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Gehölz komplett schneiden	-----	-----	Grünland / Sukzession	landwirtschaftlich	-----

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Verzeichnis der Festsetzungen

Tabelle zur Sonderzeichnung (SZ-W 1 und SZ-W 2) für die Wege Nr. 201 bis 206

Anl. - Nr.	ca. Länge (m)	Maßnahmen									Steigung / Gefälle	Nutzung		Bemerkungen
		Platten	Löcher	Mittelstreifen	Seitenstreifen		Entwässerung [1]	Bewuchs		Ausweich-möglichkeit		der umliegenden Flächen	des Weges [2]	
					links	rechts		links	rechts					
205	130	ok	ok	teilweise verfüllen	ok	ok	Seitengraben Instand setzen	-----	Gehölz stellenweise schneiden	-----	> 12 % Gefälle	Grünland / Sukzession	landwirtschaftlich	-----
	240	ok	verfüllen	teilweise verfüllen; der Mittelstreifen ist im Bereich der Ausweiche zu befestigen	ok	ok	Seitengraben Instand setzen; RD erneuern	-----	Gehölz komplett schneiden	Ausweichstelle schaffen	-----	Forst / Sukzession	landwirtschaftlich	-----
	140	teilweise richten	verfüllen	ok	teilweise verfüllen	teilweise verfüllen	Seitengraben Instand setzen	-----	Gehölz stellenweise schneiden	-----	-----	Grünland / Sukzession	landwirtschaftlich	-----
	140	ok	verfüllen	ok	ok	verfüllen	-----	-----	-----	-----	-----	Grünland / Sukzession	landwirtschaftlich	-----
	280	ok	verfüllen	ok	ok	ok	-----	-----	-----	-----	-----	Grünland / Sukzession	landwirtschaftlich	-----
	360	keine vorhanden: neue Platten verlegen	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	Grünland / Sukzession	landwirtschaftlich	-----
	30	keine vorhanden	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	Grünland / Sukzession	landwirtschaftlich	Auffahrt, Anbindung an Gemeindestraße in Spurbahn und Beton planen
206	30	keine vorhanden	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	> 12 % Gefälle	Grünland / Acker	landwirtschaftlich	Asphalt in schlechtem Zustand vorhanden, Auffahrt auf Gemeindestraße in Asphalt planen
	150	evtl. abfräsen	ok	ok	ok	ok	-----	-----	-----	-----	> 12 % Gefälle	Grünland / Acker	landwirtschaftlich	-----
	150	ok	verfüllen	ok	ok	ok	-----	-----	-----	-----	> 12 % Gefälle	Grünland / Acker	landwirtschaftlich	-----

[1] auf der gesamten Ausbaustrecke werden zusätzlich Entwässerungsrinnen geplant
[2] auf der gesamten Ausbaustrecke wird der ehem. Kolonnenweg als Grenzwanderweg genutzt

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung

Meiningen

Flurbereinigungsverfahren: Geismar

Aktenzeichen: 3-2-0350

3. Verzeichnis der Landschaftsgestaltenden Anlagen

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 101** auf 600 m (1. Abschnitt) Befestigung ohne Bindemittel auf vorhandenem Erdweg

Beeinträchtigung:

- ☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
  - ☒ Pflanzenwelt (temporär)
  - ☐ Tierwelt
  - ☐ Boden
  - ☐ Wasser
  - ☐ Luft / Klima
- ☐ des Landschaftsbildes
- ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung

Begründung:

- es ist bereits ein unbefestigter Weg vorhanden,
- ökologische Wechselbeziehungen werden durch den Ausbau mit nicht gebundener Befestigung nur temporär beeinträchtigt,
- das vorhandene Ökosystem wird nicht so schwerwiegend oder dauerhaft gestört, dass es seine bisherige Funktion im Naturhaushalt nicht mehr hinreichend wahrnehmen kann

Betroffene Grundfläche:

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Vorkehrungen zur Vermeidung:

angrenzende Landschaftselemente bleiben erhalten

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 101** auf 110 m (2. Abschnitt) Ausbau eines vorhandenen Erdweges in gleicher Ausbauart
Beeinträchtigung:	☐ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes ☐ Pflanzenwelt (temporär) ☐ Tierwelt ☐ Boden ☐ Wasser ☐ Luft / Klima ☐ des Landschaftsbildes ☐ des Erholungswertes
Art der Beeinträchtigung: keine Begründung: Erneuerung eines Weges in gleicher Ausbauart	
Betroffene Grundfläche:	
Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:	
Vorkehrungen zur Vermeidung:	
Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:	
Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:	

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 101** auf 90 m (3 Abschnitt) Neubau eines Erdweges auf Grünland

Beeinträchtigung:

- ☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
  - ☒ Pflanzenwelt (temporär)
  - ☐ Tierwelt
  - ☐ Boden
  - ☐ Wasser
  - ☐ Luft / Klima
- ☐ des Landschaftsbildes
- ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung

Begründung:

- es wird ein unbefestigter Weg angelegt,
- ökologische Wechselbeziehungen werden durch die Anlage eines Erdweges nur temporär beeinträchtigt,
- das vorhandene Ökosystem wird nicht so schwerwiegend oder dauerhaft gestört, dass es seine bisherige Funktion im Naturhaushalt nicht mehr hinreichend wahrnehmen kann

Betroffene Grundfläche:

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Vorkehrungen zur Vermeidung:

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

- die Gras- und Krautvegetation im Bankettbereich wird sich nach Abschluss der Baumaßnahme artenreich entwickeln

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 105** auf 170 m Lichtraumprofil herstellen

Beeinträchtigung:

- ☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
  - ☒ Pflanzenwelt (temporär)
  - ☐ Tierwelt
  - ☐ Boden
  - ☐ Wasser
  - ☐ Luft / Klima
- ☐ des Landschaftsbildes
- ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung, da

- ökologische Wechselbeziehungen durch das Freischneiden nur temporär beeinträchtigt werden,
- das vorhandene Ökosystem wird nicht so schwerwiegend oder dauerhaft gestört, dass es seine bisherige Funktion im Naturhaushalt nicht mehr hinreichend wahrnehmen kann

Betroffene Grundfläche:

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Vorkehrungen zur Vermeidung:

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 106** auf 70 m (1.Abschnitt) Lichtraumprofil herstellen

Beeinträchtigung:

- ☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
  - ☒ Pflanzenwelt (temporär)
  - ☐ Tierwelt
  - ☐ Boden
  - ☐ Wasser
  - ☐ Luft / Klima
- ☐ des Landschaftsbildes
- ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung, da

- ökologische Wechselbeziehungen durch das Freischneiden nur temporär beeinträchtigt werden,
- das vorhandene Ökosystem wird nicht so schwerwiegend oder dauerhaft gestört, dass es seine bisherige Funktion im Naturhaushalt nicht mehr hinreichend wahrnehmen kann

Betroffene Grundfläche:

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Vorkehrungen zur Vermeidung:

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 106** auf 175 m (3.Abschnitt) Erdweg im Grünland

Beeinträchtigung:

- ☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
  - ☐ Pflanzenwelt (temporär)
  - ☒ Tierwelt
  - ☐ Boden
  - ☐ Wasser
  - ☐ Luft / Klima
- ☐ des Landschaftsbildes
- ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung, da

Begründung:

- ökologische Wechselbeziehungen zwischen den angrenzenden Bereichen werden durch den Ausbau mit nicht gebundener Befestigung nur temporär beeinträchtigt,
- das vorhandene Ökosystem wird nicht so schwerwiegend oder dauerhaft gestört, dass es seine bisherige Funktion im Naturhaushalt nicht mehr hinreichend wahrnehmen kann

Betroffene Grundfläche:

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Vorkehrungen zur Vermeidung:

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 109 auf 30 m (1. Abschnitt)** Ausbau mit einer Asphaltdeckschicht zur Anbindung an klassifizierte Straßen

Beeinträchtigung:

- ☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
  - ☒ Pflanzenwelt
  - ☒ Tierwelt
  - ☒ Boden
  - ☒ Wasser
  - ☐ Luft / Klima
- ☐ des Landschaftsbildes
- ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

Eingriff

Begründung: Die Versiegelung mit bituminöser Deckschicht bewirkt:

- Beschleunigung des Oberflächenwasserabflusses,
- Verringerung der Infiltration,
- Gefährdung von Kleinlebewesen durch Überhitzung auf Asphalt und
- Wertverlust des zuvor unbefestigten Weges als Vernetzungselement.

Betroffene Grundfläche:

142,5 m² (30 m x 4,75 m)

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Anbindung an Gemeindesstraße

Vorkehrungen zur Vermeidung:

Unvermeidbar

Vorkehrung zur Minimierung:

- Ausbau auf vorhandener Trasse

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

Die gleichartige Wiederherstellung der beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes (Ausgleichsmaßnahme) ist nicht möglich.

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

Die beeinträchtigten Werte und Funktionen des Naturhaushaltes werden durch Entbuschungs- und Pflegemaßnahmen im Grünen Band anteilig ersetzt (Anlage Nr. 605).

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 113** auf 20 m Befestigung mit Asphalttragdeckschicht auf befestigtem Weg

Beeinträchtigung:

- ☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
  - ☒ Pflanzenwelt
  - ☒ Tierwelt
  - ☒ Boden
  - ☒ Wasser
  - ☐ Luft / Klima
- ☐ des Landschaftsbildes
- ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

Eingriff

Begründung: Die Versiegelung mit bituminöser Deckschicht bewirkt:

- Beschleunigung des Oberflächenwasserabflusses,
- Verringerung der Infiltration,
- Gefährdung von Kleinlebewesen durch Überhitzung auf Asphalt und
- Wertverlust des zuvor unbefestigten Weges als Vernetzungselement.

Betroffene Grundfläche:

60 m² befestigter Weg

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Gewährleistung der ganzjährigen, witterungsunabhängigen Befahrbarkeit mit schwerer Technik lässt Ausbau mit nicht gebundener Befestigung nicht zu

Vorkehrungen zur Vermeidung:

Unvermeidbar

Vorkehrung zur Minimierung:

- keine Fahrbahnverbreiterung
- Ausbau des Weges auf vorhandener Trasse

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

Die gleichartige Wiederherstellung der beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes (Ausgleichsmaßnahme) ist nicht möglich.

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

Zur Kompensation der beeinträchtigten Werte und Funktionen des Naturhaushaltes wird das Bauwerk Nr. 504 am Geisbach zurückgebaut (Maßnahme Nr. 504)

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 115** auf 120 m Befestigung ohne Bindemittel auf vorhandenem Erdweg, Lichtraumprofil herstellen Die Anlage Nr. 115 befindet sich auf 60 m im FFH- Gebiet und vollständig im Grünen Band.
Beeinträchtigung:	☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes ☒ Pflanzenwelt (temporär) ☐ Tierwelt ☐ Boden ☐ Wasser ☐ Luft / Klima ☐ des Landschaftsbildes ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung

Begründung:

- es ist bereits ein unbefestigter Weg vorhanden,
- ökologische Wechselbeziehungen werden durch den Ausbau mit nicht gebundener Befestigung nur temporär beeinträchtigt,
- das vorhandene Ökosystem wird nicht so schwerwiegend oder dauerhaft gestört, dass es seine bisherige Funktion im Naturhaushalt nicht mehr hinreichend wahrnehmen kann

Es werden weder Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH- Richtlinie noch schützenswerte und bedrohte Arten nach Anhang II der FFH- Richtlinie beeinträchtigt.

Betroffene Grundfläche:

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Vorkehrungen zur Vermeidung:

angrenzende Landschaftselemente bleiben erhalten

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 120** auf 160 m (1. Abschnitt) Befestigung mit Asphalttragdeckschicht auf befestigtem Weg

Beeinträchtigung:

☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
- ☒ Pflanzenwelt
- ☒ Tierwelt
- ☒ Boden
- ☒ Wasser
- ☐ Luft / Klima

☐ des Landschaftsbildes
☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

Eingriff
Begründung: Die Versiegelung mit bituminöser Deckschicht bewirkt:
- Beschleunigung des Oberflächenwasserabflusses,
- Verringerung der Infiltration,
- Gefährdung von Kleinlebewesen durch Überhitzung auf Asphalt und
- Wertverlust des zuvor unbefestigten Weges als Vernetzungselement.

Betroffene Grundfläche:

480 m² befestigter Weg

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Gewährleistung der ganzjährigen, witterungsunabhängigen Befahrbarkeit mit schwerer Technik lässt Ausbau mit nicht gebundener Befestigung nicht zu

Vorkehrungen zur Vermeidung:

Unvermeidbar

Vorkehrung zur Minimierung:
- Keine Fahrbahnverbreiterung
- Ausbau des Weges auf vorhandener Trasse

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

Die gleichartige Wiederherstellung der beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes (Ausgleichsmaßnahme) ist nicht möglich.

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

Die beeinträchtigten Werte und Funktionen des Naturhaushaltes werden durch Entbuschungs- und Pflegemaßnahmen im Grünen Band anteilig ersetzt (Anlage Nr. 605).

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 120** auf 760 m (2. Abschnitt) Befestigung mit Asphalttragdeckschicht auf befestigtem Weg

Beeinträchtigung:

☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
- ☒ Pflanzenwelt
- ☒ Tierwelt
- ☒ Boden
- ☒ Wasser
- ☐ Luft / Klima

☐ des Landschaftsbildes
☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

Eingriff
Begründung: Die Versiegelung mit bituminöser Deckschicht bewirkt:
- Beschleunigung des Oberflächenwasserabflusses,
- Verringerung der Infiltration,
- Gefährdung von Kleinlebewesen durch Überhitzung auf Asphalt und
- Wertverlust des zuvor unbefestigten Weges als Vernetzungselement.

Betroffene Grundfläche:

2.280 m² befestigter Weg

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Gewährleistung der ganzjährigen, witterungsunabhängigen Befahrbarkeit mit schwerer Technik lässt Ausbau mit nicht gebundener Befestigung nicht zu.
Erschließung ist durch andere Maßnahmen oder in anderer Lage nicht möglich

Vorkehrungen zur Vermeidung:

Unvermeidbar

Vorkehrung zur Minimierung:
- Keine Fahrbahnverbreiterung
- Ausbau des Weges auf vorhandener Trasse

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

Die gleichartige Wiederherstellung der beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes (Ausgleichsmaßnahme) ist nicht möglich.

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

Die beeinträchtigten Werte und Funktionen des Naturhaushaltes werden durch die Offenlegung des Lörnbaches mit naturnahem Wasserverlauf und Saumgestaltung (Maßnahme Nr. 401) ersetzt.

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 120** auf 20 m (4. Abschnitt) Befestigung des Mittelstreifens mit Beton

Beeinträchtigung:

☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
- ☒ Pflanzenwelt
- ☒ Tierwelt
- ☒ Boden
- ☒ Wasser
- ☐ Luft / Klima

☐ des Landschaftsbildes

☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

Eingriff

Begründung:
- Nachhaltige Zerstörung des Bodens
- Beschleunigung des Oberflächenwasserabflusses,
- Verringerung der Infiltration,
- Gefährdung von Kleinlebewesen durch Überhitzung auf Asphalt und
- Wertverlust des zuvor unbefestigten Weges als Vernetzungselement

Betroffene Grundfläche:

18 m² befestigter Weg (20 m x 0,9 m)

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Gewährleistung der ganzjährigen, witterungsunabhängigen Befahrbarkeit mit schwerer Technik lässt Ausbau mit nicht gebundener Befestigung nicht zu
Anbindung an Weg Nr. 121

Vorkehrungen zur Vermeidung:

Unvermeidbar

Vorkehrung zur Minimierung:
- Keine Fahrbahnverbreiterung
- Ausbau des Weges auf vorhandener Trasse

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

Die gleichartige Wiederherstellung der beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes (Ausgleichsmaßnahme) ist nicht möglich.

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

Die beeinträchtigten Werte und Funktionen des Naturhaushaltes werden durch die Offenlegung des Lörnbaches mit naturnahem Wasserverlauf und Saumgestaltung (Maßnahme Nr. 401) ersetzt.

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 121** auf 765 m (1. u.2. Abschnitt) Befestigung ohne Bindemittel auf befestigtem Weg und Lichtraumprofil herstellen Die Anlage Nr. 121 befindet sich auf 250 m innerhalb der Pflegezone II Nr. 7 „Teufelsberg-Pietzelstein“ des BR Rhön, zugleich im FFH/ NSG- Gebiet.
Beeinträchtigung:	☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes ☒ Pflanzenwelt ☒ Tierwelt ☒ Boden ☒ Wasser ☐ Luft / Klima ☐ des Landschaftsbildes ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung

Begründung:
- es ist bereits ein unbefestigter Weg vorhanden,
- ökologische Wechselbeziehungen werden durch den Ausbau mit nicht gebundener Befestigung nur temporär beeinträchtigt,
- das vorhandene Ökosystem wird nicht so schwerwiegend oder dauerhaft gestört, dass es seine bisherige Funktion im Naturhaushalt nicht mehr hinreichend wahrnehmen kann

Es werden weder Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH- Richtlinie noch schützenswerte und bedrohte Arten nach Anhang II der FFH- Richtlinie beeinträchtigt.

Betroffene Grundfläche:

2295 m²

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Vorkehrungen zur Vermeidung:

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 121** auf 10 m (3. Abschnitt) Befestigung mit Betondecke auf befestigtem Weg

Beeinträchtigung:

☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
- ☒ Pflanzenwelt
- ☒ Tierwelt
- ☒ Boden
- ☒ Wasser
- ☐ Luft / Klima

☐ des Landschaftsbildes
☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

Eingriff
Begründung:
- Nachhaltige Zerstörung des Bodens
- Beschleunigung des Oberflächenwasserabflusses,
- Verringerung der Infiltration,
- Gefährdung von Kleinlebewesen durch Überhitzung auf Asphalt und
- Wertverlust des zuvor unbefestigten Weges als Vernetzungselement

Betroffene Grundfläche:

30 m² befestigter Weg

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Gewährleistung der ganzjährigen, witterungsunabhängigen Befahrbarkeit mit schwerer Technik lässt Ausbau mit nicht gebundener Befestigung nicht zu.
Anbindung an Weg Nr. 120

Vorkehrungen zur Vermeidung:

Unvermeidbar

Vorkehrung zur Minimierung:
- Keine Fahrbahnverbreiterung
- Ausbau des Weges auf vorhandener Trasse

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

Die gleichartige Wiederherstellung der beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes (Ausgleichsmaßnahme) ist nicht möglich.

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

Die beeinträchtigten Werte und Funktionen des Naturhaushaltes werden durch Entbuschungs- und Pflegemaßnahmen im Grünen Band anteilig ersetzt (Anlage Nr. 605).

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 123** auf 210 m Neubau eines Erdweges auf Grünland

Beeinträchtigung:

- ☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
  - ☒ Pflanzenwelt (temporär)
  - ☐ Tierwelt
  - ☐ Boden
  - ☐ Wasser
  - ☐ Luft / Klima
- ☐ des Landschaftsbildes
- ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung

Begründung:

- es wird ein unbefestigter Weg angelegt,
- ökologische Wechselbeziehungen werden durch die Anlage eines Erdweges nur temporär beeinträchtigt,
- das vorhandene Ökosystem wird nicht so schwerwiegend oder dauerhaft gestört, dass es seine bisherige Funktion im Naturhaushalt nicht mehr hinreichend wahrnehmen kann

Betroffene Grundfläche:

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Vorkehrungen zur Vermeidung:

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

- die Gras- und Krautvegetation im Bankettbereich wird sich nach Abschluss der Baumaßnahme artenreich entwickeln

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 125** auf 1060 m (1..Abschnitt) Befestigung ohne Bindemittel auf vorhandenem Weg Die Anlage Nr. 125 befindet sich auf 430 m (1.-2. Abschnitt) innerhalb der Pflegezone II Nr. 7 „Teufelsberg-Pietzelstein“ des BR Rhön, zugleich im FFH/ NSG- Gebiet.
Beeinträchtigung:	☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes ☒ Pflanzenwelt (temporär) ☐ Tierwelt ☐ Boden ☐ Wasser ☐ Luft / Klima ☐ des Landschaftsbildes ☐ des Erholungswertes
Art der Beeinträchtigung: keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung <u>Begründung:</u> - es ist bereits ein unbefestigter Weg vorhanden, - ökologische Wechselbeziehungen werden durch den Ausbau mit nicht gebundener Befestigung nur temporär beeinträchtigt, - das vorhandene Ökosystem wird nicht so schwerwiegend oder dauerhaft gestört, dass es seine bisherige Funktion im Naturhaushalt nicht mehr hinreichend wahrnehmen kann Es werden weder Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH- Richtlinie noch schützenswerte und bedrohte Arten nach Anhang II der FFH- Richtlinie beeinträchtigt.	
Betroffene Grundfläche: 3210 m²	
Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:	
Vorkehrungen zur Vermeidung:	
Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:	
Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:	

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 126** auf 350 m (1. und 2. Abschnitt) Befestigung ohne Bindemittel auf vorhandenem Weg

Beeinträchtigung:

- ☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
  - ☒ Pflanzenwelt (temporär)
  - ☐ Tierwelt
  - ☐ Boden
  - ☐ Wasser
  - ☐ Luft / Klima
- ☐ des Landschaftsbildes
- ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung

Begründung:

- es ist bereits ein unbefestigter Weg vorhanden,
- ökologische Wechselbeziehungen werden durch den Ausbau mit nicht gebundener Befestigung nur temporär beeinträchtigt,
- das vorhandene Ökosystem wird nicht so schwerwiegend oder dauerhaft gestört, dass es seine bisherige Funktion im Naturhaushalt nicht mehr hinreichend wahrnehmen kann

Betroffene Grundfläche:

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Vorkehrungen zur Vermeidung:

angrenzende Landschaftselemente bleiben erhalten

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 128** auf 450 m (1.Abschnitt) Neubau eines Erdweges auf Grünland Die Anlage Nr. 128 befindet sich in einem FFH/ NSG- Gebiet.

Beeinträchtigung:

- ☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
  - ☒ Pflanzenwelt (temporär)
  - ☐ Tierwelt
  - ☐ Boden
  - ☐ Wasser
  - ☐ Luft / Klima
- ☐ des Landschaftsbildes
- ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung

Begründung:

- es wird ein unbefestigter Weg angelegt,
- ökologische Wechselbeziehungen werden durch die Anlage eines Erdweges nur temporär beeinträchtigt,
- das vorhandene Ökosystem wird nicht so schwerwiegend oder dauerhaft gestört, dass es seine bisherige Funktion im Naturhaushalt nicht mehr hinreichend wahrnehmen kann

Betroffene Grundfläche:

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Vorkehrungen zur Vermeidung:

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

- die Gras- und Krautvegetation im Bankettbereich wird sich nach Abschluss der Baumaßnahme artenreich entwickeln

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 128** auf 535 m (2.Abschnitt) Ausbau eines vorhandenen Erdweges in gleicher Ausbauart Die Anlage Nr. 128 befindet sich in einem FFH/ NSG- Gebiet.
Beeinträchtigung:	☐ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes ☐ Pflanzenwelt ☐ Tierwelt ☐ Boden ☐ Wasser ☐ Luft / Klima ☐ des Landschaftsbildes ☐ des Erholungswertes
Art der Beeinträchtigung: keine Begründung: Erneuerung eines Weges in gleicher Ausbauart Es werden weder Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH- Richtlinie noch schützenswerte und bedrohte Arten nach Anhang II der FFH- Richtlinie beeinträchtigt.	
Betroffene Grundfläche:	
Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:	
Vorkehrungen zur Vermeidung:	
Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:	
Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:	

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 128** auf 150 m (3. Abschnitt) Befestigung ohne Bindemittel auf vorhandenem Erdweg Die Anlage Nr. 128 befindet sich in einem FFH/ NSG- Gebiet.

Beeinträchtigung:

- ☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
  - ☒ Pflanzenwelt (temporär)
  - ☐ Tierwelt
  - ☐ Boden
  - ☐ Wasser
  - ☐ Luft / Klima
- ☐ des Landschaftsbildes
- ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung

Begründung:

- ökologische Wechselbeziehungen werden durch die Instandsetzung des Wegeseitengrabens nur temporär beeinträchtigt,
- das vorhandene Ökosystem wird nicht so schwerwiegend oder dauerhaft gestört, dass es seine bisherige Funktion im Naturhaushalt nicht mehr hinreichend wahrnehmen kann

Es werden weder Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH- Richtlinie noch schützenswerte und bedrohte Arten nach Anhang II der FFH- Richtlinie beeinträchtigt.

Betroffene Grundfläche:

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Vorkehrungen zur Vermeidung:

angrenzende Landschaftselemente bleiben erhalten

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 133** auf 760m (1., 2., 4. und 5. Abschnitt) Ausbau mit Befestigung ohne Bindemittel in gleicher Ausbauart Die Anlage Nr. 133 befindet sich tlw. in einem FFH/ NSG- Gebiet.
Beeinträchtigung:	☐ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes ☐ Pflanzenwelt ☐ Tierwelt ☐ Boden ☐ Wasser ☐ Luft / Klima ☐ des Landschaftsbildes ☐ des Erholungswertes
Art der Beeinträchtigung: keine Begründung: Erneuerung eines Weges in gleicher Ausbauart Es werden weder Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH- Richtlinie noch schützenswerte und bedrohte Arten nach Anhang II der FFH- Richtlinie beeinträchtigt.	
Betroffene Grundfläche:	
Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:	
Vorkehrungen zur Vermeidung:	
Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:	
Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:	

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 133** auf 260 m (3. Abschnitt) Befestigung mit Asphalttragdeckschicht auf befestigtem Weg Die Anlage Nr. 133 befindet sich tlw. in einem FFH/ NSG- Gebiet.
Beeinträchtigung:	☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes ☒ Pflanzenwelt ☒ Tierwelt ☒ Boden ☒ Wasser ☐ Luft / Klima ☐ des Landschaftsbildes ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

Eingriff

Begründung: Die Versiegelung mit bituminöser Deckschicht bewirkt:

- Beschleunigung des Oberflächenwasserabflusses,
- Verringerung der Infiltration,
- Gefährdung von Kleinlebewesen durch Überhitzung auf Asphalt und
- Wertverlust des zuvor unbefestigten Weges als Vernetzungselement.
-

Betroffene Grundfläche:

780 m² befestigter Weg

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Gewährleistung der ganzjährigen, witterungsunabhängigen Befahrbarkeit mit schwerer Technik lässt Ausbau mit nicht gebundener Befestigung nicht zu

Vorkehrungen zur Vermeidung:

Unvermeidbar

Vorkehrung zur Minimierung:

- Keine Fahrbahnverbreiterung
- Ausbau des Weges auf vorhandener Trasse
-

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

Die gleichartige Wiederherstellung der beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes (Ausgleichsmaßnahme) ist nicht möglich.

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

Die beeinträchtigten Werte und Funktionen des Naturhaushaltes werden durch Entbuschungs- und Pflegemaßnahmen im Grünen Band anteilig ersetzt (Anlage Nr. 605).

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 134** auf 90 m Ausbau mit Befestigung ohne Bindemittel in gleicher Ausbauart Die Anlage Nr. 134 befindet sich in einem FFH/ NSG- Gebiet.
Beeinträchtigung:	☐ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes ☐ Pflanzenwelt ☐ Tierwelt ☐ Boden ☐ Wasser ☐ Luft / Klima ☐ des Landschaftsbildes ☐ des Erholungswertes
Art der Beeinträchtigung: keine Begründung: Erneuerung eines Weges in gleicher Ausbauart Es werden weder Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH- Richtlinie noch schützenswerte und bedrohte Arten nach Anhang II der FFH- Richtlinie beeinträchtigt.	
Betroffene Grundfläche:	
Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:	
Vorkehrungen zur Vermeidung:	
Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:	
Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:	

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 136** auf 500 m (1. Abschnitt) Befestigung ohne Bindemittel auf vorhandenem Erdweg Die Anlage Nr. 136 befindet sich auf 475 m in einem FFH/ NSG-Gebiet.
Beeinträchtigung:	☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes ☒ Pflanzenwelt (temporär) ☐ Tierwelt ☐ Boden ☐ Wasser ☐ Luft / Klima ☐ des Landschaftsbildes ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung

Begründung:

- es ist bereits ein unbefestigter Weg vorhanden,
- ökologische Wechselbeziehungen werden durch den Ausbau mit nicht gebundener Befestigung nur temporär beeinträchtigt,
- das vorhandene Ökosystem wird nicht so schwerwiegend oder dauerhaft gestört, dass es seine bisherige Funktion im Naturhaushalt nicht mehr hinreichend wahrnehmen kann

Es werden weder Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH- Richtlinie noch schützenswerte und bedrohte Arten nach Anhang II der FFH- Richtlinie beeinträchtigt.

Betroffene Grundfläche:

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Vorkehrungen zur Vermeidung:

angrenzende Landschaftselemente bleiben erhalten

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 139** auf 520 m (1. -2. Abschnitt) Befestigung ohne Bindemittel auf vorhandenem Erdweg

Beeinträchtigung:

☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
- ☒ Pflanzenwelt (temporär)
- ☐ Tierwelt
- ☐ Boden
- ☐ Wasser
- ☐ Luft / Klima

☐ des Landschaftsbildes
☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung

Begründung:
- es ist bereits ein unbefestigter Weg vorhanden,
- ökologische Wechselbeziehungen werden durch den Ausbau mit nicht gebundener Befestigung nur temporär beeinträchtigt,
- das vorhandene Ökosystem wird nicht so schwerwiegend oder dauerhaft gestört, dass es seine bisherige Funktion im Naturhaushalt nicht mehr hinreichend wahrnehmen kann

Betroffene Grundfläche:

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Vorkehrungen zur Vermeidung:

angrenzende Landschaftselemente bleiben erhalten

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 145** auf 70 m (1. Abschnitt) Befestigung ohne Bindemittel auf vorhandenem Erdweg

Beeinträchtigung:

- ☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
  - ☒ Pflanzenwelt (temporär)
  - ☐ Tierwelt
  - ☐ Boden
  - ☐ Wasser
  - ☐ Luft / Klima
- ☐ des Landschaftsbildes
- ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung

Begründung:

- es ist bereits ein unbefestigter Weg vorhanden,
- ökologische Wechselbeziehungen werden durch den Ausbau mit nicht gebundener Befestigung nur temporär beeinträchtigt,
- das vorhandene Ökosystem wird nicht so schwerwiegend oder dauerhaft gestört, dass es seine bisherige Funktion im Naturhaushalt nicht mehr hinreichend wahrnehmen kann

Betroffene Grundfläche:

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Vorkehrungen zur Vermeidung:

angrenzende Landschaftselemente bleiben erhalten

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 145** auf 320 m (3.-5. Abschnitt) Ausbau mit Befestigung ohne Bindemittel in gleicher Ausbauart
Beeinträchtigung:	☐ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes ☐ Pflanzenwelt ☐ Tierwelt ☐ Boden ☐ Wasser ☐ Luft / Klima ☐ des Landschaftsbildes ☐ des Erholungswertes
Art der Beeinträchtigung: keine Begründung: Erneuerung eines Weges in gleicher Ausbauart	
Betroffene Grundfläche:	
Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:	
Vorkehrungen zur Vermeidung:	
Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:	
Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:	

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 145** auf 10 m (6. Abschnitt) Befestigung mit Asphalttragdeckschicht auf befestigtem Weg

Beeinträchtigung:

☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
- ☒ Pflanzenwelt
- ☒ Tierwelt
- ☒ Boden
- ☒ Wasser
- ☐ Luft / Klima

☐ des Landschaftsbildes
☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

Eingriff

Begründung: Die Versiegelung mit bituminöser Deckschicht bewirkt:
- Beschleunigung des Oberflächenwasserabflusses,
- Verringerung der Infiltration,
- Gefährdung von Kleinlebewesen durch Überhitzung auf Asphalt und
- Wertverlust des zuvor unbefestigten Weges als Vernetzungselement.

Betroffene Grundfläche:

30 m² befestigter Weg

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

- Gewährleistung der ganzjährigen, witterungsunabhängigen Befahrbarkeit mit schwerer Technik lässt Ausbau mit nicht gebundener Befestigung nicht zu.
- Anbindung an Weg Nr. 148

Vorkehrungen zur Vermeidung:

Unvermeidbar

Vorkehrung zur Minimierung:

angrenzende Landschaftselemente bleiben erhalten

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

Die gleichartige Wiederherstellung der beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes (Ausgleichsmaßnahme) ist nicht möglich.

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

Die beeinträchtigten Werte und Funktionen des Naturhaushaltes werden durch Entbuschungs- und Pflegemaßnahmen im Grünen Band anteilig ersetzt (Anlage Nr. 605).

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 146** auf 265 m (1. Abschnitt) Lichtraumprofil herstellen
Beeinträchtigung:	☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes ☒ Pflanzenwelt (temporär) ☐ Tierwelt ☐ Boden ☐ Wasser ☐ Luft / Klima ☐ des Landschaftsbildes ☐ des Erholungswertes
Art der Beeinträchtigung: keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung, da - ökologische Wechselbeziehungen durch das Freischneiden nur temporär beeinträchtigt werden, - das vorhandene Ökosystem wird nicht so schwerwiegend oder dauerhaft gestört, dass es seine bisherige Funktion im Naturhaushalt nicht mehr hinreichend wahrnehmen kann	
Betroffene Grundfläche:	
Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:	
Vorkehrungen zur Vermeidung:	
Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:	
Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:	

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 146** auf 240 m (2. Abschnitt) Befestigung ohne Bindemittel auf vorhandenem Erdweg

Beeinträchtigung:

☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
- ☒ Pflanzenwelt (temporär)
- ☐ Tierwelt
- ☐ Boden
- ☐ Wasser
- ☐ Luft / Klima

☐ des Landschaftsbildes
☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung

Begründung:

- es ist bereits ein unbefestigter Weg vorhanden,
- ökologische Wechselbeziehungen werden durch den Ausbau mit nicht gebundener Befestigung nur temporär beeinträchtigt,
- das vorhandene Ökosystem wird nicht so schwerwiegend oder dauerhaft gestört, dass es seine bisherige Funktion im Naturhaushalt nicht mehr hinreichend wahrnehmen kann

Betroffene Grundfläche:

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Vorkehrungen zur Vermeidung:

angrenzende Landschaftselemente bleiben erhalten

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 146** auf 10 m (3. Abschnitt) Befestigung mit Asphalttragdeckschicht auf vorhandenem Erdweg

Beeinträchtigung:

- ☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
  - ☒ Pflanzenwelt
  - ☒ Tierwelt
  - ☒ Boden
  - ☒ Wasser
  - ☐ Luft / Klima
- ☐ des Landschaftsbildes
- ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

Eingriff

Begründung: Die Versiegelung mit bituminöser Deckschicht bewirkt:

- Beschleunigung des Oberflächenwasserabflusses,
- Verringerung der Infiltration,
- Gefährdung von Kleinlebewesen durch Überhitzung auf Asphalt und
- Wertverlust des zuvor unbefestigten Weges als Vernetzungselement.

Betroffene Grundfläche:

30 m² Erdweg

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Gewährleistung der ganzjährigen, witterungsunabhängigen Befahrbarkeit mit schwerer Technik lässt Ausbau mit nicht gebundener Befestigung nicht zu
Anbindung an Weg Nr. 148

Vorkehrungen zur Vermeidung:

Unvermeidbar

Vorkehrung zur Minimierung:

- keine Fahrbahnverbreiterung
- Ausbau des Weges auf vorhandener Trasse

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

Die gleichartige Wiederherstellung der beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes (Ausgleichsmaßnahme) ist nicht möglich.

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

Zur Kompensation der beeinträchtigten Werte und Funktionen des Naturhaushaltes wird das Bauwerk Nr. 504 am Geisbach zurückgebaut (Maßnahme Nr. 504)

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 148** auf 880 m (1. – 3. Abschnitt) Befestigung mit Asphalttragdeckschicht auf befestigtem Weg Die Anlage Nr. 148/2/3 befindet sich in Randlage zu einem FFH/ NSG- Gebiet.
Beeinträchtigung:	☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes ☒ Pflanzenwelt ☒ Tierwelt ☒ Boden ☒ Wasser ☐ Luft / Klima ☐ des Landschaftsbildes ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

Eingriff

Begründung: Die Versiegelung mit bituminöser Deckschicht bewirkt:

- Beschleunigung des Oberflächenwasserabflusses,
- Verringerung der Infiltration,
- Gefährdung von Kleinlebewesen durch Überhitzung auf Asphalt und
- Wertverlust des zuvor unbefestigten Weges als Vernetzungselement.

Betroffene Grundfläche:

2640 m² befestigter Weg

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Gewährleistung der ganzjährigen, witterungsunabhängigen Befahrbarkeit mit schwerer Technik lässt Ausbau mit nicht gebundener Befestigung nicht zu

Vorkehrungen zur Vermeidung:

Unvermeidbar

Vorkehrung zur Minimierung:

- keine Fahrbahnverbreiterung
- Ausbau des Weges auf vorhandener Trasse

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

Die gleichartige Wiederherstellung der beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes (Ausgleichsmaßnahme) ist nicht möglich.

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

Die beeinträchtigten Werte und Funktionen des Naturhaushaltes werden durch Entbuschungs- und Pflegemaßnahmen im Grünen Band anteilig ersetzt (Anlage Nr. 605).

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 151** auf 65 m Befestigung ohne Bindemittel im Grünland Die Anlage Nr. 151 befindet sich in einem FFH/ NSG- Gebiet.

Beeinträchtigung:

- ☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
  - ☐ Pflanzenwelt
  - ☒ Tierwelt
  - ☐ Boden
  - ☐ Wasser
  - ☐ Luft / Klima
- ☐ des Landschaftsbildes
- ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung

Begründung:

- ökologische Wechselbeziehungen zwischen den angrenzenden Bereichen werden durch den Ausbau mit nicht gebundener Befestigung nur temporär beeinträchtigt,
- das vorhandene Ökosystem wird nicht so schwerwiegend oder dauerhaft gestört, dass es seine bisherige Funktion im Naturhaushalt nicht mehr hinreichend wahrnehmen kann

Es werden weder Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH- Richtlinie noch schützenswerte und bedrohte Arten nach Anhang II der FFH- Richtlinie beeinträchtigt.

Betroffene Grundfläche:

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Vorkehrungen zur Vermeidung:

angrenzende Landschaftselemente bleiben erhalten

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

- auf dem geschaffenen Weg entfallen nutzungsbedingte Nährstoffeinträge,
- die Gras- und Krautvegetation im Bankettbereich wird sich nach Abschluss der Baumaßnahme artenreich entwickeln

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 204** auf 280 m (9. u.11 Abschnitt) Befestigung durch Betonplattenspur auf vorhandenem Erdweg

Beeinträchtigung:

- ☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
  - ☒ Pflanzenwelt
  - ☒ Tierwelt
  - ☒ Boden
  - ☒ Wasser
  - ☐ Luft / Klima
- ☐ des Landschaftsbildes
- ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

Eingriff

Begründung:

- Beschleunigung des Oberflächenwasserabflusses,
- Verringerung der Infiltration,
- Gefährdung von Kleinlebewesen durch Überhitzung auf Beton und
- Wertverlust des zuvor unbefestigten Weges als Vernetzungselement.

Es werden weder Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH- Richtlinie noch schützenswerte und bedrohte Arten nach Anhang II der FFH- Richtlinie beeinträchtigt.

Betroffene Grundfläche:

448 m² unbefestigter Weg (2 x 0,8 m auf 280 m Länge)

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Gewährleistung der ganzjährigen, witterungsunabhängigen Befahrbarkeit mit schwerer Technik lässt Ausbau mit nicht gebundener Befestigung nicht zu.

Vorkehrungen zur Vermeidung:

- angrenzende Landschaftselemente bleiben erhalten
- Ausbau des Weges auf vorhandener Trasse

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

Die gleichartige Wiederherstellung der beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes (Ausgleichsmaßnahme) ist nicht möglich.

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

Die beeinträchtigten Werte und Funktionen des Naturhaushaltes werden durch Entbuschungs- und Pflegemaßnahmen im Grünen Band anteilig ersetzt (Anlage Nr. 605).

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 205** auf 360 m (6. Abschnitt) Befestigung durch Betonplattenspur auf vorhandenem Erdweg

Beeinträchtigung:

- ☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
  - ☒ Pflanzenwelt
  - ☒ Tierwelt
  - ☒ Boden
  - ☒ Wasser
  - ☐ Luft / Klima
- ☐ des Landschaftsbildes
- ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

Eingriff

Begründung:

- Beschleunigung des Oberflächenwasserabflusses,
- Verringerung der Infiltration,
- Gefährdung von Kleinlebewesen durch Überhitzung auf Beton und
- Wertverlust des zuvor unbefestigten Weges als Vernetzungselement.

Betroffene Grundfläche:

576 m² unbefestigter Weg (2 x 0,8 m)

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Gewährleistung der ganzjährigen, witterungsunabhängigen Befahrbarkeit mit schwerer Technik lässt Ausbau mit nicht gebundener Befestigung nicht zu.

Vorkehrungen zur Vermeidung:

- angrenzende Landschaftselemente bleiben erhalten
- Ausbau des Weges auf vorhandener Trasse

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

Die gleichartige Wiederherstellung der beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes (Ausgleichsmaßnahme) ist nicht möglich.

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

Die beeinträchtigten Werte und Funktionen des Naturhaushaltes werden durch Entbuschungs- und Pflegemaßnahmen im Grünen Band anteilig ersetzt (Anlage Nr. 605).

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 205** auf 30 m (7. Abschnitt) Befestigung durch Asphalttragdeckschicht auf vorhandenem Erdweg

Beeinträchtigung:

- ☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
  - ☒ Pflanzenwelt
  - ☒ Tierwelt
  - ☒ Boden
  - ☒ Wasser
  - ☐ Luft / Klima
- ☐ des Landschaftsbildes
- ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

Eingriff

Begründung: Die Versiegelung mit bituminöser Deckschicht bewirkt:

- Beschleunigung des Oberflächenwasserabflusses,
- Verringerung der Infiltration,
- Gefährdung von Kleinlebewesen durch Überhitzung auf Asphalt und
- Wertverlust des zuvor unbefestigten Weges als Vernetzungselement.

Betroffene Grundfläche:

142,5 m² unbefestigter Weg (30m x 4,75m)

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Auffahrt, Anbindung an Gemeindestraße

Vorkehrungen zur Vermeidung:

Unvermeidbar

Vorkehrung zur Minimierung:

- angrenzende Landschaftsbestandteile bleiben erhalten
- Ausbau des Weges auf vorhandener Trasse

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

Die gleichartige Wiederherstellung der beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes (Ausgleichsmaßnahme) ist nicht möglich

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

Die beeinträchtigten Werte und Funktionen des Naturhaushaltes werden durch Entbuschungs- und Pflegemaßnahmen im Grünen Band anteilig ersetzt (Anlage Nr. 605).

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 206** auf 30 m (1. Abschnitt) Ausbau eines vorhandenen Asphaltweges in gleicher Ausbauart
Beeinträchtigung:	☐ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes ☐ Pflanzenwelt ☐ Tierwelt ☐ Boden ☐ Wasser ☐ Luft / Klima ☐ des Landschaftsbildes ☐ des Erholungswertes
Art der Beeinträchtigung: keine Begründung: Erneuerung eines Weges in gleicher Ausbauart	
Betroffene Grundfläche:	
Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:	
Vorkehrungen zur Vermeidung:	
Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:	
Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:	

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**201 (2.- 6. und 8.- 10. Abschnitt), 202 (2. und 3. Abschnitt), 203, 204 (1.- 2., 4.- 8. und 10. Abschnitt), 205 (1.- 5. Abschnitt) und 206 (3. Abschnitt)** Ausbau einer vorhandenen Betonplattenspur in gleicher Ausbauart Die Anlage Nrn. 202 und 203 befinden sich in einem FFH/ NSG-Gebiet.
Beeinträchtigung:	☐ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes ☐ Pflanzenwelt ☐ Tierwelt ☐ Boden ☐ Wasser ☐ Luft / Klima ☐ des Landschaftsbildes ☐ des Erholungswertes
Art der Beeinträchtigung: keine Begründung: Erneuerung eines Weges in gleicher Ausbauart Es werden weder Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH- Richtlinie noch schützenswerte und bedrohte Arten nach Anhang II der FFH- Richtlinie beeinträchtigt.	
Betroffene Grundfläche:	
Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:	
Vorkehrungen zur Vermeidung:	
Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:	
Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:	

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 106 (2. u. 4. Abschnitt), 109 (2. Abschnitt)** Ausweisung von Flächen zur Erschließung ohne Baumaßnahme
Beeinträchtigung:	☐ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes ☐ Pflanzenwelt ☐ Tierwelt ☐ Boden ☐ Wasser ☐ Luft / Klima ☐ des Landschaftsbildes ☐ des Erholungswertes
Art der Beeinträchtigung: keine	
Betroffene Grundfläche:	
Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:	
Vorkehrungen zur Vermeidung:	
Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:	
Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:	

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES	
Vorhaben:	**Anlage Nr. 500, 501, 502,** Bauwerke
Beeinträchtigung:	☐ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes ☐ Pflanzenwelt ☐ Tierwelt ☐ Boden ☐ Wasser ☐ Luft / Klima ☐ des Landschaftsbildes ☐ des Erholungswertes
Art der Beeinträchtigung: keine	
Betroffene Grundfläche:	
Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:	
Vorkehrungen zur Vermeidung:	
Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:	
Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:	

Kurzbeschreibung Eingriff / Kompensation

Flurbereinigungsverfahren: Geismar **Aktenzeichen: 3-2-0350**

Eingriffsmaßnahme										Kompensationsmaßnahme									
Anlage Nr.	Bestand				Planung			Eingriffs-schwere (I=G-E)	Flächen-äquivalent	Anlage Nr.	Flächengröße		Bestand		Planung			Bedeutungs-stufen-differenz	Flächen-äquivalent
	Flächen-größe (m²)	Länge (m)	Biotoptyp	Bedeutungs-stufe	Beschrei-bung	Bedeutungs-stufe	Besondere Festsetzungen		J=BxI				Bestand/ Biotoptyp	Bedeu-tungs-stufe	Planung/ Biotoptyp	Maß-nahme	Bedeu-tungs-stufe	Aufwertung (II=HH-EE)	Wertzuwachs (JJ= B B x II)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II	JJ
109	142,5	30	Erdweg	20	Asphaltdecke	0	Anbindung an Gemeindestraße R=10 m	-20	-2850	605	11994		Gebüsch, Hecken	36	Trockenrasen	Entbuschung, Pflege	41	5	59970
113	60	20	Schotterweg	10	Asphaltdecke	0		-10	-600	504	36	12m x 3m	Durchlass RZ-D 1.3.3 NW	5	offenes Gewässer	Rückbau	40	35	1260
120	480	160	Schotterweg	10	Asphaltdecke	0		-10	-4800										
120	2280	760	Schotterweg	10	Asphaltdecke	0	1 Ausweichstelle neu, 1 Feldauffahrt anbinden	-10	-22800	401	640	80m x 8m	Verrohrung / Sukzession	3	Offenlegung Graben, naturnaher Gewässerver-lauf	RZ-G 1.2.5	39	36	23040
	18	20	Betonplat-tenspur	6	Betonplat-tenspur	0	Anbindung Weg Nr. 121: nur Mittelstreifen mit Beton befestigen; RD neu	-6	-108										
121	30	10	Schotterweg	10	Betondecke	0	Anbindung an Weg Nr. 120	-10	-300										
133	780	260	Schotterweg	10	Asphaltdecke	0		-10	-7800										
145	30	10	einfache Gesteinsbauweise	10	Asphaltdecke	0	Anbindung an Weg Nr. 148	-10	-300										
146	30	10	Erdweg	20	Asphaltdecke	0	Anbindung an Weg Nr. 148	-20	-600										
148	2640	880	Schotterweg	10	Asphaltdecke	0		-10	-26400										
204	272	170	Erdweg	20	Betonplat-tenspur	6	SZ-W 2	-14	-3808										
	176	110	Erdweg	20	Betonplat-tenspur	6	SZ-W 1	-14	-2464										
205	576	360	Erdweg	20	Betonplat-tenspur	6	SZ-W 1	-14	-8064										
	142,5	30	Erdweg	20	Asphaltdecke	0	Auffahrt, Anbindung an Gemeindestraße R=10 m	-20	-2850										
Summe	**7657**								**-83744**	**12670**									**84270**

VERZEICHNIS DER AUSGLEICHS- UND ERSATZMASSNAHMEN

Name des Verfahrens: Geismar	**Az.: 3-2-0350**
Eingriff / Anlage Nr.: 120	**Maßnahme / Anlage Nr.: 401**
Ausgangsbiotop: Verrohrung, Sukzession	**Zielbiotop:** Offenlegung Gewässer
Flächengröße: 2298 m²	**Flächengröße:** 640 m²

Beeinträchtigung:

☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
- ☒ Pflanzenwelt
- ☒ Tierwelt
- ☒ Boden
- ☒ Wasser
- ☐ Luft / Klima

☐ des Landschaftsbildes
☐ des Erholungswertes

Beschreibung:

Durch Ausbau in Asphalt gehen die Bodenfunktionen im Naturhaushalt auf insgesamt 2298 m² verloren. Niederschlagsinfiltration, Zerschneidungswirkung für Fauna sowie Lebensraumverlust sind weitere erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes. Gemäß Bilanzierungsmodell Thüringen entsteht ein Flächenäquivalent von -22908, welcher durch die Anlage Nr.401 mit 23040 Punkte ersetzt werden kann.

Eingriff:

☐ ausgleichbar, Ausgleichsmaßnahme ☒ nicht ausgleichbar, Ersatzmaßnahme

Ziel/Begründung der Maßnahme:

Offenlegung des Gewässers:

- Kompensation von Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes
- Verbesserung der Bodenfunktion und des Landschaftsbildes
- Verbesserung der Gewässerökologie am Lörnbach
- Unterstützung des Biotopverbundes und der Erholungsfunktion der Landschaft

Beschreibung der Maßnahme:

Grabenoffenlegung auf einer Länge von 80 m:

- Herausnahme der Verrohrung (NW 1000)
- Gestaltung als offenes Gewässer mit naturnahe Gewässerbettgestaltung
- Sohlbreite des Grabens beträgt 1,0 m, Böschungsneigung von 1:2,5 bis 1:3
- Herstellung des Sohlanschlusses im Unterlauf und Profilanpassung in den Anschlussbereichen
- Einbau von kleineren Schwellen und natürlichen Querbauwerken (Altholz) zur Mäandrierung
- Einbau von abwechselnden Tief –und Flachstellen
- Begrünung durch Anflug
- RZ-G 1.2.5

VERZEICHNIS DER AUSGLEICHS- UND ERSATZMASSNAHMEN

Name des Verfahrens: Geismar	**Az.: 3-2-0350**
Eingriff / Anlage Nr.: 109, 120 (tlw.), 121, 133, 145, 148, 204, 205	**Maßnahme / Anlage Nr.: 605**
Ausgangsbiotop: Sukzession, Gebüsch trockenwarmer Standort	**Zielbiotop:** Halbtrockenrasen, Offenhaltung (Grünes Band)
Flächengröße: 5269 m²	**Flächengröße:** 11994 m²

Beeinträchtigung:

☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
- ☒ Pflanzenwelt
- ☒ Tierwelt
- ☒ Boden
- ☒ Wasser
- ☐ Luft / Klima

☐ des Landschaftsbildes
☐ des Erholungswertes

Beschreibung:

Durch den Ausbau in Asphalt bzw. Beton gehen die Bodenfunktionen im Naturhaushalt auf insgesamt 5269 m² verloren. Niederschlagsinfiltration, Zerschneidungswirkung für Fauna sowie Lebensraumverlust sind weitere erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes. Gemäß Bilanzierungsmodell Thüringen entsteht ein Flächenäquivalent von -59636, welcher durch die Pflege- und Entwicklungsmaßnahme der Anlage Nr.605 mit 59970 Punkte ersetzt werden kann.

Eingriff:

☐ ausgleichbar, Ausgleichsmaßnahme

☒ nicht ausgleichbar, Ersatzmaßnahme

Ziel/Begründung der Maßnahme:

Entwicklung eines Halbtrockenrasen durch Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung der Maßnahme:

- Entbuschung / Rodung des Aufwuchses (außerhalb der Vogelbrut, d.h. September – Februar)
- Erstpflege
- Ein- bis zweischürige Mahd mit Abtransport des Mähgutes
- Vorzugsweise Beweidung

VERZEICHNIS DER AUSGLEICHS- UND ERSATZMASSNAHMEN

Name des Verfahrens: Geismar	**Az.: 3-2-0350**
Eingriff / Anlage Nr.: 113,146	**Maßnahme / Anlage Nr.: 504**
Ausgangsbiotop: Durchlass	**Zielbiotop:** naturnaher Grabenabschnitt
Flächengröße: 0,009 ha (90 m²)	**Flächengröße:** 0,004 ha (40 m²)

Beeinträchtigung:

☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
- ☒ Pflanzenwelt
- ☒ Tierwelt
- ☒ Boden
- ☒ Wasser
- ☐ Luft / Klima

☐ des Landschaftsbildes
☐ des Erholungswertes

Beschreibung:

durch Ausbau in Asphalt gehen die Bodenfunktionen im Naturhaushalt auf insgesamt 90 m² verloren. Niederschlagsinfiltration, Zerschneidungswirkung für Fauna sowie Lebensraumverlust sind weitere erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes. Gemäß Bilanzierungsmodell Thüringen entsteht ein Flächenäquivalent von -1200, welcher durch die Anlage Nr.504 mit 1260 Punkten ersetzt werden kann.

Eingriff:

☐ ausgleichbar, Ausgleichsmaßnahme

☒ nicht ausgleichbar, Ersatzmaßnahme

Ziel/Begründung der Maßnahme:

- Rückbau des alten Rohrdurchlasses und Gestaltung eines offenen, naturnahen Grabenabschnitt
- Verbesserung der Bodenfunktion (Entsiegelung) und des Landschaftsbildes
- Unterstützung des Biotopverbundes und der Erholungsfunktion der Landschaft

Beschreibung der Maßnahme:

Rückbau des Rohrdurchlasses, dadurch Entsiegelung auf einer Fläche von 36 m²:

- Herausnahme der Verrohrung (NW 600)
- vollständiger Rückbau des Bauwerkes, Renaturierung

VERZEICHNIS DER GESTALTUNGSMASSNAHMEN

Name des Verfahrens: Geismar **Az.: 3-2-0350**

Maßnahme / Anlage Nr.: 950

Ausgangsbiotop: Grenzturm (BT 11) **Zielbiotop:** Artenschutzturm

Ziel/Begründung der Maßnahme:

- Bereicherung für den Artenschutz
- Erhaltung und Aufwertung der ehemaligen innerdeutschen Grenzbefestigung als Denkmal
- Umnutzung sichert den Erhalt des Grenzturmes

Beschreibung der Maßnahme:

- Schließung der Kanzel
- Anbringen von Brutkästen am Turmäußeren
- Schaffung von Spaltquartieren

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung

Meiningen

Flurbereinigungsverfahren: Geismar

Aktenzeichen: 3-2-0350

Textteil zur 1. Änderung zum Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen (Plan nach § 41 FlurbG)

1. Erläuterungsbericht

2. Verzeichnis der Festsetzungen

THÜRINGEN
AMT FÜR LANDENTWICKLUNG UND FLURNEUORDNUNG MEININGEN
2

	Datum	Name, Dienstbezeichnung	Unterschrift
Aufgestellt	28.02.2017	Sweco GmbH, M. Lehrach	ppa. M. Lehrach
Plangenehmigung	14.03.2017	Knut Rommel Amtsleiter	Knut Rommel

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung
Meiningen

Flurbereinigungsverfahren: Geismar

Aktenzeichen: 3-2-0350

1. Erläuterungsbericht

Erläuterungsbericht zur 1. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG

1. Änderung zum Wege- und Gewässerplan nach § 41 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794).

Der Plan nach § 41 FlurbG wurde am 17. Februar 2016 genehmigt.

Die in dem durch die Flurbereinigungsbehörde genehmigten Plan nach § 41 FlurbG enthaltenen Aussagen behalten weiterhin ihre Gültigkeit.

Mit der 1. Änderung des Plans nach § 41 FlurbG wird folgender Planungsmangel behoben:

Aufgrund des Schreibens des VLF Meiningen vom 11.05.2016 wurden drei Kreuzungsbauwerke von Gewässern (2 x Geisbach, 1 x Setzelbach) mit zur Instandsetzung geplanten Wegen (Anl.-Nr. 204, 205 u. 206) in einem baulich sehr schlechten Zustand festgestellt.

Bereits im Vor-Ort-Termin am 04.05.16 wurden mit Vertretern des TLVwA (Fr. Thiel), der UNB des Landkreises WAK (Hr. Göpfert), der Stiftung Naturschutz Thüringen (Fr. Püschel/ ThLG) und der ThLG (Fr. Kirchner) Lösungsvarianten diskutiert.

Im Ergebnis der vorgenannten Abstimmungen werden für drei Durchlass-Bauwerke (Anl.-Nr. 505, 506 u. 507) Maßnahmen (Ersatzneubau, Teilrückbau) geplant.

Eine Genehmigung dieser 1. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG ist gemäß § 41 Abs. 4 FlurbG zulässig, wenn Rechte anderer nicht beeinflusst werden oder wenn mit den Beteiligten entsprechende Vereinbarungen getroffen werden.

Da die vorgesehenen Maßnahmen Rechte anderer beeinflussen, war mit den Beteiligten eine diesbezügliche Abstimmung durchzuführen. Beteiligte im Sinne des § 41 Abs. 4 FlurbG waren im vorliegenden Falle die Stadt Geisa, das Landratsamt des Wartburgkreises (Untere Naturschutzbehörde und Untere Wasserbehörde), das Landesverwaltungsamt (Obere Naturschutzbehörde) und die Stiftung Naturschutz Thüringen.

Eine Abstimmung zu den mit der 1. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG noch zu planenden Maßnahmen wurde beim Vor-Ort-Termin am 09.06.16 unter den Beteiligten durchgeführt (Vermerk vom 10.06.16). Eine schriftliche Zustimmung der vorgenannten Beteiligten wurde im Nachgang zu diesem Ortstermin eingeholt. Einwände wurden seitens der Beteiligten nicht erhoben.

Mit Beschluss vom 23.06.2016 hat der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft (TG) der erforderlichen Änderung des am 17.02.2016 genehmigten Wege- und Gewässerplans (Plan nach § 41 FlurbG) und somit der Ausführung der neuen Anlagen 505-507 zugestimmt. (Niederschrift über die Vorstandssitzung vom 23.06.2016).

Die 1. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG umfasst daher die drei im genehmigten Plan noch nicht enthaltenen Bauwerke 505, 506 und 507.

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung
Meiningen

Flurbereinigungsverfahren: Geismar

Aktenzeichen: 3-2-0350

2. Verzeichnis der Festsetzungen

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2017

Verzeichnis der Festsetzungen

(2) Öffentliche Verkehrsanlagen

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Keine Anlagen vorhanden										

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2017

Verzeichnis der Festsetzungen

(3) Ländliche Wege

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Keine Anlagen vorhanden										

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2017

Verzeichnis der Festsetzungen

(4) Gewässer

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Keine Anlagen vorhanden										

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2017

Verzeichnis der Festsetzungen

(5) Bauwerke

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
505	Durchlass	33m						Nein	a) TG Geismar b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	
			33m	RZ-D 1.3.1 NW 1000	11m	RZ-D 1.2.1	RD 1000 mit Sohllänge 11m			
					22m	RZ-G 1.1.6	Gewässeröffnung auf 22m mit Bepflanzung Grabenböschung (1:2)			
506	Durchlass	23m						Nein	a) TG Geismar b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	
			23m	2 x 23m Betonrohre nebeneinander, NW1000	14m	RZ-D 1.2.1	RD 1200 mit Sohllänge 14m			
					9m	RZ-G 1.1.6	Gewässeröffnung auf 9m mit Ansaat auf Grabenböschung (1:2)			

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2017

Verzeichnis der Festsetzungen

(5) Bauwerke

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
507	Durchlass	20m						Nein	a) TG Geismar b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	
			20m	20m Stahlbeton-Trogteile; B x H = 1,4 x 0,8	8m	RZ-D 2.3.1	Betonstirnwand am Einlauf; 20 cm Stahlbetonauflage auf Kronenbreite Weg 206			
					12m	Rückbau	Einlaufseitig Rückbau der Trogteile auf 12m			

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2017

Verzeichnis der Festsetzungen

(6) Landschaftsgestaltende Anlagen

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Keine Anlagen vorhanden										

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung: Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2017

Verzeichnis der Festsetzungen

(7) Sonstige Anlagen

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Keine Anlagen vorhanden										

3. Ausfertigung

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement
und Geoinformation
Flurbereinigungsbereich Südwestthüringen
(Flurbereinigungsbehörde)
Frankental 1
98617 Meiningen
Az.: 3-2-0350

Meiningen, 02.09.2025

Genehmigung der 2. Änderung des Plans über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen

1. Plangenehmigung

Die von der Flurbereinigungsbehörde, Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (TLBG), Flurbereinigungsbereich Südwestthüringen aufgestellte 2. Änderung zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan für das Flurbereinigungsverfahren Geismar wird hiermit gemäß § 41 Abs. 4 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) in Verbindung mit der Thüringer Verordnung über die Zuständigkeiten der Flurneuordnungs-, Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörden vom 17. März 2014 (GVBl. S. 150), zuletzt geändert durch Artikel 71 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl. S. 731, 782), genehmigt.

2. Gegenstand der Plangenehmigung

Gegenstand der Plangenehmigung sind die in den Planunterlagen dargestellten und beschriebenen gemeinschaftlichen (und öffentlichen) Anlagen. Der genehmigte Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan umfasst folgende Unterlagen:

2.1 Textteil
- Erläuterungsbericht
- Verzeichnis der Festsetzungen
- Verzeichnis der landschaftspflegerischen Anlagen

2.2 Kartenteil
4 Karten zur 2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG im Maßstab 1:5.000

2.3 Beilage
Offenlegung des Lörnbachs, EM 401

3. Rechtswirkungen der Plangenehmigung

Durch die Plangenehmigung wird das Vorhaben einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berührten öffentlichen Belange zulässig. Neben der Plangenehmigung sind andere behördliche Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen nicht erforderlich.

Durch die Plangenehmigung werden alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Träger des Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt. Die Rechte der Teilnehmer nach den §§ 44, 58 und 59 FlurbG bleiben unberührt.

In die Plangenehmigung eingeschlossen sind:

die **naturschutzrechtliche** Zulassung für die Herstellung der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen gemäß § 17 BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl I S. 323) in Verbindung mit § 7 Thüringer Naturschutzgesetz (ThürNatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 2019 (GVBl. S. 323), zuletzt geändert durch Artikel 1a des Gesetzes vom 30. Juli 2019 (GVBl. S. 323, 340),

die **Befreiung von Geboten und Verboten** der Verordnung über:
- das Biosphärenreservat „Rhön",
- das Naturschutzgebiet „Teufelsberg-Pietzelstein",
- das Nationale Naturmonument „Grünes Band Thüringen"
- das Landschaftsschutzgebiet „Thüringische Rhön" gemäß § 67 BNatSchG in Verbindung mit § 32 ThürNatG zur Herstellung der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen,

die **Erteilung von Ausnahmen** nach § 30 Abs. 3 BNatSchG in Verbindung mit § 15 Abs. 6 ThürNatG bzgl. der erheblichen Beeinträchtigung oder Zerstörung gesetzlich geschützter Biotope infolge der Herstellung der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen,

die **wasserrechtliche Genehmigung** zur Errichtung, Veränderung oder Beseitigung baulicher Anlagen gemäß § 28 Thüringer Wassergesetz (ThürWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Mai 2019 (GVBl. S. 74), zuletzt geändert durch Artikel 52 des Gesetzes vom 02. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 291),

die **wasserrechtliche Erlaubnis** zur Benutzung eines Gewässers nach § 8 Abs. 1 WHG in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Ziffer 4 (und ggf. Ziffer 2) WHG. Die Erlaubnis betrifft die Einleitung von Wasser neu gebauter Entwässerungsgräben / Wegeseitengräben in den Vorfluter,

die **denkmalschutzrechtliche Erlaubnis** für Erdarbeiten an den Stellen bekannter oder vermuteter oder anzunehmender Kulturdenkmale nach § 13 Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. April 2004, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl. S. 731, 735).

4. Verträglichkeitsprüfungen

Entsprechend Anlage 1 Nr. 16.1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl I S. 540), geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2023 I Nr. 323) ist der Bau der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen im Sinne des Flurbereinigungsgesetzes ein UVP-pflichtiges Vorhaben, für das nach § 7 Abs. 1 UVPG eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen ist.

Dementsprechend wurde gemäß § 5 (1) des UVPG festgestellt, ob nach den §§ 6 bis 14 für das Vorhaben eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.

Aufgrund der überschlägigen Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien wird gemäß § 5 (1) UVPG festgestellt, dass mit dem Bau der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen verbunden sind. Eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für die genannten Anlagen besteht nicht.

Mit der Plangenehmigung wird gemäß § 5 (2) UVPG diese Entscheidung bekannt gegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Entscheidung gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar ist. Die Entscheidungsgründe sind der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen des Thüringer Umweltinformationsgesetzes (ThürUIG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2006 (GVBl. S. 513), zuletzt geändert durch Artikel 50 des Gesetzes vom 02. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 291), im Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation, Flurbereinigungsbereich Südwestthüringen (Flurbereinigungsbehörde), Frankental 1, 98617 Meiningen zugänglich.

Eine Natura 2000-Vorprüfung nach § 34 BNatSchG in Verbindung mit § 16 ThürNatG zur Einschätzung der Erheblichkeit der Beeinträchtigungen auf die für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile eines Natura 2000-Gebietes durch die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen wurde durchgeführt. Im Ergebnis der Vorprüfung wurde festgestellt, dass von den Maßnahmen des Flurbereinigungsverfahrens keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck zu erwarten sind. Die Natura 2000-Vorprüfung ist Bestandteil des Erläuterungsberichtes zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan.

Zur Prüfung der Auswirkungen der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen auf europarechtlich geschützte Arten wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) nach § 44 BNatSchG durchgeführt. Durch die frühzeitige Alternativenprüfung im Verfahren und unter Berücksichtigung der festgesetzten Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen werden unvermeidbare Beeinträchtigungen auf ein Minimum reduziert, so dass das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 nicht zu erwarten ist. Die saP ist Bestandteil des Erläuterungsberichtes zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan.

5. Nebenbestimmungen und Hinweise

5.1 Die Plangenehmigung ergeht mit folgenden Nebenbestimmungen (Auflagen und Bedingungen):

Die Vermeidungsmaßnahmen VM FFH 1 bis 7 und VM-saP 1 bis 7 aus der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (Verzeichnis der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen) sind einzuhalten.

Die Bedingungen und zeitliche Abfolge der Baumaßnahmen und der landschaftspflegerischen Maßnahmen aus dem Verzeichnis der Festsetzungen (Tabelle Punkt 2) in Verbindung mit dem Verzeichnis der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind zu berücksichtigen.

Zur Ausführung der Arbeiten sind nur neuwertige oder gleichwertige Baumaschinen einzusetzen. Die eingesetzten Maschinen und Geräte sind regelmäßig auf Schmiermittelverluste hin zu überprüfen. Die Betankung der Maschinen innerhalb des Maßnahmengebietes und darüber hinaus auf unbefestigten Flächen ist verboten. Im Falle einer Havarie sind Maßnahmen zur Schadenbegrenzung unverzüglich durchzuführen; Ölbindemittel sind in ausreichendem Maße vorzuhalten. Die Lagerung von Erdstoffen und Material innerhalb wertvoller Biotopverbände ist nicht erlaubt (Stellungnahme Kulturbund für Europa e.V., Landesverband Thüringen vom 25.04.2025).

Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im Gebiet des Lörnbachs hat unter Beachtung der einschlägigen Sicherheitsbestimmungen, der Bestimmungen des § 62 Abs. 1-3 des WHG sowie mit allen notwendigen Schutzeinrichtungen so zu erfolgen, dass eine Gefährdung des Grund- und Oberflächenwassers nicht zu besorgen ist.

Während der gesamten Bauphase im Eingriffs- und Arbeitsbereich des Vorhabens sind die DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" und die RAS-LP 4 "Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei

Baumaßnahmen" einzuhalten. Die bauausführenden Betriebe sind nachweislich darüber zu informieren.

Für den Ausbau ist eine ökologische Baubegleitung (ÖBB) vorzusehen. Die Vergabe der ÖBB hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass diese bereits bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen berücksichtigt werden kann.

Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind bis zum Ende des auf die Fertigstellung der Baumaßnahme folgenden Kalenderjahres umzusetzen.

Der notwendige Gehölzrückschnitt / die notwendige Gehölzrodung darf nur von Oktober bis Ende Februar erfolgen.

5.2 Die Plangenehmigung ergeht mit folgenden Hinweisen:

Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind zeitnah umzusetzen (innerhalb von 3 Jahren) und dem Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz zu melden (Stellungnahme E-Mail TLUBN vom 05.06.2025 und vom 14.04.2025). Zudem sind die §§ 8 und 9 des Geologiedatengesetzes (GeoIDG) zu beachten

Die Hinweise des Landratsamtes Wartburgkreis vom 19.05.2022 sind zu beachten. Hier insbesondere die Anmerkungen der unteren Bodenschutzbehörde und der unteren Wasserbehörde.

Anfallender Aushub ist nach den Vorgaben des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) getrennt nach Oberboden und Unterboden zu lagern und in der richtigen Reihenfolge wieder einzubauen.

Zur Führung des Kompensationsverzeichnisses (EKIS) erhält die obere Naturschutzbehörde in digitaler Form ein Exemplar der genehmigten Planunterlagen und die mitzuteilenden Projektinformationen einschließlich der Shapefiles der Kompensationsmaßnahmen im Koordinatenbezugssystem ETRS89 / UTM Zone 32N. Die Mitteilungspflicht besteht auch für alle Planänderungen.

Die Flurbereinigungsbehörde prüft nach § 17 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit § 6 Abs. 6 ThürNatG zusammen mit der zuständigen (unteren) Naturschutzbehörde nach Abnahme der Maßnahmen die sach- und fristgerechte Durchführung der Vermeidungsmaßnahmen, der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie die Auflagen, die aus dem besonderen Artenschutz resultieren (Effizienzkontrolle).

Begründung

Der Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan wurde entsprechend den Bestimmungen des § 41 Abs. 1 FlurbG von der Flurbereinigungsbehörde - Flurbereinigungsbereich Südwestthüringen - im Benehmen mit dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft aufgestellt und mit den betroffenen Trägern öffentlicher Belange, der landwirtschaftlichen Berufsvertretung und den nach den §§ 3 und 8 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. August 2017 (BGBl. I S. 3290), zuletzt geändert durch Artikel 14b des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 405), in Thüringen anerkannten Naturschutzvereinigungen abgestimmt.

Anregungen, die von den genannten Stellen zu der Planung vorgebracht wurden, sind in den Planunterlagen berücksichtigt worden.

Einwendungen gegen die Planung sind nicht vorgebracht worden bzw. wurden einvernehmlich ausgeräumt. Anderweitige Einwendungen sind nicht zu erwarten.

Damit liegen nach § 41 Abs. 4 FlurbG die Voraussetzungen für eine Genehmigung des Wege- und Gewässerplanes mit landschaftspflegerischem Begleitplan ohne die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens vor.

Im Auftrag

.....
(Harnischfeger, Referatsleiter)

(DS)

Datenschutzrechtlicher Hinweis

Im oben genannten Verfahren werden auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) personenbezogene Daten von Teilnehmern, sonstigen Beteiligten und Dritten verarbeitet.

Nähere Informationen zu Art und Verwendung dieser Daten, den zuständigen Ansprechpartnern sowie Ihren Rechten als betroffene Person können Sie auf der Internetseite des TLBG im Bereich Datenschutz oder direkt unter https://tlbg.thueringen.de/datenschutz abrufen. Auf Wunsch wird Ihnen auch eine Papierfassung zugesandt.

Der vorstehende Verwaltungsakt wird hiermit zum 3. Male ausgefertigt, die Übereinstimmung dieser Ausfertigung mit der Urschrift bestätigt und der Sweco GmbH ..... erteilt.

Meiningen, 04. SEP. 2025

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation, Ref. 44
im Auftrag

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement
und Geoinformation

Flurbereinigungsbereich Südwestthüringen

Flurbereinigungsverfahren: Geismar

Aktenzeichen: 3-2-0350

Textteil zur 2. Änderung zum Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen (Plan nach § 41 FlurbG)

1. Erläuterungsbericht
2. Verzeichnis der Festsetzungen
3. Verzeichnis der landschaftspflegerischen Anlagen

(DS)

	Datum	Name, Dienstbezeichnung	Unterschrift
Aufgestellt	24.06.2025	Th. Frick, Sweco GmbH	i.V. Th. Frick
Plangenehmigung	2.9.2025	HARNISCHFEGER VD	i.V. Harnischfeger

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement
und Geoinformation

Flurbereinigungsbereich Südwestthüringen

Flurbereinigungsverfahren: Geismar

Aktenzeichen: 3-2-0350

1. Erläuterungsbericht

Abkürzungsverzeichnis

I. O.	Gewässer I. Ordnung
II. O.	Gewässer II. Ordnung
A	Acker
Abst.	Abstand
Am	Ausgleichsmaßnahme
B 249	Bundesstraße mit Nummer
b	lichte Weite (m)
B	Breite
B-Plan	Bebauungsplan
BAB 4	Bundesautobahn mit Nummer
BR	Biosphärenreservat
BÜ	Bahnübergang
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
° C	Grad Celsius
ca.	circa
CEF	vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (measures to ensure the „**c**ontinued **e**cological **f**unctionality")
D	Bundesrepublik Deutschland
DB AG	Deutsche Bahn AG
DN	Nennweite bei Rohrleitungen
DU	Durchmesser
Em	Ersatzmaßnahme
F-Plan	Flächennutzungsplan
Fb	Fahrbahnbreite
FCS	Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes (measures to ensure a "**f**avorable **c**onservation **s**tatus)
FFH	Fauna-Flora-Habitat
FlurbG	Flurbereinigungsgesetz
Fw	Feldweg
G	Gemeindestraße
Gde	Gemeinde
Gm	Gestaltungsmaßnahme
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gr	Grünland
h	lichte Höhe (m)
ha	Hektar
HRB	Hochwasserrückhaltebecken
I	Inhalt (Speichervolumen m^3)
inkl.	inklusive
J.	Jahre
K 210	Kreisstraße mit Nummer
Kbr	Kronenbreite

künft. Eigent.	künftiger Eigentümer
L	Länge
L 14	Landesstraße mit Nummer
Lkr	Landkreis
LN	landwirtschaftliche Nutzfläche
LwAnpG	Landwirtschaftsanpassungsgesetz
m	Meter
m²	Quadratmeter
m³	Kubikmeter
n	Böschungsneigung (1:n)
NE	Private Eisenbahn
Nr.	Nummer
NW	Nennweite
OV	Ortsverbindung
P	Planierung
Plafe	Planfeststellung
Plagen	Plangenehmigung
RLW	Richtlinien für den ländlichen Wegebau
ROP	Raumordnungsplan
Rw	Radweg
Rtw	Reitweg
RZ	Regelzeichnung
saP	spezielle artenschutzrechtliche Prüfung
slW	sonstiger ländlicher Weg
SPA	Vogelschutzgebiet (vgl. VSG) (**s**pecial **p**rotection **a**rea)
Stat.	Station
Stk	Stück
StrbV	Straßenbauverwaltung
SZ	Sonderzeichnung
t	Tonne
TG	Teilnehmergemeinschaft
Th	Freistaat Thüringen
tlw.	teilweise
u.a.	unter anderem
Unterh.Pfl.	Unterhaltungspflichtiger
ur	unregelmäßig
usw.	und so weiter
UT	Unternehmensträger
uv	unverändert
UVP	Umweltverträglichkeitsprüfung
Vm	Vermeidungs- / Minimierungsmaßnahme
VSG	Vogelschutzgebiet (vgl. SPA)
Vw	Verbindungsweg
WaBo	Wasser- und Bodenverband
Ww	Waldweg
z. B.	zum Beispiel

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	1
1.1	Grundlagen der Flurbereinigung	1
1.2	Planungsdaten	1
2.	Planungen Dritter	5
3.	Neugestaltung	5
3.1	Öffentliche Verkehrsanlagen	5
3.2	Ländliche Wege	6
3.3	Gewässer	7
3.4	Bauwerke	8
3.5	Landschaftspflegerische Anlagen	8
3.6	Sonstige Anlagen	10
4.	Verträglichkeitsprüfungen	12
4.1	Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG	12
4.2	Natura 2000 - Verträglichkeitsprüfung	16
4.2.1	Erläuterungen zur Natura 2000 - Verträglichkeitsprüfung	16
4.2.2	Lage des Vorhabens zu den Natura 2000-Gebieten	18
4.2.3	Darstellung der durch das Vorhaben betroffenen Lebensraumtypen bzw. Lebensräume von Arten	18
4.2.4	Eingriffsvermeidungs-, Minimierungs- und Schutzmaßnahmen für die durch das Vorhaben betroffenen Lebensraumtypen bzw. Lebensräume von Arten	20
4.2.5	Ermittlung möglicher erheblicher Beeinträchtigungen der Natura 2000-Gebiete und Schutzarten durch das Vorhaben	22
4.2.6	Summationswirkung	25
4.2.7	Ergebnis der Natura 2000 - Verträglichkeitsprüfung	25
4.3	Besonderer Artenschutz / spezielle artenschutzrechtliche Prüfung	26
4.3.1	Erläuterungen zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)	26
4.3.2	Beschreibung des Vorhabens und der Wirkungen	26
4.3.3	Abschichtung, Relevanzprüfung	28
4.3.4	Verfahren der Prüfung	33
4.3.5	Eingriffsvermeidungs-, -minderungs- und Schutzmaßnahmen	34
4.3.6	Prüfung	38
4.3.7	Ergebnis	65
5.	Sonstiges	65
Quellenverzeichnis		66
Anlage	Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag „Artenbetroffenheit - Abschichtungstabelle“	

1. Allgemeines

Die im Erläuterungsbericht vom 09.12.2015, zu dem durch die Flurbereinigungsbehörde am 17.02.2016 genehmigten Plan nach § 41 FlurbG sowie zu der von der Flurbereinigungsbehörde am 14.03.2017 genehmigten 1. Änderung des Planes nach § 41 FlurbG gemachten Aussagen behalten weiterhin ihre Gültigkeit soweit im vorliegenden ergänzenden Bericht nichts Anderes benannt wird.

Im Zuge der Umsetzung der plangenehmigten Anlagen zeigte sich bei der Vorbereitung der Ausschreibung zum Baulos 4, dass weitere Abstimmungen und örtliche Anpassungen erforderlich sind. In der vorliegenden 2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG sollen nun diejenigen Anlagen genehmigt werden, bei denen eine wesentliche Änderung eingetreten ist bzw. welche neu zur Ausführung kommen sollen.

1.1 Grundlagen der Flurbereinigung

Die im Erläuterungsbericht vom 09.12.2015, zu dem durch die Flurbereinigungsbehörde am 17.02.2016 genehmigten Plan nach § 41 FlurbG sowie zu der von der Flurbereinigungsbehörde am 14.03.2017 genehmigten 1. Änderung des Planes nach § 41 FlurbG gemachten Aussagen behalten weiterhin ihre Gültigkeit soweit im vorliegenden ergänzenden Bericht nichts Anderes benannt wird.

Mit dem Änderungsbeschluss Nr. 2 vom 22.02.2017 wurde das Flurbereinigungsgebiet zuletzt geändert.

Das Verfahrensgebiet umfasst Teilflächen der Gemarkungen Geismar, Spahl und Reinhards und hat eine Gesamtgröße von 619 ha.

1.2 Planungsdaten

Die im Erläuterungsbericht vom 09.12.2015, zu dem durch die Flurbereinigungsbehörde am 17.02.2016 genehmigten Plan nach § 41 FlurbG sowie zu der von der Flurbereinigungsbehörde am 14.03.2017 genehmigten 1. Änderung des Planes nach § 41 FlurbG gemachten Aussagen behalten weiterhin ihre Gültigkeit soweit im vorliegenden ergänzenden Bericht nichts Anderes benannt wird.

Gewässer

Die Einstufung der Gewässer hat sich gegenüber dem Bericht vom 09.12.2015 nicht geändert. Der im Bericht vom 09.12.2015 aufgeführte „Graben nördl. der alten Deponie“ wird im Gewässerkataster des Lkr. Wartburgkreis inzwischen unter dem Namen „Sohlbach“ geführt. In Ergänzung zum Bericht vom 09.12.2015 wird in der vorliegenden 2. Änderung der „Leichersgraben“ als Gewässer II. Ordnung erfasst.

Die Fließgewässer im Verfahrensgebiet sind in der folgenden Tabelle 1 aufgelistet.

Tabelle 1: Fließgewässer im Verfahrensgebiet Geismar

Nr.	Fließgewässer	Einstufung § 3 ThürWG
1	Setzelsbach [1)]	II. Ordnung
2	Geisbach	II. Ordnung
3	Mittelbach [1)]	II. Ordnung
4	Leichersgraben	II. Ordnung
5	Sohlbach	II. Ordnung
6	Lörnbach (Baumgartenwasser)	II. Ordnung

[1)] im Kartensatz zur 2. Änderung nicht dargestellt

Bodennutzung

Wie in der folgenden Tabelle 2 ersichtlich, wird das Verfahrensgebiet überwiegend landwirtschaftlich genutzt, wobei die Grünlandbewirtschaftung im Vordergrund steht. Ackerbau wird nur relativ gering im Norden bei Setzelbach und im Süden bei Reinhards betrieben. In den Bereichen der Hanglagen des Grünen Bandes wird extensive Grünlandnutzung i.d.R. durch Beweidung mit Schafen betrieben.

Tabelle 2: Zusammengefasste Nutzungsartenverteilung

Nutzungsart	Zusammenfassung in ha	in %
Acker, Gartenland	23,1	3,7
Grünland	341,0	55,1
Feldgehölz	3,7	0,6
Sukzession	52,6	8,5
Gebäude- und Freiflächen	1,8	0,3
Straße	0,8	0,1
Verkehrsanlagen	13,6	2,2
Gewässer	1,6	0,3
Wald	180,8	29,2
Gesamtergebnis	**619,0**	**100**

Eigentumsstruktur

Insgesamt hat das Verfahrensgebiet 729 Flurstücke, die sich auf 184 Beteiligte verteilen.

Tabelle 3: Eigentumsstruktur

Eigentumsart	Größe	Anteil	
	in ha	in ha	in %
Privates Eigentum	**397,9**		**64,3**
Eigentum in öffentlicher Hand gesamt:	**60,2**		**9,7**
Freistaat Thüringen		3,1	0,5
Gemeinde Rasdorf		0,8	0,1
Stadt Geisa		56,3	9,1
Eigentum der Kirchen und Religionsgemeinschaften	**2,3**		**0,4**
Sonstiges Eigentum gesamt:	**158,6**		**25,6**
BVVG		0,9	0,2
Stiftung Naturschutz Thüringen		57,8	9,3
Agrargenossenschaft „Rhönperle“ e. G.		8,3	1,3
Waldgenossenschaft Meritz		57,9	9,4
Waldgenossenschaft Kaltes Buch		33,7	5,4
Gesamt:	**619,0**		**100**

Tabelle 4: Flurstücksstruktur

Gemarkung	Flächengröße (ha)	Anzahl der Flurstücke gesamt	Mittelwert (ha)
Geismar	393	507	0,77
Spahl	125	89	1,41
Reinhards	101	133	0,76
Gesamtgebiet:	**619**	**729**	**0,85**

Wasserschutzgebiete

Folgende Trinkwasserschutzgebiete sind ausgewiesen:

- Hochbehälter Reinhards mit Quelle Alter Berg (TWSZ I, II und III)

Die im Bericht vom 09.12.2015 aufgeführte Setzelbachquelle liegt außerhalb des Verfahrensgebietes und kann daher an dieser Stelle entfallen.

Überschwemmungsgebiete

Die Aussagen zu den Überschwemmungsgebieten im Erläuterungsbericht vom 09.12.2015 behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Im vorliegenden Bericht werden diese wie folgt präzisiert:

Im Verfahrensgebiet liegen Teile der Überschwemmungsgebiete der folgenden Gewässer:

- Setzelsbach, von der Landesgrenze bis zur Verfahrensgebietsgrenze an der L2603
- Geisbach, von Weg 205 bis zur Verfahrensgebietsgrenze bei der L2603
- Sohlbach (Graben nördl. der alten Deponie) von Weg 233 bis zur östlichen Verfahrensgebietsgrenze

Festgelegt mit Beschluss des Rates des Bezirkes Suhl Nr. 35/3/76 vom 22.12.1976.

Altlastenverdachtsflächen

Die Aussagen zu den altlastenverdächtigen Flächen im Erläuterungsbericht vom 09.12.2015 behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Im vorliegenden Bericht werden diese wie folgt ergänzt:

In der Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbehörde vom 19.05.2022 wird auf die Altlastenverdachtsfläche 08774 bei Anlage Nr. 136 hingewiesen. Es handelt sich dabei um die ehem. Deponie Spahl. In der Karte ist diese mit „Alte Deponie“ bezeichnet. Bei der weiteren Planung ist diese entsprechend zu berücksichtigen.

Mit der Auskunft des Umweltamtes des Wartburgkreises vom 19.12.2024 wird auf die Altlastenverdachtsfläche 08789 bei der Anlage Nr. 126 hingewiesen. Es handelt sich dabei um Ablagerungen von Bauschutt, Bodenaushub, Gartenabfällen, Straßenaufbruch, Asphaltabfällen, etc.. In der Karte ist diese mit „Ablagerungsfläche“ bezeichnet. Bei der weiteren Planung ist diese entsprechend zu berücksichtigen.

Biosphärenreservat

Das Verfahrensgebiet liegt mit seiner gesamten Fläche im Biosphärenreservat „Rhön“. Davon die Pflegezone P.23 „Teufelsberg-Pietzelstein“ vollständig und die Pflegezone P.24 „Rößberg“ teilweise. Die übrigen Flächen liegen in der Entwicklungszone.

Natura 2000 - Gebiete (SPA- und FFH-Gebiete)

Das durch den Freistaat Thüringen gemeldete FFH-Gebiet Nr. 84 „NSG Teufelsberg-Pietzelstein“ entspricht in seinen Abgrenzungen dem gleichnamigen Naturschutzgebiet (NSG). Es liegt vollständig im Nordwesten des Verfahrensgebiets und hat eine Größe von 203 ha.

Darüber ragt eine Teilfläche des FFH-Gebiets Nr. 85 „NSG Rößberg – NSG Tannenberg-Seelesberg“ mit einer Größe von 11 ha im Süden in das Verfahrensgebiet.

Von dem aus Teilgebieten bestehendem EG-Vogelschutzgebiet Nr. 19 „Thüringische Rhön“ liegt das Teilgebiet TG FFH 84 (Abgrenzungen der Flächen FFH-Gebiete Nr. 84) vollständig und das Teilgebiet TG FFH 85 (Abgrenzungen der Flächen FFH-Gebiete Nr. 85) wie o.g. anteilig im Verfahrensgebiet.

Nationales Naturmonument

Entlang der westlichen Verfahrensgrenze, auf einer Gesamtlänge von rd. 12 km ist der ehemalige Grenzstreifen, das sog. „GRÜNE BAND THÜRINGEN“ enthalten.

Mit dem Thüringer Gesetz über das Nationale Naturmonument (NNM) „Grünes Band Thüringen“ (Thüringer Grünes-Band-Gesetz -ThürGBG-) vom 11. Dezember 2018 (GVBl. S. 605), zuletzt geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 30. Juli 2019 (GVBl. S. 323, 347), wurde der Bereich im ehem. Grenzstreifen zwischen der Landesgrenze und dem ehem. Kolonnenweg unter besonderen Schutz gestellt. Der ehem. Kolonnenweg ist gleichfalls Bestandteil des Nationalen Naturmonuments.

Der Flächenanteil des NNM beträgt im Verfahrensgebiet rd. 82,91 ha.

2. Planungen Dritter

Die im Erläuterungsbericht vom 09.12.2015, zu dem durch die Flurbereinigungsbehörde am 17.02.2016 genehmigten Plan nach § 41 FlurbG sowie zu der von der Flurbereinigungsbehörde am 14.03.2017 genehmigten 1. Änderung des Planes nach § 41 FlurbG gemachten Aussagen behalten weiterhin ihre Gültigkeit soweit im vorliegenden ergänzenden Bericht nichts Anderes benannt wird.

Hinsichtlich Bauleitplanung, Planungen nach dem Thüringer Naturschutzgesetz und weiterer Fachplanungen Dritter sind keine Änderungen gegenüber dem Bericht vom 09.12.2015 eingetreten.

3. Neugestaltung

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

Die im folgenden Kapitel zur Neugestaltung des Gebietes erläuterten Maßnahmen wurden mit den betroffenen Trägern öffentlicher Belange, den Vertretern der Landwirtschaft, den Kommunen und dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft (TG) bei der Ausführung der bisherigen Baulose des Gesamtplans, bei den Bauberatungen und Umsetzungsabstimmungen bereits einvernehmlich erörtert.

3.1 Öffentliche Verkehrsanlagen

Die im Erläuterungsbericht vom 09.12.2015, zu dem durch die Flurbereinigungsbehörde am 17.02.2016 genehmigten Plan nach § 41 FlurbG sowie zu der von der Flurbereinigungsbehörde am 14.03.2017 genehmigten 1. Änderung des Planes nach § 41 FlurbG gemachten Aussagen behalten weiterhin ihre Gültigkeit soweit im vorliegenden ergänzenden Bericht nichts Anderes benannt wird.

3.2 Ländliche Wege

Die im Erläuterungsbericht vom 09.12.2015, zu dem durch die Flurbereinigungsbehörde am 17.02.2016 genehmigten Plan nach § 41 FlurbG sowie zu der von der Flurbereinigungsbehörde am 14.03.2017 genehmigten 1. Änderung des Planes nach § 41 FlurbG gemachten Aussagen behalten weiterhin ihre Gültigkeit soweit im vorliegenden ergänzenden Bericht nichts Anderes benannt wird.

Geplante Änderungen an plangenehmigten Anlagen sowie neue Maßnahmen werden in diesem Kapitel näher beschrieben.

Erläuterungen zu den geplanten Wegen

Anlage Nr. 117

Der Weg 117 war im ursprünglichen Entwurf zum WGP (2014) bereits schon einmal enthalten. Durch den Stadtratsbeschluss vom 29.07.2014 wurde dieser Weg dann ersatzlos gestrichen.

Der mit dem Baulos 1 durchgeführte Ersatzneubau von Durchlassbauwerk Nr. 500 zur Querung des Geisbachs ermöglicht nun den Ausbau der für die Flächenerschließung bereits vorhandenen Fahrspur. Der Vorstand der TG Geismar hat den Ausbau daher erneut beschlossen.

Mit Stadtratsbeschluss vom 21.04.2020 wurde der Ausbau von Weg 117 wieder in den Wege- und Gewässerplan aufgenommen.

Mit der vorliegenden 2. Änderung zum Wege- und Gewässerplan erfolgt ein Ausbau nur im Abschnitt vom Hauptweg beim ehem. Grenzturm (Anl. 950, Artenschutzturm) bis zur Überquerung des Geisbachs (Anl. Nr. 500) auf einer Länge von 230 m. Der Ausbau soll in Gesteinsbauweise ohne Bindemittel für hohe Beanspruchung erfolgen. Auf einen ausreichenden Abstand zu den vorhandenen Gehölzen ist bei der Linienführung zu achten. Die vorliegende Planung geht von einem Mindestabstand von 5 Metern aus.

Im Sinne der Eingriffsvermeidung und zur Erhaltung des zusammenhängenden FFH-Lebensraumtyps 6510 für die Schutzart des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings, vgl. Kap. 4.2 und 4.3, erfolgt die Erschließung der weiter westlich gelegenen Grünlandflächen ohne weiteren Wegeausbau.

Anlage Nr. 118

Die Anlage Nr. 118 dient der Unterstützung der unter Anlage Nr.117 erläuterten Eingriffsvermeidung und dem Schutz vor Beeinträchtigung des großflächig angrenzenden FFH-Lebensraumtyps 6510.

Mit der vorliegenden 2. Änderung des Wege- und Gewässerplanes wird der Wegeausbau der Anlage Nr. 118 in Gesteinsbauweise zur Erschließung der Waldfläche der Waldgenossenschaft Meritz und einem Teil des Stadtwaldes der Stadt Geisa ausgewiesen.

Die Trassenführung erfolgt vom ehem. Kolonnenweg her entlang des Waldrandes, am westlichen Rand des dort vorhandenen Grünlandes. Im 1. Abschnitt wird auf ca. 35 m der bereits vorhandene Betonplattenweg als Anbindung zum ehem. Kolonnenweg genutzt. Dabei werden die vorhandenen Betonplatten (Größe 3 m x 1 m), dort wo es notwendig wird, gereinigt, partiell aufgenommen und ggfs. neu verlegt.

Die anschließenden 135 m verlaufen auf Rückewegen oder dem Grünland entlang des Waldrandes. Mit dieser Wegeführung wird eine nur randliche, bzw. geringstmögliche Inanspruchnahme des bereits oben erläuterten FFH-Lebensraumtyps 6510 erreicht.

Anlage Nr. 128

Bei der Bearbeitung der 2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG wurde bei einer Vor-Ort-Begehung keine Notwendigkeit mehr für den Ausbau des Weges 128 gesehen. Das Gelände dort ist versumpft, teilweise wenig tragfähig und größtenteils verbuscht. Die Ausbaukosten wären daher unverhältnismäßig hoch. Die Erschließung des Waldgebiets um den Pietzelstein ist, durch den im Rahmen des Gesamtplans bereits ausgebauten Weg 134, gegeben.

Die plangenehmigte Maßnahme (Ausbau als Erdweg 450 m + 535 m und in Gesteinsbauweise 150 m) wird aufgehoben.

Anlage Nr. 151

Bei der Vorbereitung der Ausschreibung zum Baulos 4 wurde bei einer Vor-Ort-Begehung keine Notwendigkeit mehr für den Ausbau des Weges 151 gesehen. Das Gelände dort ist versumpft und wenig tragfähig. Die Ausbaukosten wären daher unverhältnismäßig hoch.

Die plangenehmigte Maßnahme (Ausbau in Gesteinsbauweise) wird aufgehoben.

3.3 Gewässer

Die im Erläuterungsbericht vom 09.12.2015, zu dem durch die Flurbereinigungsbehörde am 17.02.2016 genehmigten Plan nach § 41 FlurbG sowie zu der von der Flurbereinigungsbehörde am 14.03.2017 genehmigten 1. Änderung des Planes nach § 41 FlurbG gemachten Aussagen behalten weiterhin ihre Gültigkeit soweit im vorliegenden ergänzenden Bericht nichts Anderes benannt wird.

Anlage Nr. 401

Die Anlage Nr. 401 umfasst die Renaturierungsmaßnahme eines Teilabschnittes des Lörnbachs bei Reinhards und ist Teil der Kompensationsmaßnahmen im Verfahrensgebiet.

Die im Zuge der Grenzsicherung eingebrachte Verrohrung soll westlich des ehemaligen Kolonnenweges auf einer Länge von ca. 64 m als offenes Gewässer mit naturnahem Gewässerbett in Form eines Raugerinnes mit Querriegeln aus groben Steinen entwickelt werden.

Die dadurch entstehenden gewässerberuhigenden Kaskadenabschnitte/ Flachwasserbecken sind so angelegt, dass sie auch bei Niedrigwasser eine ökologische Durchgängigkeit des Gewässers garantieren. Durch den Versatz des Gerinne-/ Beckenabflusses (Mittelwasserlinie) entsteht eine leicht geschwungene Form.

Für das Gewässer wird eine Sohlbreite von 0,8 m angenommen. Die Böschungen werden im Mittel mit einem Neigungsverhältnis von 1:2 ausgeführt. Zur Erhöhung der ökologischen Diversität und Morphologie wechselt die Böschungsneigung in Anpassung an das angrenzende Gelände auf kurzen Abschnitten von 1:1,5 bis 1:3.

Der vorhandene Durchlass (DN1000), unter dem ehemaligen Kolonnenweg, bleibt auf einer Länge von ca. 22,5 m erhalten. Der Rohreinlauf und -auslauf werden, dem Gelände angepasst, neu gestaltet und gesichert.

Weitere Details sind der beigefügten Beilage zu entnehmen.

3.4 Bauwerke

Die im Erläuterungsbericht vom 09.12.2015, zu dem durch die Flurbereinigungsbehörde am 17.02.2016 genehmigten Plan nach § 41 FlurbG sowie zu der von der Flurbereinigungsbehörde am 14.03.2017 genehmigten 1. Änderung des Planes nach § 41 FlurbG gemachten Aussagen behalten weiterhin ihre Gültigkeit soweit im vorliegenden ergänzenden Bericht nichts Anderes benannt wird.

3.5 Landschaftspflegerische Anlagen

Die Aussagen im Erläuterungsbericht vom 09.12.2015 zu dem durch die Flurbereinigungsbehörde am 17.02.2016 genehmigten Plan nach § 41 FlurbG sowie im Bericht vom 28.02.2017 zu der von der Flurbereinigungsbehörde am 14.03.2017 genehmigten 1. Änderung des Planes nach § 41 FlurbG sind weiterhin anzuhalten soweit im vorliegenden ergänzenden Bericht nichts Anderes benannt wird.

Grundsätzlicher Hinweis zu den nachfolgenden Entbuschungsmaßnahmen:
Am wirkungsvollsten ist die Durchführung im Juni oder zumindest im belaubten Zustand. Wenn andere Belange des Natur- und Artenschutzes nicht vorrangig sind, sollte eine abschnittsweise Entbuschung im Frühsommer in Erwägung gezogen werden.

In die Abwägung muss mit einfließen, dass bei Entbuschungen im Winter Tiere (insbesondere Wirbellose und i.V.m. Bodenauf-/ Wurzelausriss Reptilien und Amphibien) in der Winterruhe gestört und aufgrund ihrer Immobilität vernichtet werden können. Für behördlich angeordnete Maßnahmen entfallen die Verbote des Allgemeinen Artenschutzes lt. § 39 (5) BNatSchG.

Anlage Nr. 605

Die Umsetzung einer Entbuschungsmaßnahme entlang des Geisbachs ist aus heutiger Sicht nicht mehr sinnvoll. Aus Sicht der Stiftung Naturschutz gibt es außerdem inzwischen Flächen im Grünen Band, die prioritärer zu entbuschen wären. Dazu gehören die nunmehr geplanten Anlagen Nr. 610 und Nr. 611.

Aufhebung der plangenehmigten Maßnahme.

Anlage Nr. 606

Die Anlage 606 besteht aus einer Waldumbaumaßnahme auf ca. 7.100 m² Kahlfläche nach Borkenkäferbefall.

Der Anteil Lärche, ca. 1.685 m² bleibt in der E+A-Bilanzierung unberücksichtigt. Die Netto-Fläche der Maßnahme beträgt somit: 7.100 m² - 1.685 m² = 5.415 m².

Vorgesehen ist der ökologische Waldumbau eines ehem. Fichten-/Lärchenbestandes in einen naturnahen Laubmischwald. Dieser ist artenreicher, vielfältiger und stabiler hinsichtlich biotischer (z.B. Borkenkäfer) und abiotischer (z.B. Windbruch) Schadereignisse. Eine bessere Anpassungsfähigkeit ist auch im Hinblick auf den Klimawandel gegeben. Die Maßnahme umfasst die Vorbereitung der Pflanzflächen, die Pflanzung selbst, den Baumschutz und die Pflege über 3 Jahre. Am nördlichen Rand der Fläche ist eine Waldrandgestaltung mit Einbringung von sonstigen Laubhölzern wie Elsbeere, Speierling, Bergahorn, etc. geplant.

Details der geplanten Maßnahme sind dem Verzeichnis der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu entnehmen.

Anlage Nr. 607

Die geplante Anlage 607 besteht aus einer ca. 280 m langen und 5 m breiten, regelmäßigen Baumreihe standortsheimischer Obst- bzw. Wildobst-Bäume an der Südseite von Weg Nr. 139 bei Reinhards. Die Krautschicht ist als Gras-/ Hochstaudenflur zu entwickeln und zum Schutz der Kronenentwicklung mit 5 Greifvogelansitzstangen auszustatten.

Anlage Nr. 610

Die Anlage 610 liegt im Nationalen Naturmonument „Grünes Band“, nördlich der L 2603, westlich entlang des Kolonnenweges und dient der Fortführung sowie der Umsetzung der Ziele des FFH- und SPA-Managementplanung (MP Nr. BE 19-10).

Das stark verbuschte, überwiegend halbtrockene mesophile Grünland wird auf einer Breite von ca. 8 m und einer Länge von ca. 275 m in Erstpflege freigestellt und dadurch der Stiftung Naturschutz die Entwicklung zu extensiver Mähwiese des Berg- und Hügellandes mittels Weidemanagement ermöglicht. Hierbei wird die aufkommende Sukzession (Gehölze) entnommen und das Rodungs-/ Entbuschungsmaterial vollständig beräumt.

Eine örtliche Holzhäckselung mit Einbringen des Häckselgutes in die westlich angrenzenden Gehölzflächen ist gestattet.

Aufgrund der geringen Freistellungstiefe mit angrenzenden Gehölzbeständen wird auf die Erhaltung von einzelnen Dornsträuchern verzichtet zugunsten insektenreicher Jagdräume u.a. für den örtlich vorkommenden Neuntöter (*Lanius collurio*).

Anlage Nr. 611

Die Anlage 611 liegt gleichfalls im Nationalen Naturmonument „Grünes Band“, setzt das offene Weideland westlich entlang des Kolonnenweges fort und dient gleichfalls der Umsetzung der oben unter Anlage Nr. 610 genannten Ziele der Natura 2000-MP. Neben der Wiederherstellung einer mesophilen bis halbtrockenen, extensiven Mähwiese des Berg- und Hügellandes auf einer Länge von ca. 200 m mit einer Fläche von ca. 3.000 m^2 soll hier gleichfalls der Lebensraum des Neuntöters (*Lanius collurio*) gefördert werden.

In Erstpflege wird unter Erhalt von Einzel-Dorngehölzen das Grünland freigestellt, Neophytenvorkommen (Polygonaceae) entfernt und dadurch der Stiftung Naturschutz eine Lebensraumentwicklung mittels Weidemanagement ermöglicht. Für die Erstpflege werden die zu erhaltenen Dornsträucher/-heister markiert, der Rest der aufkommende Sukzession (Gehölze) entnommen, dabei die Neophytenanteile separiert und das Rohdungs-/ Entbuschungsmaterial vollständig beräumt.

Eine örtliche Holzhäckselung mit Einbringen des Häckselgutes in die westlich angrenzenden Gehölzflächen gestattet. Die Neophytenanteile sind einer thermischen Verwertung zuzuführen.

3.6 Sonstige Anlagen

Die im Erläuterungsbericht vom 09.12.2015, zu dem durch die Flurbereinigungsbehörde am 17.02.2016 genehmigten Plan nach § 41 FlurbG sowie zu der von der Flurbereinigungsbehörde am 14.03.2017 genehmigten 1. Änderung des Planes nach § 41 FlurbG gemachten Aussagen behalten weiterhin ihre Gültigkeit soweit im vorliegenden ergänzenden Bericht nichts Anderes benannt wird.

Anlage Nr. 950

Bei der Gestaltungsmaßnahme Anlage Nr. 950 handelt es sich um die Sanierung und den Ausbau des Grenzturms (BT11 bei Geismar) für den Artenschutz. Die mit dem Gesamtplan geplante Umnutzung mit Schließung der Kanzel, das Anbringen von Brutkästen, die Schaffung von Spaltquartieren und das Anpflanzen von Dornensträuchern ist bereits durch Dritte ohne Kosten für die Teilnehmergemeinschaft erledigt worden.

Aufhebung der plangenehmigten Maßnahme.

Bilanzierung von Eingriffen und Kompensation

Die in die Bilanzierung zur 2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG einbezogenen Ersatzmaßnahmen haben einen Gesamtumfang von rd. 1,27 ha und ein Flächenäquivalent von 127.740 Punkten, denen eine Eingriffsfläche von rd. 1,20 ha aus dem Gesamtplan und 0,22 ha aus den Anlagen der 2. Änderung (insgesamt somit rd. 1,42 ha) und ein Flächenäquivalent von minus 40.105 Punkten gegenüberstehen. Somit werden die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes vollständig ersetzt.

Der Kompensationsüberschuss liegt bei insgesamt 27.665 Punkten. Dieser Kompensationsüberschuss steht als Puffer für möglicherweise während der Ausführung der Baumaßnahmen zusätzlich eintretende Eingriffe zur Verfügung.

Durch den genehmigten Plan vom 17.02.2016 wurden Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen notwendig, die jetzt im Rahmen der 2. Änderung berücksichtigt werden. Die Aufbringung der für landschaftspflegerische Anlagen und Maßnahmen benötigten Flächen wird im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens geregelt, um sie dauerhaft zu sichern.

4. Verträglichkeitsprüfungen

4.1 Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG

Kriterien für die Vorprüfung:

a) Merkmale des Flurbereinigungsverfahrens

Die Beschreibung des Verfahrensgebietes und die Darstellung der geplanten Maßnahmen ist in den Kapiteln 1 bis 3 näher erläutert.

b) Überschlägige Beurteilung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und die Schutzgebiete

Die ökologische Empfindlichkeit eines Gebiets, das durch ein Flurbereinigungsverfahren möglicherweise beeinträchtigt wird, ist insbesondere hinsichtlich folgender Nutzungs- und Schutzkriterien unter Berücksichtigung der Kumulierung mit anderen Vorhaben in ihrem gemeinsamen Einwirkungsbereich zu beurteilen:

2.1 Bestehende Landnutzung	**Betroffenheit**		**Beurteilung möglicher Umweltwirkungen** (s.u. Pkt. 3)	
	Ja	**Nein**	**(keine bzw.) geringe**	**erhebliche**
Acker	☒	☐	☒	☐
Grünland	☒	☐	☒	☐
Wald (hier Waldrand)	☒	☐	☒	☐
Streuobstbestand	☐	☒	☐	☐
Sonderkulturen	☐	☒	☐	☐
Sukzessionsfläche	☒	☐	☐	☒ (u.a. Aufwertung Em 610, 611)
2.2 Schutzgüter	**Betroffenheit**		**Beurteilung möglicher Umweltwirkungen** (s.u. Pkt. 3)	
	Ja	**Nein**	**(keine bzw.) geringe**	**erhebliche**
Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit	☐	☒	☐	☐
Wasser – Oberflächengewässer, Grundwasser	☒	☐	☐	☒ (Aufwertung Em 401)
Fläche, Boden	☒	☐	☒	☐
Klima, Luft	☐	☒	☐	☐

Fortsetzung **2.2 Schutzgüter**	**Betroffenheit**		**Beurteilung möglicher Umweltwirkungen** (s.u. Pkt. 3)	
	Ja	**Nein**	**(keine bzw.) geringe**	**erhebliche**
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt	☒	☐	☒ (bei Einhaltung der Eingriffsvermeidungs-, Minderungs- und Schutzmaßnahmen, vgl. Kap. 4.2.4 u. 4.3.5)	☐
Landschaftsbild	☒	☐	☒	☒ (Aufwertung Em 401, 610, 611)
Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter	☐	☒	☐	☐
2.3 Schutzgebiete	**Betroffenheit**		**Beurteilung möglicher Umweltwirkungen** (s.u. Pkt. 3)	
	Ja	**Nein**	**(keine bzw.) geringe**	**erhebliche**
Natura 2000 – Gebiete und Randbereiche • FFH-Gebiet Nr. 84 „NSG Teufelsberg-Pietzelstein“ (DE 5325-303) • SPA-Gebiet Nr. 19 „Thüringische Rhön“ (DE 5326-401), TG FFH 84	☒	☐	☒	☒ (Aufwertung Em 606, 610, 611)
Naturschutzgebiete • NSG „Teufelsberg-Pietzelstein“	☒	☐	☒	☒ (Aufwertung Em 606)
Nationalparke, Nationale Naturmonumente, Biosphärenreservate, Naturparke • NNM „Grünes Band Thüringen“ • BR „Rhön“	☒	☐	☒	☒ (Aufwertung Em 401, 606, 610, 611)
Landschaftsschutzgebiete • LSG „Thüringische Rhön“	☒	☐	☒	☒ (Aufwertung Em 401, 606, 610, 611)
Naturdenkmäler	☐	☒	☐	☐
Geschützte Landschaftsbestandteile einschließlich Alleen	☐	☒	☐	☐
Gesetzlich geschützte Biotope	☐	☒	☐	☐
Wasserschutzgebiete	☐	☒	☐	☐

Darstellung der Beeinträchtigungen der Schutzgüter und der Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung, Ausgleich oder Ersatz für die Beeinträchtigungen

Die mit den Maßnahmen der 2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG verbundenen Umweltwirkungen wurden vollständig überprüft und bilanziert. Detailliertere Angaben hierzu sind dem VdLA zu entnehmen.

Die Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung, Ausgleich oder Ersatz betreffen in erster Linie die Schutzgüter Boden, Wasser, Arten- und Biotope. Sie resultieren aus der mit einem Teil der Wegeausbaumaßnahmen in Spurbahn- und DoB-Bauweise verbundenen Bodenver-/ -teilversiegelung, Überbauung und der Gewässerbaumaßnahme.

Insgesamt wurden Eingriffe in Natur und Landschaft in einem Flächenumfang von rd. 0,22 ha ermittelt. Rd. 1,27 ha dienen der Lebensraumverbesserung und somit der Eingriffskompensation. Durch den Wegfall der Anlage 605 (vgl. Abschnitt 3.5) musste mit der vorliegenden 2. Änderung noch ein Flächenäquivalent in Höhe von -59.970 Punkten aus Eingriffen des Gesamtplans kompensiert werden. Der hier dargestellte Flächenüberschuss ergibt sich durch die Kompensation des Eingriffs aus der 2. Änderung und der noch ausstehenden Kompensation aus dem Gesamtplan.

Flächendarstellung der Umweltauswirkung

Art der Anlage	Fläche [m²]	davon Umweltauswirkung [m²]		
		Beeinträchtigung	keine	Verbesserung
A Neuanlage/Ertüchtigung				
1. Wege				
1.1 Fahrbahn				
- Befestigung ohne Bindemittel				
Weg 117	805	805		
Weg 118	577,5	577,5		
1.2 Seitenstreifen/Seitenraum				
- Bankette				
Weg 117	345	345		
Weg 118	272,5	272,5		
- Seitengraben				
Weg 118	225	225		
2. Gewässer				
Anlage 401	640			640
3. Bauwerke				
entfällt				

Art der Anlage	Fläche [m²]	davon Umweltauswirkung [m²]		
		Beeinträchtigung	keine	Verbesserung
4. Landschaftspflegerische Anlagen				
- Baumreihen, -gruppen, Hecken, Feldgehölze, Wald				
Anl. 607	1.400			1.400
5. Sonstige gemeinschaftliche Anlagen				
entfällt				
6. Landwirtschaftliche Nutzflächen				
Weg 151	325		325	
Anl. 610 u. 611 Entbuschung	5.200			5.200
B Beseitigung				
1. Wege				
Weg 128 (Abschn. 1, 2 u. 3)	5.675		5.675	
Weg 151	325		325	
2. Gewässer				
- Fließende Gewässer				
entfällt				
3. Bauwerke				
entfällt				
4. Landschaftspflegerische Anlagen				
- Baumreihen, -gruppen, Hecken, Feldgehölze, Wald				
Anl. 605 Entbuschung	11.994		11.994	
Anl. 606 ökol. Waldumbau	5.415			5.415
Anl. 610 u. 611 Entbuschung	5.200			5.200
5. Sonstige gemeinschaftliche Anlagen				
entfällt				
6. Landwirtschaftliche Nutzflächen				
Anl. 607	1.400			1.400

2.4 Kumulative Effekte

Aufgrund des Zusammenwirkens mit geplanten Vorhaben im selben Einwirkungsbereich sind kumulative Effekte ebenfalls zu berücksichtigen. Dabei sind nur solche Vorhaben zu berücksichtigen, deren Planungsstadium so weit fortgeschritten ist, dass mit ihrer Verwirklichung vor der Ausführungsanordnung zu rechnen ist.

Besteht die Möglichkeit, dass erhebliche Beeinträchtigungen durch das Verfahren im Zusammenwirken mit anderen, bereits bestehenden oder geplanten Maßnahmen bestehen werden?

☐ Ja ☒ Nein

c) Gesamtergebnis der Vorprüfung

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch die Eingriffsvermeidungs-, -minimierungs- und Schutzmaßnahmen im Rahmen der Ausbauplanung, Entwicklung von Planungsalternativen und deren Beachtung bei der Bauausführung der Maßnahmen der 2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG sowie der durchzuführenden Kompensationsmaßnahmen keine erheblichen und nachhaltig negativen Wirkungen auf die im UVPG genannten Schutzgüter und -objekte bzw. teilweise Aufwertungen derselben entstehen.

d) Empfehlung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung

☐ Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich (es besteht die Möglichkeit, dass von den Maßnahmen des Flurbereinigungsverfahrens erhebliche und nachteilige Umweltwirkungen ausgehen können).

☒ Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich (wenn keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu befürchten sind), Begründung:
Bei Einhaltung der definierten Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung und -minimierung, zum Schutz, Ausgleich oder Ersatz sind durch die Maßnahmen der 2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG nach derzeitigem Kenntnisstand keine erheblichen nachteiligen Umweltwirkungen zu erwarten.

e) Öffentliche Bekanntmachung des Verzichts auf eine UVP

Das Ergebnis der Allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls ist gem. § 5 Absatz 2 UVPG der Öffentlichkeit bekannt zu geben. Dies muss mindestens ortsüblich geschehen (§ 110 FlurbG).

4.2 Natura 2000 - Verträglichkeitsprüfung

Die im Erläuterungsbericht vom 09.12.2015, zu dem durch die Flurbereinigungsbehörde am 17.02.2016 genehmigten Plan nach § 41 FlurbG sowie zu der von der Flurbereinigungsbehörde am 14.03.2017 genehmigten 1. Änderung des Planes nach § 41 FlurbG gemachten Aussagen behalten weiterhin ihre Gültigkeit soweit im vorliegenden ergänzenden Bericht nichts Anderes benannt wird.

4.2.1 Erläuterungen zur Natura 2000 - Verträglichkeitsprüfung

Betroffene Natura 2000-Gebiete:

Im Flurbereinigungsverfahren Geismar sind mit der 2. Änderung zum Wege- und Gewässerplan die nachfolgend näher beschriebenen Maßnahmen vorgesehen, welche im FFH-Gebiet Nr. 84 „NSG Teufelsberg-Pietzelstein“ (DE 5325-303) und dem EG-Vogelschutzgebiet Nr. 19 „Thüringische Rhön“ (DE 5326-401, Teilgebiet TG FFH 84) liegen:

Zuständige Naturschutzbehörde:

Obere Naturschutzbehörde beim TLUBN, Abt. 3 Naturschutz, Ref. 32 Schutzgebiete.

Beteiligte Naturschutzverbände:

- Arbeitsgemeinschaft Heimische Orchideen (AHO) Thüringen e.V.
- Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen e. V.
- Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband Thüringen e. V.
- Grüne Liga e. V., Landesvertretung Thüringen
- Kulturbund e. V., Landesverband Thüringen
- Landesjagdverband Thüringen e. V. (LJV)
- Naturschutzbund Deutschland (NABU), Landesverband Thüringen e. V.
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), Landesverband Thüringen e. V.
- Landesanglerverband Thüringen
  Verband der Fischwaid und zum Schutz der Gewässer und Natur e. V.
- Verband für Angeln und Naturschutz Thüringen e. V. (VANT)

Beschreibung des Vorhabens:

Tabelle 5: Neu-/ Ausbau ländlicher Wege, Gewässer, Bauwerke und sonstiger Anlagen in Natura 2000-Schutzgebieten mit ihren Anteilen

Nr. Anlage	Planung	Bemerkung
118	Betonplattenweg	Ausbauanteil von ca. 25 m Länge
606	ökol. Waldumbaumaßnahme	Pflanzung Laubmischwald auf ca. 7.100 m² (netto 5.415 m²)
610	Gehölzfreistellung von mesophilem, überwiegend halbtrockenem Grünland für Beweidungs-/ Mahdmanagement (MP-Maßnahme HTR)	Erstpflege Rodung-/Entbuschung auf ca. 2.200 m²
611	Gehölzfreistellung von mesophilem bis halbtrockenem Grünland unter Erhalt von Einzel-Dorngehölzen für Beweidungs-/ Mahdmanagement (MP-Maßnahme Neuntöter)	Erstpflege Rodung-/Entbuschung auf ca. 3.000 m²

Darüber hinaus gibt es im Wege- und Gewässerplan keine weiteren Maßnahmen, die sich in Randlage zu den FFH-Gebieten Nr. 84 und dem EG-Vogelschutzgebiet „Thüringische Rhön“ (Teilgebiet TG FFH 84) befinden.

4.2.2 Lage des Vorhabens zu den Natura 2000-Gebieten

Das Vorhaben liegt

☒ in einem Natura 2000-Gebiet.

☐ außerhalb eines Natura 2000-Gebiets

- ☐ ohne möglicher Wirkung auf ein oder ggfs. mehrere Gebiete oder auf maßgebliche Bestandteile eines Gebiets.
- ☐ mit möglicher Wirkung auf ein oder ggfs. mehrere Gebiete oder auf maßgebliche Bestandteile eines Gebiets.

4.2.3 Darstellung der durch das Vorhaben betroffenen Lebensraumtypen bzw. Lebensräume von Arten

Im Verfahrensgebiet sind folgende Natura 2000-Gebiete ausgewiesen und diese sowie ihre geschützten Lebensraumtypen (LRT) oder maßgeblichen Arten durch oder in Randbereichen von genannten Maßnahmen betroffen:

Tabelle 6: Natura 2000-Gebiete im Verfahrensgebiet

Natura 2000-Gebiet	**Maßnahmen-Nr. Betroffenheit**	**FFH-Managementplan - LRT und vorkommende Arten**
a) FFH „NSG Teufelsberg-Pietzelstein“ (TH 84, EU 5325-303) b) SPA „Thüringische Rhön“ (TH 19, EU 5326-401), TG FFH84, FFH85 b) ist mit a) und c) deckungsgleich	**geplant:** Weg Nr. 118 Anlagen 606, 610 u. 611	**LRT 6510/ Entwicklungsfläche LRT 6510** (Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes) VS-RL Anh. I-Arten: Neuntöter Rotmilan (M 606) FFH-RL Anh. II-Arten: Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (M118) RL D/ TH 3: Rebhuhn
c) FFH „NSG Rößberg - NSG Tannenberg-Seelesberg“ (TH 85, EU 5325-304)	keine Maßnahmen geplant	

Die geplante **Wegebaumaßnahme Nr. 118** verläuft im 1. Abschnitt auf ca. 25 m innerhalb des FFH-Gebiets FFH „NSG Teufelsberg-Pietzelstein“. Die restlichen Abschnitte 2 bis 4 (ca. 145 m) verlaufen östlich und südlich außerhalb des FFH-Gebietes. Der LRT 9130 (Waldmeister-Buchenwald) grenzt im Verlauf von Abschnitt 3 und 4 westlich an. Der 3. Abschnitt verläuft auf ca. 100 m am westlichen Rand des FFH-LRT 6510 „Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes“. Der restliche Abschnitt 4, ca. 15 m stellt die Anbindung an den bereits vorhandenen Erdweg (Rückeweg) dar.

Mit der 2. Änderung erschließt die Trassenführung von Weg Nr. 118 unter Nutzung bereits vorhandener Flurwege auf kürzestem Wege die angrenzenden Wald- sowie Wiesenflächen mit geringstmöglicher Inanspruchnahme von Natura 2000-Gebieten und FFH-LRTen.

Der Wegeausbau orientiert sich an bereits vorhandenen Strukturen. Ausgehend vom ehemaligen Kolonnenweg wird der vorhandene Betonplattenweg von 35 m Länge gereinigt und ertüchtigt. Ab da erfolgt der Ausbau in Gesteinsbauweise (DoB) auf einer Länge von ca. 135 m einschließlich der o.g. Anbindung an den vorhandenen Rückeweg.

Abb. 1 Auszug aus dem FFH-Managementplan:
Wegebaumaßnahme Nr. 118 in Bezug zu den angrenzenden FFH-LRT



Die geplanten **landschaftspflegerischen Anlagen Nr. 606, 610 und 611** (Ersatzmaßnahmen) liegen vollständig innerhalb der Natura 2000-Gebiete.

Mit der 2. Änderung erfolgt durch die Anlage Nr. 606 innerhalb eines Fichten-/ Lärchenforstes auf einer Borkenkäferkalamitätsfläche (Kahlfläche) ein ökologischer Waldumbau auf ca. 7.100 m² (5.415 m² Nettofläche).

Im Nationalen Naturmonument „Grünes Band“ wird, entsprechend der Zielstellung des SPA-MP bzgl. der Entwicklung des Offenlandes mittels Beweidungs-/ Mahd-management, durch Erstpflegemaßnahmen verbuschtes mesophil, überwiegend halbtrockenes Grünland mit Anlage Nr. 610 vollständig auf einer Fläche von ca. 2.200 m² und mit Anlage Nr. 611 unter Erhalt von Einzel-Dorngehölzen zur Förderung der Neuntöter-Habitate auf einer Fläche von ca. 3.000 m² wieder freigestellt.

Abb. 4 Auszug aus FFH-Managementplan:
Landschaftspflegerische Anlagen Nr. 606, 610 und 611 in Bezug zu den umliegenden FFH-LRT



Die von den o.g. geplanten Baumaßnahmen betroffenen Vegetationsstrukturen/ LRT und die damit verbundenen Habitate gehen auf den jeweiligen Eingriffsflächen dauerhaft und nachhaltig verloren. Für die maßgeblichen o.g. und möglicher Schutzarten lt. FFH-MP können aber aufgrund fehlender Horstbäume, Brutraumstrukturen, ihrer Mobilität und Fluchtdistanz sowie der definierten Vermeidungsmaßnahmen Tötungs- oder Populationsverluste durch die geplanten Maßnahmen ausgeschlossen werden.

4.2.4 Eingriffsvermeidungs-, Minimierungs- und Schutzmaßnahmen für die durch das Vorhaben betroffenen Lebensraumtypen bzw. Lebensräume von Arten

Zum Schutz der angrenzenden Vegetationsbestände, Lebensräume sowie aktueller und möglicher Schutzarten werden für die **Maßnahmen Nr. 118, 606, 610 und 611** innerhalb und angrenzend der Natura 2000-Gebiete sowie teilweise innerhalb und angrenzend geschützter LRTen eingriffsvermeidend/ -minimierend folgende Maßnahmen definiert:

Vm FFH 1

Baustelleneinrichtung und -durchführung **außerhalb der Setz-, Brut- und Vegetationszeit**. Dies bedeutet, dass in der Zeit vom 1. März bis 31. Juli keine Baustellen eingerichtet und durchgeführt werden dürfen.

Vm FFH 2

Bauvorbereitend **Rückschnitt und Beräumung** von **Gras-/ Kraut-/ Hochstaudenflur** von Anbeginn der Vegetationsperiode in der bautechnisch erforderlichen Wegebreite zur Vergrämung/ Vermeidung der Besiedelung/ Quartiernahme (hier u.a. Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, ggfs. Bodenbrüter, Reptilien); vgl. auch Vm saP 1 und Vm saP 6.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bieten die hier betroffenen Teile der o.g. Anlagen mit Randbereichen keinen der hier ggfs. relevanten Arten (Großer Wiesenknopf, Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Rotgelbe Knotenameise, ggfs. Bodenbrüter, Reptilien) Lebensraum. Sollten **Verdachtstatbestände bei Rückschnitt/ Beräumung** eintreten, sind diese durch Sachverständige **auf Arten- und Lebensstättenvorkommen zu prüfen** und ggfs. entsprechende artenschutzrechtliche Maßnahmen einzuleiten.

Vm FFH 3

Rodungen z.B. von Stubben, **Gehölzabschub** und **Aufreißen von Wald-/ Gehölz-/ Talboden** hat zum Schutz möglicher Überwinterungsquartiere je nach Artenvorkommen nur in folgenden Aktivitätszeiträumen zu erfolgen:

- **Reptilien** von **April bis Mitte Mai**
- **Amphibien** von **Mai bis Ende August.**

Betrifft nur Anl. Nr. 118, 606, ggfs. bei Wurzelausriss auch 610 und 611.

Vm FFH 4 Gehölzfreistellung

Vm FFH 4.1

Zur Freistellung der Wegetrassen und des Waldumbaus sind ggfs. **Gehölzrückschnitte**, **Fällungen** von Einzelbäumen (Jungwuchs) sowie **Herstellung des Lichtraumprofils** durch Astrückschnitte erforderlich und ausschließlich in den Wintermonaten **Oktober bis Ende Februar** vorzunehmen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bieten die hier betroffenen Gehölzbestände keinen der ggfs. vorkommenden Höhlen- und Spaltenbewohnern Lebensraum.

Sollte die **Entnahme von Altbäumen oder Stark-Ästen** erforderlich werden, sind diese durch Sachverständige **auf Vorkommen von Arten- und Lebensstätten zu prüfen** und ggfs. entsprechende artenschutzrechtliche Maßnahmen einzuleiten.

Vm FFH 4.2

Zur Freistellung entsprechend FFH-MP zur Entwickelung halbtrockener bis wechselfeuchter, stein- und klüftenreicher Grünlandbestände sind **Entbuschungen und Einzelgehölzentnahmen** erforderlich. Zum Schutz der Überwinterung von Wirbellosen und potenziell von Reptilien und Amphibien ist die oberirdische Gehölzentnahme und -beräumung in den Sommermonaten **Juni bis Ende August** durchzuführen.

Die zu entfernenden Gehölzbestände sind **Anfang März** mit Flatterbändern zur **temporären Brutvogelvergrämung** auszustatten und zu erhaltende Dornsträucher und -heister reversibel zu kennzeichnen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bieten die hier betroffenen Gehölzbestände keinen der ggfs. vorkommenden Höhlen- und Spaltenbewohnern Lebensraum. Sicherheitshalber und zum Brutvogelschutz ist **vor Entnahme** des Gehölzbestandes durch Sachverständigen **auf Vorkommen von Arten- und Lebensstätten zu prüfen** und ggfs. entsprechende artenschutzrechtliche Maßnahmen einzuleiten.

Vm FFH 5

An Baumaßnahmen, Baufelder und Baustelleneinrichtungsflächen angrenzende Vegetationsbestände sind während der Bauphase durch entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. **Vegetationsschutzzaun**) vor jeglichen Beeinträchtigungen (z.B. Materialablagerungen, Verunreinigung, Park- und Lagerflächen, Erschließung) zu schützen.

Vm FFH 6

Wegeausbau auf vorhandener, teils aufgelassener Trasse in **Vor-Kopf-Bauweise** mit Verwendung des ortstypischen und regional zur Verfügung stehenden Ausbaumaterials **Kalksteinschotter** für alle Körnungen.

Diese Ausbauart und -weise sowie die geringe Befahrung - ausschließlich von Land- und Forstfahrzeugen der anliegenden Flächennutzer ermöglichen eine gewisse Wiederbesiedelung, mindestens der Seitenstreifen und Wegeränder.

Vm FFH 7

Zur Schutzwahrung der Natura 2000-Gebiete, ihrer Lebensraumtypen (LRT9) und Schutzarten sind alle mit dem Bau verbundenen Maßnahmen von der Vorbereitung, Ausführung bis zum Rückbau möglicher Baustelleneinrichtungen und den Kompensationsmaßnahmen durch Fachpersonal der **Ökologische Baubegleitung (ÖBB)/ ggf. Umweltbaubegleitung (UBB)** zu begleiten; vgl. auch Vm saP 7.

4.2.5 Ermittlung möglicher erheblicher Beeinträchtigungen der Natura 2000-Gebiete und Schutzarten durch das Vorhaben

Tabelle 7: Ermittlung möglicher erheblicher Beeinträchtigungen der Natura 2000-Gebiete, anhand vorhandener Daten

	Mögliche erhebliche Beeinträchtigungen innerhalb der Natura 2000-Gebiete	**u.a. Betroffene LRT oder Arten**	**u.a. Wirkung auf LRT oder Lebensstätten**
		FFH-LRT/ -Entwicklungsfläche 6510 (Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes) SPA Anh. I-Arten: Neuntöter (M 610, 611) Rotmilan (M 118, 606) FFH Anh. II-Arten: Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (M 118) RL D/ TH 3: Rebhuhn (nördlich M 610, 611)	
1	**anlagenbedingt**		
1.1	Flächenverlust	M 118 o.g. LRT in DoB	Dauerhaft auf Seitenstreifen werden sich einige Arten des LRT wieder ansiedeln u. Teilfunktionen übernehmen

	Mögliche erhebliche Beeinträchtigungen innerhalb der Natura 2000-Gebiete	**u.a. Betroffene LRT oder Arten**	**u.a. Wirkung auf LRT oder Lebensstätten**
		FFH-LRT/ -Entwicklungsfläche 6510 (Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes) SPA Anh. I-Arten: Neuntöter (M 610, 611) Rotmilan (M 118, 606) FFH Anh. II-Arten: Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (M 118) RL D/ TH 3: Rebhuhn (nördlich M 610, 611)	
1.2	Flächenumwandlung	M 118 o.g. LRT M 606 kein o.g. LRT	dauerhaft in Schotterweg dauerhaft Nadelforst in Laubwald
1.3	Nutzungsänderung	M 118 o.g. LRT	Lebensraumverlust (Randbereich, kleinflächig)
1.4	Lebensraumzerschneidung	Keine	keine
1.5	Veränderung des (Grund-) Wasserregimes		
2	**Baubedingt**		
2.1	Flächeninanspruchnahme (Baustraßen, Lagerplätze)	M 118 keine über vorhandene hinaus M 606, keine o.g. LRT	keine über vorhandene hinaus, bzw. entsprechende Vermeidungsmaßnahmen definiert, vgl. VM FFH 1-7 für ggf. Vorkommen Amphibien und Reptilien zur Pflanzflächenvorbereitung Vermeidungsmaßnahmen/ Zeiträume definiert, vgl. VM FFH 2-4, 7
2.2	Emissionen	M 118 o.g. LRT	keine durch definierte Vermeidungsmaßnahmen, vgl. VM FFH 1-7 außerhalb Lebenszyklus
2.3	Akustische Wirkungen		
3.	**Betriebsbedingt**		
3.1	Stoffliche Emissionen	M 118 o.g. LRT	gering da Nutzung und langsame Fahrgeschwindigkeit überwiegend außerhalb Lebenszyklus und gefährdungsrelevanten Zeiträumen liegen
3.2	Akustische Veränderungen		
3.3	Optische Wirkungen	M 118 o.g. LRT 6510 in DoB-Flurweg M 610, 611 kein o.g. LRT M 606, kein o.g. LRT	dauerhaft Änderung durch strukturangepasste Lage nicht störend dauerhafte Aufwertung mit gebietstypischer Offenlandentwicklung dauerhafte Aufwertung mit naturnaher Laubwaldentwicklung

	Mögliche erhebliche Beeinträchtigungen innerhalb der Natura 2000-Gebiete	**u.a. Betroffene LRT oder Arten**	**u.a. Wirkung auf LRT oder Lebensstätten**
		FFH-LRT/ -Entwicklungsfläche 6510 (Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes) SPA Anh. I-Arten: Neuntöter (M 610, 611) Rotmilan (M 118,606) FFH Anh. II-Arten: Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (M 118) RL D/ TH 3: Rebhuhn (M 610, 611)	
3.4	Veränderungen des Mikro- und Mesoklimas	M 118 o.g. LRT 6510 in DoB-Flurweg	mikroklimatisch schnellere Erwärmung, verzögerte Abkühlung, Minimierung Kaltluftbildung -
		M 610, 611, kein o.g. LRT	kaum Auswirkung auf o.g. Arten, kleinklimatisch positive Wirkung für thermophile Arten
		M 606, keine o.g. LRT	mikroklimatisch feuchter, ausgeglichenes Klima -kaum Auswirkung auf o.g. Arten, kleinklimatisch positive Wirkung auf Arten des Waldoffenlandes/ Waldes
3.5	Gewässerausbau	keine	keine
3.6	Einleitung in Gewässer (stofflich, thermisch, hydraulisch)	keine	keine
3.7	Zerschneidung, Fragmentierung, Kollision	M 118-3 o.g. LRT 6510 in DoB-Flurweg	keine da Bestand Grünlandrand, Kollision gering da Nutzung und langsame Fahrgeschwindigkeit außerhalb Lebenszyklus und gefährdungsrelevanten Zeiträumen liegen

Durch das Vorhaben sind keine erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen in die Schutz- und Erhaltungsziele der o.g. Natura 2000-Gebiete, deren wertgebenden LRT´en und Arten bzw. weiterer streng geschützter Arten zu erwarten.

4.2.6 Summationswirkung

Besteht die Möglichkeit, dass durch das Vorhaben im Zusammenwirken mit anderen, bereits bestehenden oder geplanten Maßnahmen[1] die Schutz- und Erhaltungsziele eines oder mehrerer Natura 2000-Gebiete erheblich beeinträchtigt werden?

☐ Ja

Betroffener LRT oder Art	**Planungen/ Maßnahmen die in Summation mit dem Vorhaben zu erheblichen Beeinträchtigungen führen?**	**Welche Wirkungen sind betroffen?**
-	-	-

☒ Nein, Summationswirkungen sind nicht gegeben.

4.2.7 Ergebnis der Natura 2000 - Verträglichkeitsprüfung

☒ Auf der Grundlage der vorstehenden Angaben und des gegenwärtigen Kenntnisstandes wird davon ausgegangen, dass vom Vorhaben keine erhebliche Beeinträchtigung der Schutz- und Erhaltungsziele der oben genannten Natura 2000-Gebiete, deren wertgebenden LRT´en und Arten bzw. weiterer streng geschützter Arten ausgeht.

Begründung:

Die Einschätzung der Verträglichkeit aller o.g. Maßnahmen innerhalb der Natura-2000-Gebiete, ihrer wertgebenden LRT´en und Arten geht davon aus, dass die Sicherstellung des Vegetations- und Artenschutzes und Einhaltung der definierten Vermeidungs-, Minimierungs- und Schutzmaßnahmen unter Aufsicht einer ökologischen Bau-/ ggf. Umweltbaubegleitung (ÖBB/ UBB) erfolgt und die temporär beeinträchtigten Bereiche so hergestellt werden, dass sie nach der Baumaßnahme kurzfristig den hier maßgeblichen Arten wieder zur Verfügung stehen.

Bei Einhaltung der definierten Eingriffsvermeidungs-, -minimierungs- und Schutzmaßnahmen bzgl. Ausbauart, und -weise und Umweltbaubegleitung wird nach derzeitigem Kenntnisstand der Wegeausbau der Maßnahme Nr. 118 sowie die Landschaftspflegerischen Anlagen 606, 610 und 611 für die betroffenen Natura 2000-Gebiete und ihrer wertgebenden Bestandteile und Arten als verträglich eingeschätzt.

Die fachliche Einschätzung ergibt somit, dass eine Prüfung auf Verträglichkeit der 2. Änderung des Wege- und Gewässerplanes mit den Erhaltungszielen der betroffenen Natura 2000-Gebiete und ihrer wertgebenden Bestandteile und Arten nicht erforderlich ist, da keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind.

☐ Das Vorhaben ist geeignet, die Schutz- und Erhaltungsziele des/ der oben genannten Natura 2000-Gebiets / Natura 2000-Gebiete erheblich zu beeinträchtigen. Eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung muss durchgeführt werden.

Begründung: entfällt

[1] Daten des FFH-Verträglichkeitsprüfungskatasters (FFH-VP-Kataster) des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) sind zu beachten.

4.3 Besonderer Artenschutz / spezielle artenschutzrechtliche Prüfung

4.3.1 Erläuterungen zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)

Im Rahmen der Umweltprüfungen zum Plan nach § 41 FlurbG wird geprüft, ob nach europäischen Recht geschützte Tier- und Pflanzenarten (Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie Vogelarten nach EU-Vogelschutzrichtlinie Artikel 1) durch Tötung, Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten oder durch erhebliche Störungen beeinträchtigt werden können.

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) dient der Klärung, ob die geplanten Maßnahmen des Vorhabens (in ihrer Summe) hinsichtlich der Belange des Artenschutzes zulässig sind.

Es wird festgestellt, ob und in welchem Umfang durch das Vorhaben bau-, anlage- oder betriebsbedingt Verbote des BNatSchG § 44 Abs. 1 erfüllt werden (können).

Ist dies der Fall oder auch vorsorglich, werden artspezifische Vermeidungs-, Minimierungs- und Sicherungsmaßnahmen einer durchgängigen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen, continuous ecological functionality measures) definiert und so mögliche Verbotstatbestände verhindert. Falls auch dadurch eine vorhabensbedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes bestimmter Arten nicht ausgeschlossen werden kann, ist zu prüfen, ob die Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG gegeben sind.

Folgende Verbotstatbestände sind vorstellbar:

- signifikante Verschlechterung der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang
- baubedingte Tötungen, Verletzungen, usw. im Zusammenhang mit der Zerstörung von Lebensstätten
- Tötungen, die nicht im Zusammenhang mit der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auftreten (z.B. Kollisionsverluste); Verbotstatbestand ist aber nur dann erfüllt, wenn sich durch das Vorhaben das Tötungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten signifikant erhöht
- Zugriff auf Pflanzen und Beeinträchtigung von Pflanzen, soweit die ökologische Funktion ihrer Standorte betroffen ist
- Störungen, die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands einer lokalen Population einer Art führen (dabei ist nicht auf das einzelne Individuum abzustellen).

4.3.2 Beschreibung des Vorhabens und der Wirkungen

Das Vorhaben besteht aus den Maßnahmen zur 2. Änderung des Planes nach § 41 FlurbG. Folgende Maßnahmen gehören zum Vorhaben:

- Ausbau ländlicher Wege (Wege 117, 118)
- Gewässerbaumaßnahme (401)
- Landschaftspflegerische Anlagen (606, 607, 610, 611).

Zur genaueren Beschreibung wird auf die Ausführungen im Punkt 3 (Neugestaltung) und im Verzeichnis der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, weitergehend auf die Darlegungen unter 4.1 Feststellung der UVP-Pflicht (Vorprüfung) und 4.2 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung, verwiesen. Das Gesamtverfahren sowie die einzelnen Maßnahmen sind dort beschrieben.

Mögliche Wirkfaktoren bei den geplanten Maßnahmen sind:

Anlagebedingte Wirkungen (mit regelmäßig langfristig auftretenden Effekten verbunden):

- Flächenverlust: dauerhaft durch Fahrbahnen und Anbindungen; Biotope (hier Fläche und Säume betreffend): vollständiger und dauerhafter Verlust einschließlich der möglichen Funktionen der betroffenen Biotop- und Nutzungstypen als Lebens-, Brut- (inkl. Nistmaterial) und Nahrungshabitat für die Arten des Anhangs II u. IV FFH-Richtlinie sowie aller Arten nach Artikel 1 der Vogelschutzrichtlinie
- Flächenzerschneidung: dauerhafte Barriere-/ Trennwirkung durch die Wegetrassen: Unterbindung bzw. Einschränkung der Mobilität von Tieren
- Zerschneidung von Funktionsbeziehungen zwischen Teillebensräumen, ggf. Funktionsminderung durch Verinselung von Lebensräumen, visuelle Wirkung des Bauwerkes für die Arten des Anhangs II u. IV FFH-Richtlinie sowie alle Arten nach Artikel 1 der Vogelschutzrichtlinie
- Zerschneidungseffekte durch die Maßnahmen kommen für flugfähige Arten nicht zum Tragen, da diese für sie keine Barrieren darstellen.

Baubedingte Wirkungen (im Wesentlichen auf den Zeitraum der Bautätigkeit beschränkt):

- Flächeninanspruchnahme durch Bautätigkeit einschließlich Baufeldfreimachung
- temporäre Flächeninanspruchnahme durch Baufelder und Baustelleneinrichtungen (z.B. Lagerplätze, Baustraßen)
- Lärm/ Erschütterungen durch den Baubetrieb
- Immission von Staub, Licht und Luftschadstoffen (Abgase)
- Kontamination von Boden, Grund- und Oberflächenwasser durch Kraft- und Schmierstoffe (Tropfverluste, Leckagen)
- Störung von Tieren durch den Baustellenbetrieb (visuelle Störungen/ Scheuchwirkungen)
- Barriere-/ Zerschneidungswirkung von Lebens- und Funktionsräumen bzw. -beziehungen.

Betriebsbedingte Wirkungen (durch Nutzung und Instandhaltung der Anlagen):

Grundsatz:
Die Betriebsgrößen, -struktur und -anzahl der land- und forstwirtschaftlichen Flächennutzer ist gleich/ unverändert zum Bestand. Somit ist davon auszugehen, dass sich das Verkehrsaufkommen in den betroffenen Bereichen des Verfahrensgebietes und die damit verbundenen Wirkungen nicht erhöhen.

Die verkehrliche Wegenutzung der zum Ausbau vorgesehenen, überwiegend bereits vorhandenen und in Nutzung befindlicher Flurwege bzw. Fahrspuren sind nur für land- und forstwirtschaftlichen Verkehr vorgesehen und zulässig.
Die Wiedererschließung nicht mehr nutzbarer Wege verkürzt die Flächenerschließung.

- Störwirkungen (Blend-, Scheuchwirkung):

  der geringe land- und forstwirtschaftliche Verkehr verursacht keine kontinuierliche Störung (z.B. Barriere- und Scheuchwirkung durch Bewegung, Lichtreize, Lärm)

  da sich die Nutzung der vorhandenen Wege nicht ändert entstehen keine zusätzlichen Störwirkungen somit können Rückzug von Bruten und Rasten störungsempfindlicher Arten aus dem Flucht- und Distanzbereich nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden

  die Nutzung und Neubau von Weg 118 dient punktuellen Bewirtschaftungsterminen (Ernte von Holz), welche nur tags erfolgen

  geringfügige Zunahme durch Erholungssuchende (Wanderer, Radfahrer) ist möglich

- Immission von Staub: Minimierung bei Ver-/ Teilversiegelung
- Kollisionsrisiko

  da sich die Nutzung der vorhandenen Wege nicht ändert entsteht kein zusätzliches Kollisionsrisiko.

4.3.3 Abschichtung, Relevanzprüfung

Der Gesamtbestand der zu prüfenden Arten ergibt sich aus den 3 Listen der TLUBN „Artenliste 1: Anhang IV-Arten FFH-RL; nach EU-Recht geschützte Tier- und Pflanzenarten von Thüringen“ (TLUBN, 2022a), „Artenliste 2: darüber hinaus nach nationalem Recht geschützte Tier- und Pflanzenarten“ (TLUBN, 2022b), „Artenliste 3: planungsrelevante Vogelarten von Thüringen“ (TLUBN, 2024) und dem Text „Konzeption zur Erstellung einer Liste planungsrelevanter Vogelarten für die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) bei Planungs- und Zulassungsverfahren in Thüringen“ (TLUG, 2013b).

Auch die verwendete Nomenklatur richtet sich nach diesen Listen.

Folgende Arten werden abgeschichtet:

a) Arten, die in Thüringen als ausgestorben/ verschollen gelten;
b) Arten, deren Verbreitungsgebiete sich nur außerhalb des FBV befinden;
c) Vogelarten ohne Brutstatus in Thüringen (Rast- und Zugvögel), da sich bedeutsame Vogelrastgebiete und Zuggebiete nur außerhalb des FBV befinden;
d) Arten, deren Wirkungsempfindlichkeit vorhabenspezifisch so gering ist, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden. Darunter fallen z.B. euryöke Arten (Ubiquisten).

Zu a): Nach den Angaben in den 3 Listen der TLUBN (siehe oben) und bei (TLUBN, 2021) zum Rote-Liste-Status werden in Thüringen ausgestorbene bzw. verschollene Arten abgeschichtet (vgl. Abschichtungs-Tabelle im Anhang).

Zu b): Unter Verwendung der Verbreitungskarten des TLUBN (innerhalb der Artensteckbriefe) (TLUG, 2009c), des VTO (VTO, 2011) und des Atlas Deutscher Brutvogelarten (Gedeon, K. et al., 2014) kann ein Vorkommen der Arten im FBV abgeschätzt werden. Arten, welche ihre Verbreitungsgebiete außerhalb des FBV haben, werden nach vorherigem Abgleich mit den Angaben aus dem FIS-Naturschutz abgeschichtet (vgl. Abschichtungs-Tabelle im Anhang).

Zu c): Unter Berücksichtigung der Daten bei Rost, F. & H. Grimm (2004) zum Brut- und jahreszeitlichen Status sowie von Gedeon, K. et al. (2014) werden Arten als „Ausnahmeerscheinungen“ bzw. als Wintergäste und Durchzügler abgeschichtet (vgl. Abschichtungs-Tabelle im Anhang).

Zu d): Mittels der Angaben in der Konzeption und der Tabelle planungsrelevanter Vogelarten (TLUBN, 2024) werden die Arten, welche dort als Ubiquisten gekennzeichnet sind, abgeschichtet (vgl. Abschichtungs-Tabelle im Anhang).

Des Weiteren werden Arten abgeschichtet, bei denen vorhabenspezifisch keine Wirkungsempfindlichkeit vorliegt (vgl. Abschichtungs-Tabelle im Anhang).

Für die unter b) bis d) aufgeführten Arten werden die ggf. vorhandenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie deren ökologischen Funktionen (Aufzucht, Balz, Brut, Eiablage, Niederkunft, Paarung, Rast, Schlaf, Schlupf, Überwinterung, Unterschlupf, Versteck, Wärmeregulierung) im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt.

Es liegt kein durch das Vorhaben begründetes, über dem allgemeinen Rahmen liegendes Tötungsrisiko vor und der Erhaltungszustand der lokalen Populationen wird sich nicht signifikant verschlechtern.
Aus den verbleibenden Arten werden die für eine weitergehende Prüfung relevanten Arten wie folgt ermittelt:
Im Rahmen der Auswertung der Einträge im FIS-Naturschutz (Fundpunkte der Jahre 2011 - 2024), der Standarddatenbögen des FFH- und SPA-Gebietes sowie der FFH-Managementpläne - Fachbeitrag Offenland (TLUBN 2019) und Fachbeitrag Wald (ThüringenForst 2016) kommen die in der folgenden Tabelle aufgeführten Arten für eine weitergehende Prüfung in Betracht.

Planungsrelevante Arten, welche gemäß den Natura 2000-Managementplänen - Fachbeitrag Offenland und Fachbeitrag Wald, Erfassungen im Rahmen des SPA-Gebietsmonitorings zum Teilgebiet TG FFH 84 „NSG Teufelsberg - Pietzelstein“ und zum Teilgebiet des FFH-Gebiets Nr. 85 „NSG Rößberg – NSG Tannenberg-Seelesberg“ für das FBV gelistet sind:

(Für kursivgestellte, graue Ausweisung entfällt die weitere Prüfung)

Tabelle 8: Nach Abschichtung verbleibende und zu prüfende Arten (Nachweise FIS-Naturschutz, Natura 2000-SDB und FFH-/SPA-MP)

Arten-gruppe	Artname		Quelle	Bemerkung
	wissenschaftlich	deutsch		
Schmetter-linge	*Maculinea nausithos*	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling	FIS, FFH-MP O	Anh. II, IV, akt. Verbreitungs-nachweis im nördl. FBV, bo-denständig
Vögel	*Cornica nigra*	Schwarzstorch	FIS, SDB-SPA	Anh. I, akt. Brutnachweis im westl. Mitte FBV, gem. FFH-MP potenzieller Nahrungsraum
	Milvus milvus	Rotmilan	FIS, SDB-FFH/ -SPA	Anh. I, RL-Art, akt. Brutnach-weis in Südhälfte FBV, gem. FFH-MP potenzieller Nah-rungsraum
	Milvus migrans	*Schwarzmilan*	*SDB-SPA*	*Anh. I, kein akt. Nachweis, Prüfung entfällt*
	Crex crex	Wachtelkönig	SDB-SPA	Anh. I, RL-Art, kein akt. Nach-weis, gem. SPA-MP potenziel-ler Verbreitungsraum
	Coturnix coturnix	Wachtel	SDB-SPA	Anh. IV, RL-Art, kein akt. Nach-weis, gem. SPA-MP potenziel-ler Verbreitungsraum
	Lanius collurio	Neuntöter	FIS, SDB-FFH/ -SPA	Anh. I, akt. Brutnachweis in Südhälfte FBV, gem. SPA-MP potenzieller Verbreitungsraum
	Perdix perdix	Rebhuhn	FIS, SDB-FFH/ -SPA	RL-Art, akt. Brutnachweis in Südhälfte FBV, potenzieller Verbreitungsraum
Säugetiere - Fledermäuse	*Myotis bechsteinii*	Bechsteinfledermaus	SDB-FFH	Anh. II, IV, RL-Art, keine akt. Nachweise im FBV aber gem. FFH-MP potenzieller Lebens-raum
	Myotis myotis	Großes Mausohr	SDB-FFH, FFH-MP O	Anh. II, IV, RL-Art, akt. Jagd-nachweis nördliches FBV, gem. FFH-MP potenzieller Jagdraum
	Plecotus auritus	Braunes Langohr	FIS, SDB-FFH, FFH-MP O	Anh. IV, RL-Art, Nachweis westl. Mitte FBV, gem. FFH-MP potenzieller Jagdraum
	Eptesicus serotinus	Breitflügelfledermaus	FIS, SDB-FFH, FFH-MP O	
	Myotis nattereri	Fransenfledermaus	FIS, SDB-FFH, FFH-MP O	
	Nyctalus noctula	Großer Abendsegler	FIS, FFH-MP O	
	Myotis mystacinus	Kleine Bartfledermaus	FIS, SDB-FFH, FFH-MP O	
	Pipistrellus pipistrellus	Zwergfledermaus	FIS, SDB-FFH, FFH-MP O	

Tabelle 9: Darüber hinaus wurden folgende Arten im Gebiet des FBV erfasst, bzw. für den Lebensraum als potenziell vorkommend angenommen

Arten-gruppe	Artname		Quelle	Bemerkung
	wissenschaftlich	deutsch		
Reptilien	*Lacerta agilis*	Zauneidechse	FIS, FFH-MP O	Anh. IV, RL-Art, Nachweis Nord- u. Südrand FBV gem. FFH-MP, potenzieller Bereich Schlagflur
Amphibien	*Ichtyosaura alpestris*	Bergmolch	NSG, FIS, FFH-MP O	kein Nachweis im Anlagenbereich, aber potenzieller Überwinterungsraum Schlagflur
	Lissotriton vulgaris	Teichmolch	NSG, FIS, FFH-MP O	
	Bufo bufo	Erdkröte	NSG, FIS, FFH-MP O	
	Rana temporaria	Grasfrosch	FIS, FFH-MP O	Nachweis Nordrand FBV gem. FFH-MP außerhalb Anlagenbereich, Prüfung entfällt
Mollusken	*Azeca goodalli*	Bezahnte Glattschnecke	FIS, FFH-MP O	RL-Art, kein Nachweis im FBV, Prüfung entfällt
	Clausilia cruciata	Scharfgerippte Schließmundschnecke	FIS, FFH-MP O	
	Vitrea diaphana	Ungenabelte Kristallschnecke	FIS, FFH-MP O	
Pflanzen	*Alchemilla plicata*	Gefältelter Frauenmantel	NSG, FIS, FFH-MP O	Nachweis im LRT 6510 (Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes), über Prüfung und Maßnahmen zum Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling abgedeckt
	Carex flava	Gelb-Segge	NSG, FIS, FFH-MP O	
	Isolepis setacea	Borstige Schuppensimse	NSG, FIS, FFH-MP O	
	Pryola minor	Kleines Wintergrün	NSG, FIS	RL-Art, kein Nachweis in Anlagenbereichen, Waldgebunden, Prüfung entfällt

Legende

Quelle:

FIS	Einträge im FIS-Naturschutz, welche maximal 10 Jahre alt sind
SDB-FFH	Standarddatenbogen des FFH-Gebietes 84 „NSG Teufelsberg – Pietzelstein“
SDB-SPA	Standarddatenbogen des SPA-Gebietes 19 „Thüringische Rhön“
FFH-MP O	Managementplan (Fachbeitrag Offenland) für das FFH-Gebiet 84 „NSG Teufelsberg – Pietzelstein“ (2019)
FFH-MP W	Managementplan (Fachbeitrag Wald) für das FFH-Gebiet 84 „NSG Teufelsberg – Pietzelstein“ (2019)
SPA-MP O	SPA-Monitoringbericht und SPA-Managementplan (Fachbeitrag Offenland) für das Vogelschutzgebiet Nr. 19 „Thüringische Rhön“, Teilgebiet FFH 84 „NSG Teufelsberg – Pietzelstein“ (2019)
BR II/ NSG	Arten im Biosphärenreservat, Schutzzone II (Wenzel et al. (2012): Die Naturschutzgebiete Thüringens)

Bemerkung:

Anh. II, IV	Art nach Anhang II und IV der EU-FFH-Richtlinie
Anh. I	Art nach Anhang I der EU-Vogelschutz-Richtlinie
RL-Art	Rote-Liste-Art, ab Einstufung der Gefährdungsklasse 3 „gefährdet“ bis 0 „ausgestorben/ verschollen“ in den Roten Listen Thüringens

Die o.g. Arten werden vollständig in die nachfolgende Tabelle der Arten, für welche eine weitergehende Prüfung vorgesehen ist, aufgenommen. Ergänzt werden weiterhin noch Arten, bei welchen aufgrund der Habitatausstattung des Flurneuordnungsgebietes ein potenzielles Vorkommen und eine potenzielle Betroffenheit nicht sicher auszuschließen ist (Mäusebussard, Feldlerche, Raubwürger, Bergmolch, Teichmolch).

Für eine weitergehende Prüfung sind demnach folgende Arten relevant:

Tabelle 10: Prüfungsrelevante Arten und Schutzstatus

Arten-gruppe	Artname		Schutzstatus		„Brut“-platz	RL TH	RL D	EZ TH
	wissenschaftlich	deutsch	Anhang	BNatSchG				
Insekten	*Maculinea nausithos*	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling	II, IV	§§	bo	*	V	U1
	Myrmica rubra	Rotgelbe Knotenameise			bo	*	*	FV
BVögel	*Ciconia nigra*	Schwarzstorch	I	§§	ba	*	*	B
	Milvus milvus	Rotmilan	I	§§	ba	3	*	B
	Buteo buteo	Mäusebussard		§§	ba	*	*	A
	Lanius collurio	Neuntöter	I	§	fr	*	*	B
	Lanius excubitor	Raubwürger		§§	fr	1	1	C
	Crex crex	Wachtelkönig	I	§§	bo	2	1	C
	Coturnix coturnix	Wachtel		§	bo	V	V	B
	Alauda arvensis	Feldlerche		§	bo	V	3	B
	Perdix perdix	Rebhuhn		§	bo	2	2	C
Säuge-tiere - Feder-mäuse	*Myotis bechsteinii*	Bechsteinfledermaus	II, IV	§§	hö	2	2	U1
	Myotis myotis	Großes Mausohr	II, IV	§§	hö	3	*	U1
	Eptesicus serotinus	Breitflügelfledermaus	IV	§§	hö	2	3	U1
	Myotis mystacinus	Kleine Bartfledermaus	IV	§§	hö	2	*	U2
	Myotis nattereri	Fransenfledermaus	IV	§§	hö	2	*	U1
	Nyctalus noctula	Großer Abendsegler	IV	§§	hö	1	V	U1
	Pipistrellus pipistrellus	Zwergfledermaus	IV	§§	hö	3	*	FV
	Plecotus auritus	Braunes Langohr	IV	§§	hö	3	3	U1
Reptilien	*Lacerta agilis*	Zauneidechse	IV	§§	bo	2	3	U1
Amphi-bien	*Bufo bufo*	Erdkröte		§	wa	*	*	FV
	Ichtyosaura alpestris	Bergmolch		§	wa	*	*	FV
	Lissotriton vulgaris	Teichmolch		§	wa	*	*	FV

Legende

Anh. I Art nach Anhang 1 der EU-Vogelschutz-Richtlinie

Anh. II Art nach Anhang 2 u.

Anh. IV Art nach Anhang 4 der EU-FFH-Richtlinie

RL TH Rote Liste Thüringen 2019 (Schmetterlinge) 2020 (Säugetiere, ohne Fledermäuse), 2020 (Vögel, Pflanzen), 2011 (Fledermäuse, Reptilien) 2021 (Amphibien)

RL D Rote Liste Deutschland 2021 (Brutvögel), 2020 (Säugetiere, Reptilien, Amphibien) 2009 (Wirbellose, Pflanzen)

§§ streng geschützt (BNatSchG § 7 Abs. 2, Nr. 14)
§ besonders geschützt (BNatSchG § 7 Abs. 2, Nr. 13)

Standort/ Brutplatz (Südbeck et al. 2005)		k.E.	keine Einstufung
		*	ungefährdet
ba	Baum(-brüter)	D	Daten unzureichend
bo	Boden(-brüter)	V	Vorwarnliste
bu	Busch(-brüter)	R	extrem selten (rar)
ha	Halbhöhlen(-brüter)	G	Gefährdung unbekannten Ausmaßes
hö	Höhlen(-brüter)	3	gefährdet
fr	Frei(-brüter)	2	stark gefährdet
wa	Wasser	1	vom Aussterben bedroht

EZ	Erhaltungszustand in Thüringen lt. TLUBN (28.12.2022 / 2016 – Vögel)
FV / A	günstig
U1 / B	unzureichend
U2 / C	schlecht

4.3.4 Verfahren der Prüfung

Als Abgrenzung der Untersuchungs-Teilräume wurde unter Berücksichtigung der Art der einzelnen Maßnahmen die Fläche des Verfahrensgebietes und darin die Nahbereiche der Maßnahmen-Trassen bzw. -Flächen gewählt. Auf eine Erweiterung um einen bestimmten Radius bezüglich Effektdistanzen zu Lärm/ Licht kann wegen der relativ geringen Intensität der zu erwartenden Störungen verzichtet werden.

Die Daten zu den potenziell im Untersuchungsraum vorkommenden und für die Wirkungen des Vorhabens empfindlichen Arten wurden recherchiert. Auf Erhebungen zum tatsächlichen Vorkommen der potenziell vorkommenden Arten wurde, unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes aus Kosten- und Zeitgründen verzichtet. Für die Entscheidung ist die vergleichsweise große Vorhabenfläche (vergleichbarer Lebensräume/ mögliche Ersatzstandorte) bei vergleichsweise geringer Tragweite der Auswirkungen des Vorhabens ausschlaggebend.

Es gilt die Annahme der „worst-case-Betrachtung“, bei welcher alle potenziell vorkommenden Arten auf Betroffenheit durch die Wirkfaktoren zu prüfen sind.

Nach unterschiedlichen Wirkungsempfindlichkeiten werden (nach Möglichkeit) Artengruppen (ökologische Gilden) gebildet und die Auswirkungen auf diese beschrieben. Bei z.B. den Vögeln wird dazu auf die unterschiedlichen Haupt-Nistplätze Rücksicht genommen (herangezogen wurde: Gedeon, K. et al. 2014).

Folgende Artengruppen ergeben sich:

- Insekten (Schmetterlinge)
- Vögel - Baumbrüter/ Freibrüter (Horste)
- Vögel - Freibrüter (Gebüsche, Hecken)
- Vögel - Bodenbrüter
- Säugetiere (Fledermäuse)
- Amphibien
- Reptilien

4.3.5 Eingriffsvermeidungs-, -minderungs- und Schutzmaßnahmen

Um Beeinträchtigungen der Arten zu vermeiden, zu minimieren oder davor zu schützen wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass eine örtliche Umweltbaubegleitung/ Ökologische Baubegleitung eingesetzt wird.

Darüber hinaus sind aufgrund der potenziellen sowie vorkommenden Arten die Einhaltung folgender Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Schutz vor möglichen Beeinträchtigungen notwendig.
Diese Maßnahmen werden entsprechend der hier relevanten Lebensräume oder lt. der o.g. Artengruppen zusammenfassend als „Vermeidungsmaßnahme" benannt.

Die Prüfung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 setzt die Anwendung folgender Vermeidungsmaßnahmen voraus:

Vm saP 1: Vermeidungsmaßnahmen für die Artengruppe Insekten (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling/ Rotgelbe Knotenameise)

- Standortbegutachtung (i.V.m. Vm FFH 2, Vm FFH 7, Vm saP 7)

Zum Schutz potenziell möglicher Habitatarten (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, *Maculinea nausithous* / Rotgelbe Knotenameise, *Myrmica rubra*) und der Futterpflanze für den Bläuling (Großer Wiesenknopf, *Sanguisorba officinalis*) innerhalb der Grünlandflur, LRT/ Entwicklungsfläche LRT 6510 (Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes) erfolgt vor Beginn der Baumaßnahme eine fachgerechte Begutachtung auf Artenvorkommen und Ameisenbauten. Bei Besatz werden mit der zuständigen Naturschutzbehörde entsprechende Maßnahmen festgelegt, bzw. ist wie u.g. zu verfahren.

Grundsätzlich verläuft der Wegeausbau am Westrand im Hochbereich des Grünlandes. Ob in dieser trockneren Lage, bzw. in Abhängigkeit der Niederschläge Bestände oder Einzelexemplare vom Großen Wiesenknopf sowie Ameisenbauten der Rotgelben Knotenameise vorkommen, kann nicht sicher prognostiziert oder ausgeschlossen werden, ist jedoch entsprechend der Abgrenzung des LRT´s anzunehmen.

- Bauvorbereitung – zeitliche Beschränkung

Nach neusten Erkenntnissen können die Raupen bis zu zwei Jahren in den Ameisennestern verbleiben (https://baden-wuerttemberg.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/schmetterlinge/artenportraits/03721.html; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16547733/; bestätigt durch das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, UFZ Frau E. Kühn von 11.01.2022). Demnach müssten die Vergrämungsmaßnahmen zwei Jahre vor Baustart beginnen. Danach kann nach Ablauf der Schlupfzeit (ab Anfang August) der Ausbau erfolgen.

- Vergrämungsmaßnahmen

Im Beeinträchtigungskorridor (Wegeausbaubreite mit einem seitlichen Pufferstreifen von mind. je 2 m – Gesamtmahdbreite max. 10 m) wird im regelmäßigem Rhythmus vom 01. Juni bis 15. August (6x) gemäht, wodurch die hier vorkommenden Wiesenknopfbestände nicht zur Blüte kommen. Die im Boden befindlichen Larven können sich entwickeln und die Ameisenbläulinge schlüpfen, aber keine weitere Eiablage und Lebenszyklen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling im Eingriffsraum entstehen, bzw. werden damit unterbunden.
Die Offenlage und -haltung wirkt gleichfalls unattraktiv auf die Rotgelbe Knotenameise und begünstigt eine Abwanderung in Bereiche außerhalb des Mahdkorridors.

Diese Maßnahme soll vor Blütenaustrieb des Großen Wiesenknopfes, spätestens ab 01. Juni begonnen und bis zum übernächsten Jahr Mitte August regelmäßig im zweiwöchigem Rhythmus (ges. 12 Mahddurchgänge) zur Verhinderung der Blüte durchgeführt werden. Wetterbedingt phänologische Besonderheiten sind hierbei zu beachten und die Mahdzeiträume und -durchgänge entsprechend anzupassen.

Vm saP 2: Vermeidungsmaßnahme für die Artengruppe Vögel - Freibrüter (Horste)

- Standortbegutachtung (i.V.m. Vm FFH 4, Vm FFH 7, Vm saP 7)

Nach derzeitigem Kenntnisstand werden durch die geplanten Anlagen keine Altbäume, welche sich als Horstbäume eignen, entfernt. Sollten doch Stark-/ Altbäume beeinträchtigt oder entnommen werden müssen, ist durch einen Sachkundler in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde die Begutachtung des Baumbestandes auf Vorkommen von Horsten sowie die Feststellung des Artenbesatz durchzuführen. Je nach Fundlage sind mögliche Bauzeiten und alle weiteren Artenschutzmaßnahmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde abzustimmen.

- Bauzeitenfenster

Ohne Horstbegutachtung kann alternativ außerhalb der Brutphase (Anfang September - Mitte Februar) gebaut werden.

Vm saP 3: Vermeidungsmaßnahme für die Artengruppe Freibrüter (Hecken, Gebüsche)

Vm saP 3.1 Geltung für Wege-, Wald- und Wasserbau

- Gehölzrückschnitt -zeitliche Beschränkung (i.V.m. Vm FFH 4.1, Vm FFH 7, Vm saP 7)

Die Arbeiten zur Baufeldfreimachung (hier vor allem erforderliche Gehölzrückschnitte) für die Wegebaumaßnahmen sind unter der Berücksichtigung der Brutzeiten (Neuntöter) ausschließlich in der Zeit von 1. Oktober bis 28. Februar durchzuführen.
Es kann davon abgewichen werden, wenn nachweislich fachgutachterlich festgestellt wird, dass sich keine besetzten Nistplätze von Vögeln in den Gehölzen befinden.

- Bauzeitenfenster

Ohne Begutachtung kann alternativ außerhalb der Brutphase (Anfang Oktober - Ende Februar) gebaut werden.

Vm saP 3.2 Geltung für Entwicklung Offenland

- Gehölzfreistellung/ Entbuschung -zeitliche Beschränkung (i.V.m. Vm FFH 4.2, Vm FFH 7, Vm saP 7)

Bei Anwendung der u.g. Vergrämungsmaßnahmen ist die Gehölzentfernung zur Umsetzung der Natura 2000-MP ausnahmsweise in den Sommermonaten ab 01.06. – 31.08. durchzuführen.

- Vergrämungsmaßnahmen zur Gehölzfreistellung/ Entbuschung (i.V.m. Vm FFH 7, Vm saP 7)

Zur Sicherung der Gehölzentnahmen/ Offenlandfreistellungen entsprechend Natura 2000-MP und zum Brutvogelschutz sind zur Vergrämung und Nestbauunterbindung ab 01.03. die zu entfernenden Gehölzbestände mit Flatterbändern auszustatten und die zu erhaltenden Dornsträucher/ -heister reversibel zu markieren.

- Standortbegutachtung (i.V.m. Vm FFH 7, Vm saP 7)

Zum Schutz ggfs. vorkommender Brutstätten ist vor Entnahme der betreffende und zu erhaltende Gehölzbestand durch Sachverständigen auf Vorkommen von Nist-/ Lebensstätten zu prüfen. Je nach Fundlage sind alle weiteren Artenschutzmaßnahmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde abzustimmen.

Vm saP 4: Vermeidungsmaßnahmen für die Artengruppe Vögel - Bodenbrüter

- Standortbegutachtung (i.V.m. Vm FFH 7, Vm saP 7)

Zum Schutz potenziell möglicher Vorkommen von bodenbrütenden Arten auf Feld- oder Grünlandflur (Feldlerche, Rebhuhn) erfolgt vor Beginn der Baumaßnahme (hier Anlage 117) eine fachgerechte Begutachtung auf Vorkommen von Nestbauten. Bei Besatz werden mit der zuständigen Naturschutzbehörde entsprechende Maßnahmen festgelegt.

- Bauzeitenfenster

Ohne Begutachtung kann alternativ nur außerhalb der Brutphase (Anfang September - Ende Februar) gebaut werden.

- Vergrämungsmaßnahmen

Bei Nichtbesatz aber potenziellem Einwandern erfolgt im Beeinträchtigungskorridor als Vergrämungsmaßnahme das Aufstellen von Stäben, welche oben mit Flatterband versehen sind (1,5 m Höhe über OK Boden) in einem Abstand/ Raster von 10 x 10 m. Im Acker kann alternativ das Anlegen und regelmäßige Unterhalten einer Schwarzbrache erfolgen. Der Randbereich ist dabei durch Stäbe mit Flatterbänder (1,5 m Höhe über OK Boden, 10 m Abstände) für die Art unattraktiv zu gestalten.

Nach derzeitiger Flächennutzung kommt diese Maßnahme nur in Rand-/ Saumbereichen in Betracht. Sie soll vor Vogelrückzug begonnen und bis zum Baubeginn durchgeführt werden.

Bei unterbrechendem Bauablauf ist die Vergrämung bis Ende August vorzuhalten.

Vm saP 5: Vermeidungsmaßnahme für baumhöhlen- und -spaltenbewohnende Arten (Fledermäuse, Vögel)

- Standortbegutachtung von Bäumen auf Vorkommen geeigneter Höhlen- und Spaltenquartiere mit Artenbesatz (i.V.m. Vm FFH 4.1, Vm FFH 7, Vm saP 7)

Nach derzeitigem Kenntnisstand werden durch die geplanten Anlagen keine Bäume mit Höhlen, Spalten o.ä., welche sich als Fledermausquartiere oder Nistplätze eignen, entfernt.

Sollten doch Stark-/ Altbäume beeinträchtigt oder entnommen werden müssen, ist durch einen Sachkundler in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde die Begutachtung des Baumbestandes auf Vorkommen geeigneter Höhlen- und Spaltenquartiere sowie die Feststellung des Artenbesatz durchzuführen.

Je nach Fundlage sind alle weiteren Artenschutzmaßnahmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde abzustimmen.

Vm saP 6: Vermeidungsmaßnahme für die Artengruppe der Amphibien/ Reptilien/ Insekten

Vm saP 6.1 Geltung für Wege-, Wald- und Wasserbau

Der Wegeausbau Nr. 118 erfolgt ausgehend vom ehem. Kolonnenweg im 1. Abschnitt über einen bereits vorhandene Betonplattenweg mit beidseits vorhandenen Entwässerungsmulden. Dieser über die Jahre mit Abraum und Ruderalflur zugewachsene Abschnitt ist wieder freizuräumen und das Lichtraumprofil herzustellen, vorhandene Betonplatten zu reinigen, teilweise zur Neuverlegung aufzunehmen und zu versetzen. Potenzielle Vorkommen von Reptilien, z.B. Zauneidechse und mögliche Überwinterungsquartiere für Amphibien können hier nicht sicher ausgeschlossen werden.

Die landschaftspflegerische Anlage 606 „ökologischer Waldumbau“ ist auf einer Schlagflur (offener Kahlschlag mit Stein- und Holzabraum, Ruderalisierungsbeginn) geplant. Der nördlich angrenzende Graben fließt dem nordöstlich gelegenen Feuchtgebiet (o.g. Amphibienfunde) zu. Somit sind potenzielle Vorkommen von Reptilien, z.B. Zauneidechse und die Gebietsfunktion als Überwinterungslebensraum auch für Amphibien nicht auszuschließen.

Lt. Aussage des zuständigen Forstamtes ist zur Anwuchs- und Unterhaltungssicherung eine Flächenberäumung mit Freischieben der Pflanzquartiere von Holzabraum und Ruderalaufwuchs sowie flachem Oberbodenanriss erforderlich.

Ähnlich verhält es sich mit der Gewässerumbau- und -renaturierungsmaßnahme Lörnbach Anlage 401. Auch hier sind Abraum- und Ruderalbestände, einschließlich der Verrohrung zu entfernen, Gelände zu modulieren. Als Übergangsbereich zum südlich angrenzenden waldartigen Bestand sind potenzielle Vorkommen von Amphibien und deren Überwinterungslebensräume nicht auszuschließen.

- Standortbegutachtung auf Artenvorkommen (i.V.m. Vm FFH 2 und Vm FFH 7)

Zum Schutz möglicher Überwinterungsquartiere von Amphibien und Reptilien ist vor Beginn der Bau-/ Pflanzflächenvorbereitung durch einen Sachkundler die Flächenbegutachtung auf Artenvorkommen durchzuführen.

Je nach Fundlage ist über das Stellen von temporären Schutzzäunen für die Bauzeit (Verhinderung Arteneinwanderung ins Baufeld), das Absammeln und Umsetzen in Ersatzlebensräume vor Baubeginn sowie ggf. das Erfordernis dauerhafter Schutzeinrichtungen mit der zuständigen Naturschutzbehörde zu befinden.

- Bauzeitenbeschränkung (ggf. entsprechend Vm FFH 3 i.V.m. Vm FFH 4.2)

Die Bau-/ Pflanzflächenvorbereitung mit Rodungen von Stubben, Holz-/ Ruderalabschub und Aufreißen, Modulierung von Wald-, Gehölz- und Talboden darf bei der:

- gewässerbaulichen Anlage 401 nur im Aktivitätszeitraum von Mai bis Ende August

- Wegebaumaßnahme 118, 1. Abschnitt und der Landschaftspflegerischen Anlage 606 nur im Aktivitätszeitraum bis zur Reptilien-Eiablage von April bis Mitte Mai erfolgen.

Haben sich bei den o.g. Anlagenflächen entsprechende Gehölzbestände etabliert, ist zu deren Rückschnitt VM saP 3.1 mit anzuwenden.

Vm saP 6.2 Geltung für Entwicklung Offenland

- Gehölzfreistellung/ Entbuschung -zeitliche Beschränkung (i.V.m. Vm FFH 4.2)

Die zur Umsetzung der Natura 2000-MP erforderlichen Gehölzentnahmen/ Offenlandfreistellungen sind zum Schutz potenzieller Überwinterungslebensräume von Amphibien, Reptilien und Insekten (halbtrockene bis wechselfeuchte, stein- und klüftenreiche Standorte) ausnahmsweise in den Sommermonaten ab 01.06. – 31.08. durchzuführen. Es kann davon abgewichen werden, wenn nachweislich fachgutachterlich festgestellt wird, dass sich keine Vorkommen von EU-Schutzarten der Amphibien, Reptilien und Insekten im Bereich der Gehölzfreistellung befinden.

Vm saP 7 (i.V.m. Vm FFH 7)

Bei Vorkommen von EU-Schutzarten sind zu deren Schutzwahrung alle mit dem Bau verbundenen Maßnahmen von der Vorbereitung, Ausführung bis zum Rückbau möglicher Baustelleneinrichtungen und den Kompensationsmaßnahmen durch Fachpersonal der **Ökologische Baubegleitung (ÖBB)** zu begleiten.

4.3.6 Prüfung

Für die Prüfung wurden die Formblätter der „Mustervorlage für die Dokumentation der naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)“des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU, 2014) als Vorlagen verwendet und angepasst.

Prüfblatt-Legende:	Nw	Nachweis (< 10 Jahre)
	po	potenzielles Vorkommen
	RL Th	Rote Liste Thüringen
	RL D	Rote Liste Deutschland
Erhaltungszustand in Thüringen		
	EZ Vögel	A = günstig, B = unzureichend, C = schlecht
	EZ sonstige Arten	FV= günstig, U1= unzureichend, U2= schlecht

Genutzte Quellen zur Einschätzung der Einstufung/ Artenlisten planungsrelevanter Arten: TLUBN 2016 - 2022 https://tlubn.thueringen.de/naturschutz/eingriffsregelung-vorhabenbegleitung/pruefung-artenschutzrechtlicher-belange-schutzgebiete
TLUBN 2009c (Artensteckbriefe online, https://tlubn.thueringen.de/naturschutz/zoo-artenschutz/steckbriefe-gesch-arten) und Wikipedia online, https://de.wikipedia.org/wiki/

Artenblatt

Prüfung der Verbotstatbestände für folgende Arten / Artengruppe:

Insekten (Schmetterlinge/ Ameisen)

Insekten		Nw	po	RL TH	RL D	EZ TH
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling	*Maculinea nausithos*	x		*	V	U1
nur i.d.Z. Rotgelbe Knotenameise	*Myrmica rubra*	x		*	*	FV

1 Grundinformationen (nur Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling)

- Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling

Rote Liste-Status Deutschland: s.o. **Thüringen:** s.o. **Art im Wirkraum:** ☒ **nachgewiesen** ☐ **potenziell möglich**

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Thüringen**

☐ günstig ☐ ungünstig – unzureichend ☐ ungünstig – schlecht

Artbeschreibung:

Familie: Bläulinge, weiterer Schutzstatus: FFH-Anhang II, IV, §§ BNatSchG, Rote Liste EU: V
Als Bewohner frischer bis wechselfeuchter, offener, mäßig bis extensiv genutzter Wiesen ist die Bläulingsart ausschließlich an die Futterpflanze Großer Wiesenknopf *(Sanguisorba officinalis)* und die Wirtsart Rotgelbe Knotenameise *(Myrmica rubra)* gebunden.
Die Blüten des Großen Wiesenknopfes dienen als Nahrungsquelle, Schlaf- und Ruheplatz sowie zur Balz, Paarung und Eiablage. Nach dem Schlupf bohrt sich die Raupe in die Blüte, lebt und ernährt sich dort (ca. 18 – 26 Tage) bis zur dritten Häutung. Dann lässt sie sich fallen, nimmt den Nestgeruch der örtlichen Rotgelben Knotenameise an und wird von dieser als vermeintliche Ameisenlarve ins Nest tragen, wo sie sich räuberisch von der Ameisenbrut ernährt. Die Verwandlung zum Schmetterling erfolgt in der Regel zum nächsten Sommer, kann aber auch je nach Wirtslarvenangebot ein weiteres Jahr andauern. Mit der Verwandlung entfällt der Nestgeruch und der Schmetterling verlässt schnellstens das Nest, bevor er selbst zum Beutetier wird (Ende Juni – Anfang August). Die Falterlebens- und -vermehrungszeit beträgt 7 – 10 Tage. U.a. deshalb ist die Bläulingsart sehr standorttreu. Vorkommen mit einem Abstand ab 400m werden als lokale Populationen angesehen.

Potenzielle Gefährdung:
- Verlust an Verbreitungs- und Lebensraum, Habitatverlust
- Trockenlegung, Nutzungsstillegung, -intensivierung u.a. Einsatz von Schwermaschinen bzgl. der Wirte mit Quartierbeeinträchtigung oder -verlust, Herbizide
- Tiertötung, u.a. auch im Brutquartier (Ameisenbau)

Lokale Population:

Wurde aktuell nicht ermittelt. Das Vorkommen der Arten bezieht sich auf das Vorkommen der Futterpflanze (Großer Wiesenknopf), Nester der Wirtsameise und die Angaben im FIS Naturschutz (TLUBN 2020), dem Standarddatenbogen des FFH-Gebietes „NSG Teufelsberg-Pietzelstein" und zugehörigen FFH-MP Offenland. Artfunde liegen von 2017 230 m südöstlich und 310 m nordöstlich von Anlage Nr. 118 vor.

2 Prognose möglicher Verbotstatbestände

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Durch den Wegeneubau in Gesteinsbauweise Anlage Nr. 118 mit Teilstück im, aber in Randlage vom FFH-LRT 6510 könnten hier sowie im bauseitig erforderlichen Seitenraum vorkommende Habitat- und Futterpflanzen sowie Brutnester der Wirte und damit potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten, Entwicklungsstadien und Imagines der Schutzart beeinträchtigt und damit geschädigt werden. Zur Verhinderung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen wurde die Anwendung der Vermeidungsmaßnahme Vm saP 1 „Vermeidungsmaßnahmen für die Artengruppe Insekten (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling/ Rotgelbe Knotenameise)" vorgesehen.
Betriebsbedingte Schädigungen mit in Folge signifikanter Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen werden nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: Vm saP 1

☐ CEF-Maßnahmen erforderlich: entfällt

Schädigungsverbot ist erfüllt: ☐ ja ☒ nein

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Durch den Wegeneubau in Gesteinsbauweise Anlage Nr. 118 mit Teilstück im, aber in Randlage vom FFH-LRT 6510 könnten hier sowie im bauseitig erforderlichen Seitenraum vorkommende Habitat- und Futterpflanzen sowie Brutnester der Wirte verloren gehen und damit potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten, Entwicklungsstadien und Imagines der Schutzart getötet werden. Bei Einhaltung der Vermeidungsmaßnahme Vm saP 1 werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten der o.g. Arten in Anspruch genommen.
Betriebsbedingte Tötungen mit in Folge signifikanter Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen werden nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: Vm saP 1

Tötungsverbot ist erfüllt: ☐ ja ☒ nein

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Durch den Wegeneubau in Gesteinsbauweise Anlage Nr. 118 mit Teilstück im, aber in Randlage vom FFH-LRT 6510 könnten hier sowie im bauseitig erforderlichen Seitenraum vorkommende Habitate sowie Brutnester der Wirte und damit Entwicklungsstadien und Imagines der Schutzart gestört werden. Bei Einhaltung der Vermeidungsmaßnahme Vm saP 1 sind baubedingte Störungen ausgeschlossen.
Betriebsbedingte Störungen mit in Folge signifikanter Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen werden nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: Vm saP 1

Störungsverbot ist erfüllt: ☐ ja ☒ nein

Artenblatt

Prüfung der Verbotstatbestände für folgende Arten / Artengruppe:

Vögel - Baumbrüter/ Freibrüter (Horste)

Vögel		Nw	po	RL TH	RL D	EZ TH
Schwarzstorch	*Ciconia nigra*		x	*	*	B
Rotmilan	*Milvus milvus*	x		3	*	B
Mäusebussard	*Buteo buteo*	x (eigen)		*	*	A

1 Grundinformationen

- Schwarzstorch

Rote Liste-Status Deutschland: s.o. **Thüringen:** s.o. **Art im Wirkraum:** ☐ **nachgewiesen** ☒ **potenziell möglich**

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Thüringen**

☐ günstig ☒ ungünstig – unzureichend ☐ ungünstig – schlecht

Artbeschreibung:

Familie: Störche, weiterer Schutzstatus: FFH-Anhang I, §§ BNatSchG, Rote Liste EU: LC
Der Schwarzstorch ist etwas kleiner als der Weißstorch. Er brütet in Mitteleuropa allgemein in großflächigen, naturnahen, reich strukturierten und nicht zu dichten Laub-, Nadel- und Mischwäldern, in Nähe seiner Nahrungsgebiete mit Feuchtwiesen, Sümpfen und kleinen Fließ- oder Stillgewässern. Diese bevorzugt er im näheren Umfeld des Brutplatzes (bis zu 3 km), fliegt aber auch weiter entfernte Nahrungsgebiete an (mehr als 10 km). Die Hauptnahrungsquelle des Schwarzstorches sind Fische (bis zu 25 cm), Amphibien und Wasserinsekten, weniger häufig Landtiere (Mäuse, Reptilien, Insekten).
Die sehr störungsempfindliche Art wählt ihren Brutplatz in strukturreichen, ungestörten Altholzbeständen. In der Regel gibt es in unmittelbarer Nähe Wechsel- und Ausweichhorste. Die Art brütet einmal im Jahr mit einem Gelege von durchschnittlich 3 - 5 Eiern und einer Brutdauer von 32 - 38 Tagen. Die Jungen benötigen 64 - 70 Tage zum Flüggewerden. Nach dem ersten Ausflug wird das Nest noch bis zu zwei Wochen als Futter- und Schlafplatz genutzt.
Die hier bis Westeuropa geborenen Schwarzstörche überwintern in Ostafrika und im tropischen Westafrika. Als Langstreckenzieher absolvieren sie den Zug überwiegend unter Nutzung der Thermik, wobei im Unterschied zum Weißstorch auch längere Strecken im Schlagflug absolviert werden können.
N.N. (o. D.). Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) / Schwarzstorch. Abgerufen am 16. November 2023, von https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzstorch und https://www.artensteckbrief.de.

- Rotmilan

Rote Liste-Status Deutschland: s.o. **Thüringen:** s.o. **Art im Wirkraum:** ☒ **nachgewiesen** ☐ **potenziell möglich**

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Thüringen**

☐ günstig ☒ ungünstig – unzureichend ☐ ungünstig – schlecht

Artbeschreibung:

Familie: Habichtartige, weiterer Schutzstatus: FFH-Anhang I, §§ BNatSchG, Rote Liste EU: LC
Der Rotmilan brütet in offenen, reich gegliederten Landschaften vom Tiefland bis ins mittlere Bergland. Er bevorzugt Agrarlandschaften mit Feldgehölzen, angrenzend an strukturierte Waldränder oder auch an Parklandschaften. Seltener ist er in Heide- und Moorgebiete vertreten.
Als Suchflugjäger überfliegt er in niedrigen, langsamen Gleit- und Segelflug große Gebiete seines Nahrungsreviers, systematisch nach Beute ausschauhaltend. Hier ist er weitgehend Nahrungsgeneralist von Kleinsäuger (hauptsächlich Feldmaus, Maulwurf, Feldhamster), Singvögel (ab Starengröße aufwärts), Weißfische, Reptilien, Amphibien bis Wirbellose. Aas (z.B. Straßen- oder Mähopfer) wird angenommen, aber selten.
Der Horstbau oder das Instandsetzen von Bestandshorsten beginnt sofort nach der Rückkehr aus der Überwinterung.

Die Horste liegen meist hoch in Starkbäumen (Eichen, Buchen, Pappeln, Kiefern) und in Randlagen oder Randlichtungen. Selten werden in Mitteleuropa Gittermaste oder Felsklippen angenommen. Die Horstgrößen beginnen mit einem Durchmesser von ca. 45 cm und können aber bis über einen Meter mit bis zu 40 cm Höhe erreichen.
Die Legezeit reicht frühestens von Ende März, regulär Anfang bis Mitte April bis spätestens in den Mai hinein mit durchschnittlich 3 Eiern. Mischbruten von Rot- und Schwarzmilanen können vorkommen, wogegen der Rotmilan meist das Männchen ist.
Der Schlupf erfolgt nach 32 - 33 Tagen. Brüten und Nestlingsbetreuung während der ersten zwei bis drei Wochen übernimmt fast ausschließlich das Weibchen, mit kurzen Unterbrechungen zur Nahrungsaufnahme. Neben mangelnder Nahrung und klimatischer Einflüsse sind die Prädation durch Habicht und Waschbär die größten Gefahren für die Nestlinge. Ihr Ausfliegen erfolgt zwischen 48 und 54 Tagen, kann je nach Entwicklungssituation bis zu 70 Tagen dauern. Nach max. 3 Wochen Bettelflug- und Führungsphase verlassen die Jungvögel und meist auch die Altvögel die Horstregion.
Ursprünglich als Zugvogel mit Winterquartier in Frankreich, Spanien oder Portugal, seltener Nordafrika überwintert er seit den 60er Jahren zunehmend in Deutschland. Vom Rotmilan-Weltbestand (max. 25.000 Paare) lebt mehr als die Hälfte in Deutschland, davon $^2/_3$ in Ostdeutschland, mit Schwerpunkt in LSA, NW-Sachsen und dem Thüringer Becken. Langfristig wird der Bestand in Deutschland als stabil angesehen. Kurzfristig ist er jedoch abnehmend, in Thüringen aber gleichbleibend, vgl. Atlas Deutscher Brutvogelarten, 2014.
N.N. (o. D.). Milvus milvus (Linnaeus, 1758) / Rotmilan. Abgerufen am 16. November 2023, von https://de.wikipedia.org/wiki/Rotmilan und https://www.artensteckbrief.de.

- Mäusebussard

Rote Liste-Status Deutschland: s.o. **Thüringen:** s.o. **Art im Wirkraum:** ☒ **nachgewiesen** ☐ **potenziell möglich**

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Thüringen**

☒ günstig ☐ ungünstig – unzureichend ☐ ungünstig – schlecht

Artbeschreibung:

Familie: Habichtartige, weiterer Schutzstatus: §§ BNatSchG, Rote Liste EU: LC
Der Mäusebussard ist der häufigste Habichtartige Mitteleuropas. Er bevorzugt Lebensräume der Wälder, Feldgehölze und Baumreihen mit angrenzendem Offenland aus Wiesen, Weiden und Feldern, die ein großes Angebot an Kleinsäugern aufweisen. Diese bildet die Hauptnahrung, vor allem Feldmäuse sowie geschwächte Kaninchen und Hasen. Auch Jungvögel, Reptilien, Amphibien (Kröten, Frösche) und Fische werden erbeutet und als kleiner Teil Insekten, Larven und Regenwürmer.
Als Nistplatz in durchschnittlich mind. 18 m Höhe bevorzugt der Mäusebussard Wald- und Feldgehölzränder, aber auch Baumreihen, -alleen und Einzelbäume, u.a. in Siedlungsnähe. Zunehmend werden auch innerstädtische Parke und Friedhöfe besiedelt. Die Baumart ist je nach Angebot unterschiedlich und reicht von in TH oft Pappel, Eiche, Buche, Erle, Birke oder Weide, bis zu Fichte und Tanne. Boden- und Gittermastbruten sind die Ausnahme, Felsbruten werden zunehmend beobachtet. Die Horste werden i.d.R. in der nächsten Brutperiode erneut genutzt, wobei ein System aus Haupt- und Wechselnestern besteht. Schlafplätze liegen ebenfalls in Wald- oder Gehölzbeständen.
Die Eiablage beginnt ab Mitte März, durchschnittlich Mitte April mit 2 -3 Eiern. Der Schlupf erfolgt nach ca. 33 bis 35 Tagen und nach 42 – 49 Tagen verlassen die Jungen flügge das Nest, ruhen aber in der 6- bis 10-wöchigen Bettelflug- und Führungsphase horstnah. Nach dem Verlassen des Elternreviers siedeln sie sich meist wenige Kilometer entfernt an. Die enge Nahrungsbindung vor allem an Feldmäuse bedingen bei geringer Populationsrate bis zu ¾ Brutausfall und Nestlingsverlust, neben Prädation durch Habicht und Waschbär.
Die Mäusebussarde Deutschlands sind über die Hälfte Standvogel und 30 - 40 % der Jungvögel sowie 50% der Altvögel sind Teilzieher, wovon der größte Teil sich nicht weiter als 50 km vom Brutrevier entfernt.
Der Brutbestand Deutschlands umfasste 2005 durchschnittlich 96.000 Paare mit einer gleichbleibenden Bestandsprognose. Der kurzzeitige Bestandstrend ist positiv, seit dem Ende der 90er Jahre jedoch leicht rückläufig, vgl. Altas Deutscher Brutvögel, 2014. In Thüringen gilt der Mäusebussard als regelmäßiger Brutvogel mit gleichbleibendem Bestand.
N.N. (o. D.-b). Buteo buteo (Linnaeus, 1758) / Mäusebussard. Abgerufen am 16. November 2023, von https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4usebussard und https://www.artensteckbrief.de

Potenzielle Gefährdung:
- Verlust an Verbreitungs- und Lebensraum, Horstbaum-/ Horstdeckungsverlust
- Quartierstörungen durch Zunahme von Verlärmung und Beunruhigung
- Tiertötung

Lokale Population: Wurde aktuell nicht ermittelt.

Horstfunde zum **Schwarzstorch** liegen von 2007 – 2012 aus dem Waldgebiet südlich des Teufelsberges, 1 km südwestlich von Anlage 118 vor. Damit liegt er außerhalb der planerisch zu berücksichtigenden Fluchtdistanz (nach GASSNER et al. 2010: 192 ff.) von 500 m. Lt. SPA-MP TG 84 war der Schwarzstorchhorst ab 2017 desolat, nicht mehr besetzt und ist somit für die Prüfung insgesamt **nicht relevant**.
Der **Rotmilan** wurde im Freiflug während der Feldbegänge gesichtet. Horstfunde zum Rotmilan liegen von 2017 aus dem Waldgebiet Teufelsberg 300 m südlich der Anlage 118 vor. Damit liegen diese randlich und innerhalb der planerisch zu berücksichtigende Fluchtdistanz (nach GASSNER et al. 2010: 192 ff.) von 300 m und sind für die Prüfung **relevant**.
Der **Mäusebussard** wurde während der Feldbegänge gleichfalls im Freiflug innerhalb des FBV beobachtet. Horststandorte sind nicht bekannt, bzw. wurden innerhalb des planerisch zu berücksichtigenden Abstandes/ Fluchtdistanz (nach GASSNER et al. 2010: 192 ff.) von 100 m nicht gesichtet und sind somit für die Prüfung **nicht relevant**.
Nach derzeitigem Kenntnisstand werden für die Baufeldfreimachung aller Anlagen keine Horstbäume entfernt. Sollten doch Stark-/ Altbäume beeinträchtigt oder entnommen werden müssen, wird dafür die Vermeidungsmaßnahme Vm saP 2 „Vermeidungsmaßnahme für die Artengruppe Vögel - Freibrüter (Horste)“ und deren Anwendung vorgesehen.

2 Prognose möglicher Verbotstatbestände

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Nur im Baubereich der auszubauenden Wege 117 und 118 (jeweils nur westliches Ende) sowie angrenzend an die Gewässeranlage 401 könnten potenziell Horstbäume der o.g. Arten vorhanden sein. Um eine mögliche Schädigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu vermeiden, ist vor Beginn der Baumaßnahme die Vermeidungsmaßnahme Vm saP 2 (Standortbegutachtung) durchzuführen. Bei Bestätigung einer Horstnutzung sieht die Maßnahme ein zeitlich begrenztes Zeitfenster außerhalb der Brutzeit vor. Bei Einhaltung und Umsetzung der definierten Vermeidungsmaßnahmen kann die bau-, anlagen- und betriebsbedingte Schädigung der o.g. Arten ausgeschlossen werden.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: Vm saP 2

☐ CEF-Maßnahmen erforderlich: entfällt

Schädigungsverbot ist erfüllt: ☐ ja ☒ nein

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Nach bisherigem Kenntnisstand werden durch den Wegeausbau keine hohen Altbäume, welche sich potenziell als Horstbäume eignen, entfernt. Der Betrieb der Wege erhöht das Risiko der Tötung nicht über das bisher bestehende Maß hinaus. Aufgrund der fehlenden Horstbäume, des bestandsgleichen Betriebes und der hohen Fluchtdistanz der o.g. Arten kann bei Einhaltung und Umsetzung der definierten Vermeidungsmaßnahmen die bau-, anlagen- und betriebsbedingte Tötung einzelner Tiere oder deren Populationen ausgeschlossen werden.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: Vm saP 2

Tötungsverbot ist erfüllt: ☐ ja ☒ nein

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Grundsätzlich weisen die o.g. Arten hohe Effektdistanzen (Artspezifisch 500 m, 300 m, 100 m) gegenüber Störungen auf. Eine baubedingte Störung mit signifikanten Auswirkungen auf die lokalen Populationen der betroffenen Arten durch den Bau kann für die Arten nicht ausgeschlossen werden, da sich potenzielle Horstbäume (Rotmilan) in der Nähe der Anlagen-/ Maßnahmenflächen befinden, die als Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch die Arten genutzt werden könnten und bis zum Baubeginn ggf. gebaut sind. Bei Einhaltung und Umsetzung der definierten Vermeidungsmaßnahmen kann die bau-, anlagen- und betriebsbedingte Störung der o.g. Arten jedoch ausgeschlossen werden.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: Vm saP 2

Störungsverbot ist erfüllt: ☐ ja ☒ nein

Artenblatt

Prüfung der Verbotstatbestände für folgende Arten / Artengruppe:

Vögel - Freibrüter (Hecken, Gebüsche)

Vögel		Nw	po	RL TH	RL D	EZ TH
Neuntöter	*Lanius collurio*	x		*	*	B
Raubwürger	*Lanius excubitor*		x	1	1	C

1 Grundinformationen

- Neuntöter

Rote Liste-Status Deutschland: s.o. **Thüringen:** s.o. **Art im Wirkraum:** ☒ **nachgewiesen** ☐ **potenziell möglich**

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Thüringen**

☐ günstig ☒ ungünstig – unzureichend ☐ ungünstig – schlecht

Artbeschreibung:

Familie: Würger, weiterer Schutzstatus: FFH-Anhang I, § BNatSchG, Rote Liste EU: LC
Der Neuntöter ist in Mittel-WU die kleineste Würgerart. Er brütet in offenen und halboffenen Landschaften mit einem Gehölzdeckungsgrad bis max. 50% und thermischer Begünstigung. Zur Nahrungssuche benötigt er Flächen mit fehlender oder kurzrasiger Vegetation. Als Ansitzwarte, Nist- und Vorratsplatz (Aufspießend/ Einklemmen der Jagdbeute) dienen ihm dornenstrauchreiche Gebüsche und einzelne Kleingehölze, wobei das Nest bevorzugt in 1,5 – 3 m Höhe mit guter Deckung angelegt wird. So ist der Neuntöter in Mitteleuropa besonders in extensiv genutzten Kulturlandschaften, wie Trocken- und Magerrasen, Heidegebiete, Hecken- und Gebüschlandschaften, Weinberge und Streuobstwiesen, gebüschreichen Feldge-hölzen und Waldrändern, aber auch in aufgelassenen antropogenen Standorten wie Truppenübungsplätzen, Bergbaufolge-landschaften, Ödland, Kahlschläge, Windwurfflächen, Jungwüchsen und verwilderte Gärten anzutreffen.
Neuntöter führen eine monogame Brutsaisonehe und schließen schon auf dem Zug Paarbindungen. Als Langstreckenzieher treffen erst er und dann sie, grundsätzlich spät im Brutgebiet ein. Die einmalige Jahresbrut umfasst Gelege mit 5 - 6, msx. 8 Eiern. Die Jungvögel schlüpfen nach einer Brutdauer von 14 - 15 Tagen, befinden sich für 14 - 16 Tage in der Nestlingszeit, wovon das Weibchen ab dem 4 Tag zunehmend weniger hudert und das Nest zur Mitfütterung verlässt. Nach dem Ausfliegen werden die Jungen noch betreut, bis sie regulär mit ca. 4 Wochen selbstständig Nahrung fangen können. Frühestens mit 5 – max.6 Wochen sind sie selbstständig. Der Neuntöter ernährt sich hauptsächlich von großen Insekten wie Laufkäfern, Heuschrecken, Spinnen, Hummeln, Bienen und kleinen Wirbeltieren wie Eidechsen, Mäuse und kleine Vögel, welcher der Ansitzjäger überwiegend in Bodenjagd, aber auch in der Luft erbeutet. Auf Mähwiesen wird tw. auch zu Fuß gejagt. Pflanzliches wird ausschließlich als Hecken-, Wild- und Sauerkirschen, sowie Beeren aufgenommen.
Neuntöter sind territorial und sammeln sich auch nicht vor dem Zug. Genauen Revierabmessungen sind kaum zu ermitteln, da eine Verteidigung gegen Eindringlinge meist nicht an den Grenzen erfolgt, sondern erst, wenn ein Rivale sich dem Nest nähert. Als Langstreckenzieher überwintert er in Südafrika.
N.N (2023): Lanius collurio Linnaeus, 1758 / Neuntöter. Abgerufen am 16. November 2023, von https://www.artensteckbrief.de

Trepte, A. (2023): Neuntöter - Steckbrief, Verbreitung, Bilder - Vögel in Deutschland. Abgerufen am 16. November 2023, von https://www.avi-fauna.info/sperlingsvoegel/wuerger/neuntoeter/

- Raubwürger

Rote Liste-Status Deutschland: s.o. **Thüringen:** s.o. **Art im Wirkraum:** ☐ **nachgewiesen** ☒ **potenziell möglich**

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Thüringen**

☐ günstig ☐ ungünstig – unzureichend ☒ ungünstig – schlecht

Artbeschreibung:

Familie: Würger, weiterer Schutzstatus: §§ BNatSchG, Rote Liste EU: LC
Amselgroß ist der Raubwürger der größte Vertreter der in Mittel-EU vorkommenden Würgergattung. Er brütet in Offen-/ Halboffenlandschaften mit geringer Vegetation und Einzelbüschen, -hecken oder -bäumen. Sein Nest baut er von bodennah bis in hohe, aber immer sichtgeschützt in dichten dornstrauchreichen Büschen oder Bäumen, welche meist von Höheren als Wachplatz dienenden überragt werden.
Auch Raubwürger führen eine monogame Brutsaisonehe. Bei den Ganzjahres-/ Stand-vögeln beginnt die Paarbildung bereits im Februar. Die einmalige Jahresbrut besteht normalerweise aus 3 - 7, ausnahms-weise bis 9 Eier. Nach einer Brutdauer von 15 - 18 Tage schlüpfen die Jungen im Abstand von ca. zwei Tagen nackt und blind. Währenddessen brütet und hütet das Weibchen und wird vom Männchen gefüttert. Während der Nestlingsdauer von 19 - 20 Tage füttern beide Elterntiere. Nach ca. 19 Tagen sind die Jungtiere flügge, werden aber noch mind. 4 Wochen von den Eltern im Revier betreut, bis die Jungvögel in bis zu 200 km Entfernung abwandern. Die Elterntiere ziehen getrennt in die Winterquartiere, wobei das Männchen oft ganzjährig im weiteren Bereich seines Brutgebiets bliebt, wodurch das Brutgebiet eine Größe von 20 und 60 ha (höchstens 100 ha) umfasst. Durch ihr geringes Aggressionsverhalten gebenüber der eigenen wie auch gegenüber anderen Würger- oder Vogelarten liegen die Brutgebiete dieser Art sehr nahe beieinander bzw. überschneiden sich. Die bevorzugten Nahrungsquellen liegen in der Nähe des Brutplatzes, der Nahrungsraumradius beträgt jedoch bis zu 2 km. Die Nahrung wird typisch für Ansitzjäger von einem freien Warte aus am Bodern oder seltener im Schwirrflug erbeutet. Sie umfasst Großinsekten und kleinen Wirbeltieren wie Fröschen, Eidechsen, Kleinvögeln bis zu Wacholderdrosselgröße und Säugetieren bis Wühlmausgröße. Gelegentlich werden auch Fledermäuse erbeutet und Aas angenommen. Davontragen kann er Beute bis zu seinem Eigengewicht.
Der Raubwürger ist sowohl Ganzjahresvogel, Kurzstrecken- als auch Langstreckenzieher. Aufgrund der unterschiedlichen Zugstrategien können die Bestände in Mittel-EU im Winter sogar größer sein als während der Brutsaison.
N.N (2023): Lanius excubitor Linnaeus, 1758 / Raubwürger. Abgerufen am 16. November 2023, von https://www.artensteckbrief.de

TREPTE, A. (2021): Raubwürger - Steckbrief, Verbreitung, Bilder - Vögel in Deutschland. Abgerufen am 16. November 2023, von https://www.avi-fauna.info/sperlingsvoegel/wuerger/raubwuerger/

Potenzielle Gefährdung:
- Verlust an Verbreitungs- und Lebensraum, Nestgehölz-/ Nestdeckungsverlust, Verbuschung
- Quartierstörungen durch Zunahme von Verlärmung und Beunruhigung
- Tiertötung

Lokale Population:

Wurde aktuell nicht ermittelt. Das Vorkommen der Arten bezieht sich auf die Angaben im FIS Naturschutz (TLUBN 2020), dem Standarddatenbogen des FFH-Gebietes „NSG Teufelsberg-Pietzelstein“ und zugehörigen FFH-MP Offenland sowie dem Ergebnissen des SPA-Monitoring und -MP (Fachbeitrag Offenland) für das SPA Nr. 19 „Thüringische Rhön“, Teilgebiet TG FFH 84 (SPA-MP TG 84). Die für das VG typischen und in guter Ausstattung an Wegen, Böschungen und in Brachen stockenden dornstrauchreichen Hecken, Gebüschen bieten geeignete Brut- und Nahrungsräume für die o.g. Arten.
Für den **Neuntöter** gibt es ab südlich Höhe Teufelsberg zahlreiche Funde im Verfahrensgebiet aus den Jahren 2014 – 2017, jedoch nicht unmittelbar/ mittelbar angrenzend an den geplanten Anlagen. Während der Feldbegänge wurde er gesichtet. Die kürzeste Fundpunktentfernung liegt bei 185 m. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen die Anlagen vermutlich außerhalb der planerisch zu berücksichtigenden Fluchtdistanz (nach GASSNER et al. 2010: 192 ff.) von 30 m.
Der **Raubwürger** wird auf Grundlage des Standarddatenbogens des SPA-Gebietes „Thüringer Rhön“ als potenziell vorkommende Arten eingeschätzt. Fund- und Sichtnachweise liegen nicht vor. Für die Baufeldfreimachung, Herstellung des Lichtraumprofils, Landschaftspflegerische Anlage 401 und 606 ist die Entnahme diverser Gebüsche, Strauch- und Baumaufwuchs sowie Einzelastentnahmen erforderlich.
Aufgrund des angezeigten und potenziellen Vorkommens sind **beide Arten** für die Prüfung **relevant**.

2 Prognose möglicher Verbotstatbestände

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Im Rahmen der Baufeldfreimachung werden durch den Freischnitt an den Wegen 118,Gewässeranlage 401 und Landschaftspflegerische Anlage 606 potenzielle Nahrungs- und Fortpflanzungsstätten der o.g. Arten in Anspruch genommen. Die geringe Menge der betroffenen Gehölze ist in Bezug auf die verbleibende reichhaltige Gebietsausstattung an potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Gesamtgebietes für die Artenerhaltung nicht relevant.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: Vm saP 3

☐ CEF-Maßnahmen erforderlich: entfällt

Schädigungsverbot ist erfüllt: ☐ ja ☒ nein

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Durch die Vermeidungsmaßnahme Vm saP 3 werden Tötungsverluste von Tieren der o.g. Arten durch Schnittmaßnahmen der Baufeldfreistellung sicher ausgeschlossen. Eine Erhöhung der verkehrlichen Nutzung und -intensität der Wege, wird aufgrund des bestandsorientierten Ausbaus allgemein nicht erwartet. Aufgrund der hohen Fluchtdistanz und der zulässigen geringen Höchstgeschwindigkeit stellt der Betrieb allgemein keine Gefährdung für die o.g. Arten dar. Ein Restrisiko bzgl. einer möglichen betriebsbedingten Tötung einzelner Tiere ist nicht ausgeschlossen und entspricht der aktuell bestehenden Gefährdung.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: Vm saP 3

Tötungsverbot ist erfüllt: ☐ ja ☒ nein

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Die auszubauenden Wege im Wirkraum zu Gebüschfluren sind Bestandswege, welche bereits ein Störungspotenzial aufweisen. Der Neuntöter ist nicht in dem Maße störungsempfindlich, als dass es ggf. baubedingt zu einer temporären und betriebsbedingt zu einer Vergrämung von Individuen kommen kann. Aufgrund der sehr guten Ausstattung des Verfahrensgebietes mit dornstrauchreichen Hecken und Gebüschen ist dadurch nicht von einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Populationen auszugehen.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: Vm saP 3

Störungsverbot ist erfüllt: ☐ ja ☒ nein

Artenblatt

Prüfung der Verbotstatbestände für folgende Arten / Artengruppe:

Vögel - Bodenbrüter

Vögel		Nw	po	RL TH	RL D	EZ TH
Feldlerche	*Alauda arvensis*	x		V	3	B
Rebhuhn	*Perdix perdix*		x	2	2	C
Wachtel	*Coturnix coturnix*		x	V	V	B
Wachtelkönig	*Crex crex*	(veraltet)	x	2	1	C

1 Grundinformationen

- Feldlerche

Rote Liste-Status Deutschland: s.o. **Thüringen:** s.o. **Art im Wirkraum:** ☒ **nachgewiesen** ☐ **potenziell möglich**

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Thüringen**

☐ günstig ☒ ungünstig – unzureichend ☐ ungünstig – schlecht

Artbeschreibung:

Familie: Lerchen, weiterer Schutzstatus: § BNatSchG, Rote Liste EU: LC
Die Feldlerche ist ein Vogel der Offenlandschaft, wo sie ein breites Spektrum an Habitaten bewohnt, die frei von Gehölzen und anderen Vertikalstrukturen sind. Sie ist hauptsächlich in Kulturlebensräumen wie Grünland- und Acker gebieten zu fin-den, aber auch in Hochmooren, Heidegebieten, Salzwiesen sowie größere Waldlichtungen. Darüber hinaus sind trockene bis wechselfeuchte Böden mit einer kargen und vergleichsweise niedrigen Gras- und Krautvegetation wichtig für die Ansiedlung. Als Bodenbrüter nistet die Feldlerche in Gras- und niedriger Krautvegetation. Brutzeit ist von Mitte April bis Mai (SÜDBECK et al. 2005). Sie legen versteckte Bodennester bevorzugt in 15 – 25 cm hoher Vegetation mit 20 – 50 % Dekungsgrad an. Die Eiablage der 2 – 6 Eier beginnt frühestens Mitte – Ende März, meist aber erst ab Mitte April. Die Brutzeit von 11 – 12 Tage mit anschließenden mind. 5 Tagen Huderung erfolgt ausschließlich vom Weibchen. Danach füttern und kümmern sich beide Eltern um die Jungen. Nach 7 – 11 Tagen verlassen diese das Nest, können nach ca. 15 – 20 Tagen bereits kurz fliegen und sind mit 30 Tagen selbstständig.
Während der Brut leben die Feldlerchen paarweise, danach in teils großen Schwärmen. Während seines fortwährend trillernden Gesangs fliegt er spiralförmig bis in Höhen von 50 – 100 m hinauf, verharrt eine Zeit in der Luft, fliegt plötzlich abwärts und den Rest im Sturzflug bis kurz vorm Boden, abseits seines Geleges abbremsend.
Die Nahrung der Feldlerche besteht aus tierischen und pflanzlichen Bestandteilen. Im Sommer werden vor allem Insekten gefressen, aber auch Spinnen, kleine Schnecken und Regenwürmer. Im Winter ernähren sich Feldlerchen von Samen, Keimlingen, firsch ausgetriebenen Gräsern und kleinen Blättern.
Feldlerchen sind Standvögel oder Kurzstreckenzieher. Die Brutgebiete werden meist Mitte Februar – Anfang März besetzt. Der Rückzug beginnt Mitte September und reicht bis Mitte Oktober.

- Rebhuhn

Rote Liste-Status Deutschland: s.o. **Thüringen:** s.o. **Art im Wirkraum:** ☐ **nachgewiesen** ☒ **potenziell möglich**

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Thüringen**

☐ günstig ☐ ungünstig – unzureichend ☒ ungünstig – schlecht

Artbeschreibung:

Familie: Fasanenartige, weiterer Schutzstatus: § BNatSchG, Rote Liste EU: LC
Das Rebhuhn ist ein Bewohner der Steppen- und Heidelandschaften. In Deutschland ist das Rebhuhn ein Kulturfolger. Bevorzugt besiedelt es kleinflächig gegliederte Ackerlandschaftenn in denen Hecken, Büsche sowie Feld- und Wegränder und im Idealfall wechselnde Mehrfruchtnutzung das ganze Jahr über ausreichend Nahrung und Deckung bieten.

So ernährt es sich überwiegend von Sämereien und Getreidekörnern, aber auch von Wldkräutern wie Klee- und Luzerneblätter, Grasspitzen und verschiedene Knöterich- und Wegericharten. Auch Insekten, Larven und Kleinge-tier, reife Früchte und Beeren, sowie kleine Quarzkörner/ Sand als Magensteine aufgenommen.
Der überwiegend dämmeruns- und tagaktive Vogel ist ausgenommen der Brutzeit nicht territorial, bleibt aber allgemein seinem Brutgebiet treu. Er bewegt sich meist schreitend vorwärts, kann jedoch auch sehr schnell rennen. Bei Gefahr drückt es sich flach an den Boden. Das Nest legt es an einem Deckung bietenden Platz mit ausreichend Sichtschutz an, meist inmitten dichter Vegetation. Von Mitte – Juli erfolgt die Eiablage von ca. 10 – 20 Eiern. Der Schlußf erfolgt 24 – 25 Bruttagen durch das Weibchen. Das Männchen betreut es nicht, verteidigt aber energisch das Revier. Als Nest-flüchter verlassen sie geführt von den Altvögeln sofort nach der Trocknung das Nest und ernähren sich selbstständig. In den ersten Wochen ausschließlich tierisch und ab der 3 Lebenswoche auch pflanzlich. Nach ca. 13 – 15 Tagen sind sie flugfähig und mit ca. 5 Wochen selbstständig, bleiben aber über den Winter im Familienverband. Im Frühjahr sie-deln sie sich in der näheren Umgebung an.
Der Bestand des Rebhuhns ist in Deutschland kurz- aber auch langfristig rückläufig. Mit der Intensivierung der Land-wirtschaft kam es zu erheblichen Bestandverlusten, welche sich bis heute fortsetzen. In Thüringen ist das Rebhunhn ein regelmäßiger Brutvogel, welcher nur in bestimmten Regionen oder nur lokal in größeren Beständen vorkommt. Der Bestandstrend ist stark abnehmend, der Erhaltungszustand mittel bis schlecht.
N.N. (o. D.). Perdix perdix (Linnaeus, 1758) / Rebhuhn. Abgerufen am 16. November 2023, von https://www.artensteckbrief.de

- Wachtel

Rote Liste-Status Deutschland: s.o. **Thüringen:** s.o. **Art im Wirkraum:** ☐ **nachgewiesen** ☒ **potenziell möglich**

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Thüringen**
☐ günstig ☒ ungünstig – unzureichend ☐ ungünstig – schlecht

Artbeschreibung:

Familie: Fasanenartige, weiterer Schutzstatus: § BNatSchG, Rote Liste EU: LC
In Deutschland ist die Wachtel eine Charakterart offener, weitgehend gehölzfreier Acker- und Wiesenfluren mit hoher Krautdeckung. Sie bevorzugt tiefgründige, leicht feuchte Standorte, hier auch Salzkrautfluren, kommt aber auch in trockenem Offenland vor. In der Regel brütet die Wachtel einmal im Jahr in einer flach, ausgescharrte Bodenmulde, dürftig mit Pflanzenteilen der Umgebung ausgestattet innerhalb Ackerbrachen, Sommergetreide, Luzerne, Winterwei-zen, Klee und Erbsen, ferner Frisch- und Feuchtwiesen bis hin zu Magerrasen und Heiden. Die Brutzeit liegt typischer-weise zwischen Mitte/ Ende Mai und Juli. Die Gelege umfassen miest 7 bis 12 Eier und werden nur vom Weibchen bertütet. Der Schlupf erfolgt nach ca. 16 – 19 Tagen synchron innerhalb kurzer Zeit. Als Nestflüchter werden sie vom Weibchen geführt, sind von anbeginn Selbsternährer, flattern schon nach 11 Tagen und sind nach 19 Tagen flugfähig. Die Wachtel ernährt sich überwiegend pflanzlich. Im Frühjahr konsumiert sie hauptsächlich grüne Pflanzenteile sowie Samen verschiedener Gräser. Im Sommer nimmt sie zusätzlich Bodeninsekten unterschiedlicher Ordnungen, aber auch Schnecken und Würmer auf. Im Herbst frisst sie auch Getreidekörner und Hirse.
Wachteln sind Zugvögel. Ein Großteil überwintert in Afrika südlich der äquatorialen Wälder sowie im Sudan, aber auch in Ägypten und in Indien. Trotz ihrer großen Verbreitungsamplitude sind die Wachtelbestände in Mitteleuropa seit Jahren rückläufig, teils mit Erlöschen von Populationen. Seit den 90iger Jahren nehmen in Gebieten mit Flächenstil-legungen und Nutzungsextensivierungen vereinzelte Bestände wieder zu.
N.N. (o. D.). Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) / Wachtel. Abgerufen am 16. November 2023, von https://www.artensteckbrief.de

- Wachtelkönig

Rote Liste-Status Deutschland: s.o. **Thüringen:** s.o. **Art im Wirkraum:** ☐ **nachgewiesen** ☒ **potenziell möglich**

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Thüringen**
☐ günstig ☐ ungünstig – unzureichend ☒ ungünstig – schlecht

Artbeschreibung:

Familie: Rallen, weiterer Schutzstatus: FFH-Anhang I, §§ BNatSchG, Rote Liste EU: LC
Der Wachtelkönig bevorzugt deckungsreiches extensives Offenland mit Winter-/ Frühjahrshoch- oder -stauwasser. So werden Wechselfeuchte und Frischwiesen/ -weiden, Streuwiesen und Verlandungszonen besiedelt aber auch trocke-nere Bergwiesen und Äcker. Mind. 35 cm Krauthöhe, geringer Trittwiderstand am Rufplatz der Männchen und eine gute Deckung mit Hecken- und Gebüschstruktur sind Voraussetzung für eine erfolgreiche Besiedlung.

Die Brutzeit umfasst 2 Bruten, beginnt Ende April und dauert bis Anfang August, wobei Nachbruten vorkommen können. In das Nest, eine gescharrte Erdmulde, mit Gräsern, Halmen und teils auch mit Moos gepolstert werden 6 – 19 Eier gelegt. Mit der Eiablage endet die Paarbindung und das Weibchen führt das Brutgeschäft allein. Nach ca. 16 – 19 Tagen erfolgt synchron der Schlupf. Die Nestflüchter werden die ersten 3 – 4 Tage gefüttert und danach nur noch geführt. Nach 34 – 38 Tagen sind die Jungen flugfähig.
Nahrung wird ausschließlich am Boden erbeutet oder von Pflanzen aufgenommen. Die Art ernährt sich omnivor mit hauptsächlich tierischem Anteil an Insekten (Heuschrecken, Käfern, Schnaken, Libellen, Fliegen, Würmern aber auch leinen Fröschen und Nagern. Ca. 20 % pflanzliche Nahrung umfasst Pflanzenteile und Sämereien. Unverdauliches wird als Speiballen ausgeschieden.
Als Langstreckenzieher beginnt der Herbstzug ab Ende August hauptsächlich in die Savannen Zentral- und Südostaf-rikas, teilweise auch nach Westafrika und kehrt im Mai wieder zurück.
Der Wachtelkönig ist sehr scheu. Auf seine Deckung vertrauend, lässt er Eindringlinge sehr nah herankommen um dann plötzlich, ungeschickt wirkend zur nächsten Deckung wechselnd aufzufliegen. Die Bestandssituation ist sehr differenziert. Die teils in Mitteleuropa rapide gesunkenen Bestände erholen sich seit etwa 10 Jahren leicht oder bleiben zumindest stabil.
N.N. (o. D.-b). Crex crex (Linnaeus, 1758) / Wachtelkönig. Abgerufen am 16. November 2023, von https://www.artensteckbrief.de

Potenzielle Gefährdung:
- Nutzungsintensivierung oder -aufgabe (Verbuschung) und Verlust an Verbreitungs-, Lebensraum, Nestdeckung
- Quartierstörungen durch Zunahme von Verlärmung und Beunruhigung
- Tiertötung, Unfälle

Lokale Population:

Wurden aktuell nicht ermittelt. Das Vorkommen der Arten bezieht sich auf die Angaben im FIS Naturschutz (TLUBN 2020), dem Standarddatenbogen des FFH-Gebietes „NSG Teufelsberg-Pietzelstein“ und zugehörigen FFH-MP Offenland sowie dem Ergebnissen des SPA-Monitoring und MP (Fachbeitrag Offenland) für das SPA Nr. 19 „Thüringische Rhön“, Teilgebiet TG FFH 84 (SPA-MP TG 84). Die für das Verfahrensgebiet vorkommende Ausstattung mit teils aufgelassenen Gras-, kraut-, hochstaudenreichen Flächen und Säumen in Kombination mit Gebüschen und Hecken bieten für die o.g. Arten geeignete Brut- und Nahrungsräume (je Art potenziell).
Die **Feldlerche** wurde während der Feldbegänge mehrfach gehört, gesichtet und ist somit für die Prüfung **relevant**. Fundnachweise sind nicht hinterlegt. Für diese Art typische Feldlebensräume werden durch bauliche Anlagen nicht und durch die landschaftspflegerische Anlage 607 nur kurzzeitig außerhalb der Brutperiode in Anspruch genommen. Die planerisch zu berücksichtigenden Fluchtdistanz (nach GASSNER et al. 2010: 192 ff.) liegt bei 40 m.
Das **Rebhuhn** (2017) konnte im Offenland in ca. 325 m Entfernung nordöstlich zur Anlage 136 nachgewiesen werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen die Anlagen vermutlich außerhalb der planerisch zu berücksichtigenden Fluchtdistanz (nach GASSNER et al. 2010: 192 ff.) von 30 m. Die Art bleibt für die Prüfung potenziell **relevant**.
Die **Wachtel** wird aufgrund der Raumausstattung des Verfahrensgebietes als potenziell vorkommende Arten eingeschätzt. Die planerisch zu berücksichtigende Fluchtdistanz (nach GASSNER et al. 2010: 192 ff.) liegt bei 50 m. Im Standarddatenbogen des SPA-Gebietes „Thüringer Rhön“ ist sie gelistet, wird im SPA-MP TG 84 jedoch nicht behandelt. Aufgund ihres ggf. potenziellen Vorkommens ist die Art für die Prüfung potenziell **relevant**.
Der **Wachtelkönig** konnte ehemals (2003) östlich und südöstlich des Teufelsberges auf kleinen Frischgrünlandbrachen verhört werden. Durch zunehmende Sukzession wurden diese Standorte aufgegeben, sodass diese Art im FBV wie auch umliegend nicht mehr vorkommt und für die Prüfung insgesamt **nicht** weiter **relevant** ist.

2 Prognose möglicher Verbotstatbestände

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Durch die Baufeldfreimachung und -erschließung der Anlagen 117, 118, Gewässeranlage 401 und die landschafts-pflegerische Anlage 606 können potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten der o.g. Arten in Anspruch genommen werden. Durch die Vermeidungsmaßnahmen Vm saP 4 soll sichergestellt werden, dass sich keine bodenbrütenden Arten im Baufeld und deren Erschließung befinden. Die restlichen bauseitigen Eingriffe in Saumstrukturen sind flächenmäßig klein, verkehrlich vorbelastet und unattraktiv für die o.g. Arten. Eine signifikante Schädigung von Fortpflanzungsstätten durch Ausbau und Betrieb wird hier nicht angenommen.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: Vm saP 4

☐ CEF-Maßnahmen erforderlich: entfällt

Schädigungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Die Wege werden größtenteils auf vorhandenen Trassen und/ oder in Waldgebieten ausgebaut. Überwiegend sind die Saumstrukturen der Randbereiche schmal und ohne Deckung. Eine Schädigung potenzieller Fortpflanzungsstätten der o.g. Arten kann dennoch nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Um keinen baubedingten Tötungssachverhalt auszulösen, ist vorbeugend die Vermeidungsmaßnahme Vm saP 4 anzuwenden. Ein Restrisiko bzgl. einer möglichen betriebsbedingten Tötung einzelner Tiere ist nicht ausgeschlossen, entspricht jedoch der aktuell bestehenden Gefährdung.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: Vm saP 4

Tötungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Die auszubauenden Wege sind größtenteils im Bestand mit entsprechendem Störungspotenzial vorhanden, an welchen sich jedoch störungsempfindlichere Arten nicht aufhalten. Auch andere Arten sind in dem Maße störungsempfindlich, dass es durch die Baumaßnahmen zu einer Vergrämung von Individuen kommen kann.
Die bauseitigen Eingriffe in Saumstrukturen sind flächenmäßig klein, gegenüber dem Bestand an potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Umfeld. Aufgrund ihrer Wegenähe mit vorhandenem Störungspotenzial sind sie unattraktiv für die o.g. Arten, weshalb es höchst unwahrscheinlich ist, dass eine signifikante Schädigung von Fortpflanzungsstätten beim Ausbau der Wege entsteht. Auch eine Schädigung in der Betriebsphase der Wege ist nicht zu erwarten. Um keinen baubedingten Störungssachverhalt auszulösen, ist vorbeugend die Vermeidungsmaßnahme Vm saP 4 anzuwenden.
Die Fällstoß- und damit verbundenen Transportzeiten liegen überwiegend außerhalb der eigentlichen Brutzeit. Temporäre Störungen, auch durch Wanderer können zu einer Nutzungsaufgabe der Brutstätten im Gehölzsaum und Verlagerung des Brutgeschäftes in ruhigere Gehölz- und Hochstaudensäume des Umfeldes, jedoch nicht zu signifikanten Auswirkungen auf die Fortpflanzungs- und Ruhestätten führen.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: Vm saP 4

Störungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

Artenblatt

Prüfung der Verbotstatbestände für folgende Arten / Artengruppe:

Säugetiere (Fledermäuse)

Fledermäuse		Nw	po	RL TH	RL D	EZ TH
Großes Mausohr	*Myotis myotis*	(veraltet)	x	3	*	U1
Bechsteinfledermaus	*Myotis bechsteinii*	(veraltet)	x	2	2	U1
Breitflügelfledermaus	*Eptesicus serotinus*	(veraltet)	x	2	3	U1
Kleine Bartfledermaus	*Myotis mystacinus*	(veraltet)	x	2	*	U2
Fransenfledermaus	*Myotis nattereri*	(veraltet)	x	2	*	U1
Großer Abendsegler	*Nyctalus noctula*	(veraltet)	x	1	V	U1
Zwergfledermaus	*Pipistrellus pipistrellus*	(veraltet)	x	3	*	FV
Braunes Langohr	*Plecotus auritus*	(veraltet)	x	3	3	U1

1 Grundinformationen

- Großes Mausohr

Rote Liste-Status Deutschland: s.o. **Thüringen:** s.o. **Art im Wirkraum:** ☐ **nachgewiesen** ☒ **potenziell möglich**

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Thüringen**

☐ günstig ☒ ungünstig – unzureichend ☐ ungünstig – schlecht

Artbeschreibung:

Familie: Glattnasen, weiterer Schutzstatus: FFH-Anhang II, IV, §§ BNatSchG, Rote Liste EU: LC
In Deutschland ist das Große Mausohr die größte heimische Fledermausart. In Thüringen liegen über 75% der Jagdgebiete in geschlossenen Waldbeständen, insbesondere in Laubwäldern. Zusätzlich werden strukturreiches Offenland mit Obstgärten, Hecken- und Gebüschlandschaften, aber auch Äcker und frisch gemähte Wiesen bejagt. Für Wochenstubenkolonien benötigen sie mindestens 40% Waldanteil in einem Aktionsraum von mindestens 800 km^2. Geflogen wird in verhältnismäßig niedriger Höhe von 0,5 bis 3 m, entweder im schnellen Streckenflug mit bis zu 50 km/h oder im langsamen Suchflug.
Durchsschnittlich haben die Jagdgebiete eine Größe von 30 - 35 ha pro Individuum, die der Männchen sind kleiner als der Weibchen, werden oft über mehrere Jahre beibehalten und überlappen sich kaum mit denen anderer Artgenossen. Der Jagdausflug erfolgt erst bei völliger Dunkelheit, mind. 30 Minuten nach Sonnenuntergang. Nahrungsreiche Jagdgebiete werden sich gemerkt und zielgerichtet u.a. per Magnetsinn angeflogen. Durch ihren Tiefflug orten sie Beute nicht nur per Echoortung, sondern auch akustisch und per Geruch. Haupnahrung sind Gliedertiere wie Großlaufkäfer, Spinnen, Heuschrecken und Hundertfüßer.
Zwischen Sommer- und Winterquartier liegen Entfernungen von bis zu 200 km. In die Winterquartiere, unterirdische Höhlen, Stollen oder Keller, treffen die Tiere zw. September - Oktober ein. Sie liegen frostfrei zw. 1 -12°C mit Luftfeuchtigkeit zw. 85 - 100%. Die Tiere verbringen ihren Winterschlaf frei hängend oder in Spalten, einzeln oder eng in Gruppen. Im Spätwinter, vor und während des Ausfluges ab Ende März, werden die Winterquartiere mit Zug in die Brutregion verlassen.
Im April und Mai bilden sich die Wochenstuben. Die Bestände in den Quartieren verändern sich dann sprunghaft, da die Wochenstubenquartiere von Zugttieren als Rastquartiere genutzt werden. Als Wochenstuben bevorzugen sie große Räume von Gebäuden, häufig Dachböden, frei von Zugluft und Störungen, teils mit Temperaturen im Sommer von 45°C. Weiterhin werden auch Baumhöhlen, Spalten, und Höhlungen an Gebäuden sowie Höhlen und Stollen als Sommerquartiere für Einzelindividuen oder zum Schutz vor schlechtem Wetter angenommen.
Obwohl sie sich stark an ihre Wochenstuben binden, wurde dennoch ein regelmäßiger Austausch von Individuen zwischen Wochenstuben mit Entfernungen von bis zu 30 km beobachtet. Eng benachbarte Kolonien (Entfernungen unter 10 km) zeigen häufig eine Durchmischung der Populationen. Bei Störungen in einem Quartier wurde beobachtet, dass der gesamte Bestand kurzfristig (temporär) abwandert. In den Quartieren der Weibchen/ Wochenstuben finden sich nur wenige Männchen. Die meisten wie auch die nicht-reproduktiven (jüngeren) Weibchen nutzen Baumhöhlen

der Jagdgebiete. Nistkästen und Hohlräume in Brücken bewohnen gerne Männchen oder werden als Paarungsquartier genutzt.
Pro Jahr wird nur ein Junges ab Anfang Juni geboren. Nach etwa 5 Wochen fliegen diese zum ersten Mal aus. Die Auflösung der Wochenstuben erfolgt ab August, wenn die Jungtiere ihre Winterquartiere erkundet haben.

TLUBN (2009): Thüringer Landesamt für Naturschutz und Bergbau. Abgerufen am 23. Oktober 2023, von https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/000_TLUBN/Naturschutz/Dokumente/artensteckbriefe/fledermaeuse/artensteckbrief_myotis_myotis_030309.pdf und Wikipedia, 15.04.2023, https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fes_Mausohr

- Bechsteinfledermaus

Rote Liste-Status Deutschland: s.o. **Thüringen:** s.o. **Art im Wirkraum:** ☐ **nachgewiesen** ☒ **potenziell möglich**

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Thüringen**

☐ günstig ☒ ungünstig – unzureichend ☐ ungünstig – schlecht

Artbeschreibung:

Familie: Glattnasen, weiterer Schutzstatus: FFH-Anhang II, IV, §§ BNatSchG, Rote Liste EU: VU
Die Bechsteinfledermaus ist ausschließlich ein Waldbewohner und die Fledermaus mit der stärksten Lebensraumbindung, da sie struktur-/ leitliniengebunden fliegt und als Sommerquartiere ausschließlich Baumhöhlen/ -spalten bezieht. In Thüringen besiedelt sie vorzugsweise feuchte Laub- und Laubmischwälder (Eichen und Buchen) mit hohem Altbaum- und Totholzanteil, kleinen Wasserläufen, Blößen und strukturreichen Lichtungen. Bei guter Ausprägung können hohe Populationsdichten von bis zu 20 Tieren pro 100 Hektar vorkommen. Nadelwälder werden nur besiedelt, wenn sie eine artenreiche Strauchschicht und Laubbaummischung aufweisen, an Optimalhabitate grenzen oder höhlen- und spaltenreich (Rindenab-schälungen) sind.
Die individuenbezogen Jagdreviere überschneiden sich kaum mit den Gebieten anderer Koloniemitglieder. Auch die Aktionsräume der einzelnen Kolonien scheinen getrennt voneinander. Die Jagdgebiete liegen in der Regel im Umkreis der Kolonie-gebiete von 0,5 -1,5 km, bei schlechter Habitatqualität sogar bis zu 4 km entfernt. Ihre Flughöhe ist je nach Jagdbereich unterschiedlich. Im Bereich von Baumkronen jagt sie mäßig schnell, wobei diese umflogen werden. Über dem Boden fliegt sie in einem mäßig schnellen, wendigen Beutesuchflug ca. 1 - 3 m mit Umkreisen von Einzelbäumen und -gebüschen. Dabei werden im Rüttelflug überwiegend flugunfähige oder nicht fliegenden Insekten, wie Käfer, Schaben, Wanzen, Schrecken, Spinnen und Raupen erbeutet, die sie von Pflanzen absammen aber auch fliegend Schnaken und andere große Zweiflügler, Netz- und Hautflügler, Nachtfalter fangen.
Charakteristisch für die Art ist der beinahe tägliche Besatzwechsel in den Quartieren außerhalb der eigentlichen Jungenaufzucht. Der Wochenstubenverband einer Kolonie teilt sich meist in mehrere nahegelegene, individuenwechselnde Gruppen inkl. nicht säugender Jungweibchen, welche gleichfalls häufig ihre Wochenstubenquartiere wechseln. Die Alt- und Jung-männchen beziehen im Sommer einzeln oder in kleiner Gemeinschaft in Baumhöhlen oder hinter Baumrinde Quartier. Gesamtheitlich benötigt die Art pro Kolonie ein besonders hohes Quartierangebot von bis zu 50 Baumhöhlen/ pro 300 Hektar Waldfläche/ Sommer.
Der Wochenstubenverband bestehen selten aus mehr als 30 Weibchen und wenigen Jungtieren, was eine sehr geringe Fortpflanzungsrate zeigt. Die weiblichen Mitglieder aus Großmüttern, Müttern und Töchtern sind eng miteinander verwandt. Meist je ein Jungtier wird von der ersten Junihälfte bis Mitte Juli geboren. Ende August und lösen sich die Wochenstuben auf und die Bechsteinfledermäuse schwärmen zu ihren Winterquartieren in Höhlen und Stollen, wo bis zum Winterschlaf auch die Paarung stattfindet.
Die Winterquartiere befinden sich überwiegend in unterirdischen Stollen, Höhlen, Kellern, Bunkern und evtl. vereinzelt in Baumhöhlen, da immer wieder Erfrierungen an den Ohrspitzen vorkommen. In den unterirdischen Quartieren verstecken sich in tiefe Spalten und es sind oft nur Einzeltiere zu sehen.
Die geringe Reproduktionsrate der Bechsteinfledermaus erklärt sich teilweise durch ihre Zurückhaltung in der Besiedelung neuer Lebensräume und ihre Störungsempfindlichkeit gegenüber Strukturverlust.

TLUBN (2009): Thüringer Landesamt für Naturschutz und Bergbau. Abgerufen am 23. Oktober 2023, von https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/000_TLUBN/Naturschutz/Dokumente/artensteckbriefe/fledermaeuse/artensteckbrief_myotis_bechsteinii_030309.pdf und Wikipedia, 15.04.2023, https://de.wikipedia.org/wiki/Bechsteinfledermaus

- Breitflügelfledermaus

Rote Liste-Status Deutschland: s.o. **Thüringen:** s.o. **Art im Wirkraum:** ☐ **nachgewiesen** ☒ **potenziell möglich**

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Thüringen**

☐ günstig ☒ ungünstig – unzureichend ☐ ungünstig – schlecht

Artbeschreibung:

Familie: Glattnasen, weiterer Schutzstatus: FFH-Anhang IV, §§ BNatSchG, Rote Liste EU: LC
Breitflügelfledermäuse besiedelbn fast alle Arten von offenen bis halboffenen Landschaften, sofern ein lockerer Bewuchs an Strauchgehölzen und Bäumen vorhanden. Sie verfügen über bis zu einigen Dutzend Quartieren, welche sie oft wechseln, wobei die optimale Temperatur des Quartiers eine große Rolle spielt. Als Quartiere bevorzugt sie warme Spalten von Gebäuden dörflicher und städtischer Siedlun-gen wie hinter Fassaden, Regenrinnen, Attika und die Männchen auch hinter Rindenabschälungen und in Baumhöhlen.
Die Jagd beginnt in der Abenddämmerung, ca. 20 - 30 Minuten nach Sonnenuntergang. Sie fliegt frei in einer Höhe bis zu 10 - 15 m und jagt überall, so in landwirtschaftlichen Nutz- und Weideflächen, Weg- und Waldrändern, Parkanlagen und In-nenhöfen. In geschlossene Wälder wird nur entlang von Schneisen und Wegen gejagt. Die Jagdgebiete befinden sich 6 - 12 km vom Quartier entfernt. Sie fliegen zwischen 2 - 6 Gebieten pro Nacht an. Der Aktionsradius einer Kolonie variiert stark. Während er im Innenstadtbereich bei 9,4 km² beobachtet wurde, wurden im ländlichen Bereich bis zu 26 km² festgestellt. Die Breitflügelfledermaus fängt ihre Beutetiere sowohl auf dem Boden als auch im Flug. Die Hauptnahrung besteht überwiegend aus größeren Käfer- und Schmetterlingsarten, wobei im Mai und Juni Mai- und Junikäfer, im August Nachtfalter, Dung- und Mistkäferarten die Hauptbeute sind.
Bei der Breitflügelfledermaus bilden die Männchen Gruppen von bis zu 20 Tieren. Die Wochenstubenkolonie umfassen 20 - 50 Weibchen, können aber bis zu einige hundert sein und enthalten einen großen Teil nicht reproduzierender Weibchen.
Als Wochenstuben dienen tieferen Spalten von Plattenbauten, unter Flachdachabdeckungen, Dachkästen hoher Gebäude, hinter Fensterläden, sowie im Dachgebälk oder in Lüftungsschächten. Auch Neubauten werden schnell von ihnen besiedelt. Überwinternde Breitflügelfledermäuse verstecken sich in Gebäuden, wie zum Beispiel in Zwischendecken oder hinter isolierten Wänden. Nur wenige Tiere ziehen in unterirdischen Quartiere, dann sind sie meist bodennah tief in Spalten versteckt oder graben sich in Bodengeröll ein.
Die Fledermaus paart sich im September - Oktober, bevor sie in die Winterquartiere einzeihen. In Abhängigkeit der Witterung wird das Winterquartier Ende März verlassen, die Wochenstuben ab Anfang April bezogen und ab Mitte Juni meist ein Junges geboren. Zwillingsgeburten können vorkommen. Nach 3 Wochen sind sie flugfähig und verlassen nach weiteren 5 Wochen die Wochenstube.
Die Breiflügelfledermäuse sind standorttreu. Die Winterquartiere sind weniger als 50 km von den Sommerquartieren entfernt. Die Quartiere werden unterschiedlich genutzt. Einige Gruppen von Fledermäusen nutzen ein einziges Gebäude als Aufzuchtsstätte während der gesamten Saison, während andere Gruppen neben einer Hauptstätte eine Vielzahl von Nebenstätten im Dorf nutzen und fast täglich zwischen ihnen wechseln.

TLUBN: Thüringer Landesamt für Naturschutz und Bergbau. (2009). Breitflügelfledermaus. Abgerufen am 16. November 2023, von https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/000_TLUBN/Naturschutz/Dokumente/artensteckbriefe/fledermaeuse/artensteckbrief_eptesicus_serotinus_030309.pdf und Wikipedia, 15.04.2023, https://de.wikipedia.org/wiki/Breitfl%C3%BCgelfledermaus

- Kleine Bartfledermaus

Rote Liste-Status Deutschland: s.o. **Thüringen:** s.o. **Art im Wirkraum:** ☐ **nachgewiesen** ☒ **potenziell möglich**

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Thüringen**
☐ günstig ☐ ungünstig – unzureichend ☒ ungünstig – schlecht

Artbeschreibung:

Familie: Glattnasenartige, weiterer Schutzstatus: FFH-Anhang IV, §§ BNatSchG, Rote Liste EU: LC
Die Kleine Bartfledermaus lebt in offenen und halb offenen Landschaften mit Einzelgehölzen und Hecken. Sie jagt meist strukturgebunden an Waldrändern oder entlang anderer Vegetation. in dörflichen Siedlungsbereichen und in kleinräumig strukturierten Landschaften wie Streuobstbeständen, Gärten, Feuchtgebieten und an Gewässern und in siedlungsnahen Waldbereichen. Als ortstreue Art, beschränkt sie sich auf kleinräumige Wanderungen (unter 100 km). Sie jagt opportunistisch und fliegt in einer Nacht bis zu 12 Teiljagdgebiete an, wobei sie bis zu 2,8 km vom Quartier ent-ernt bleibt. Bei guter Biotop- und Nahrungsausstattung bleibt die Kleine Bartfledermaus auch näher an ihrem Quartier. Haupt-nahrung sind Fluginsekten, sie kann aber auch Insekten und Spinnen von Pflanzen aufnehmen.
Als Sommerquartiere dienen Höhlungen und Spalten an Gebäuden wie auch Jagdkanzeln, Fledermauskästen, Baumhöhlen und Rindenabschälungen. Die Wochenstuben finden sich bevorzugt an Bauwerken z.B. hinter Verkleidungen oder Fensterläden, in Dehnungsfugen von Brücken. Die Wochenstuben beinhalten 20 - 60 Weibchen, manchmal auch mehrere hundert.
Im Winter bevorzugt die Kleine Bartfledermaus feuchtwarme, unterirdische Orte in denen sie offen an der Wand hängt. In weniger geeigneten Quartieren kriecht sie tief in Spalten. Es werden dann normalerweise nur wenige Exemplare dieser Art einzeln oder in kleinen Gruppen beobachtet. Es sind nur wenige Quartiere bekannt, in denen mehr als 100 Tiere überwintern.

Paarungen finden meist im Herbst statt, manchmal auch im Winter statt. Weibliche Jungtiere beteiligen sich bereits im ersten Jahr am Paarungsverhalten. Im März beginnt der Auszug aus den Winterquartieren und die Wochenstuben werden bis Mai bezogen. Besonders bei großen Kolonien wird beobachtet, dass im Mai wesentlich mehr Tiere anwesend sind als zum eigentlichen Geburtszeitraum im Juni. Die Weibchen bekommen normalerweise nur ein Jungtier, Zwillingsgeburten sind möglich. Ab Ende August werden die ersten Bartfledermäuse beim Schwärmen vor den Winterquartieren beobachtet. Das Geschlechterverhältnis ist dabei im Gegensatz zu anderen Arten meist ausgeglichen. Ab Ende November erfolgt der Einflug zur Überwinterung.

TLUBN: Thüringer Landesamt für Naturschutz und Bergbau. (2009). Breitflügelfledermaus. Abgerufen am 16. November 2023, von https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/000_TLUBN/Naturschutz/Dokumente/artensteckbriefe/fledermaeuse/artensteckbrief_myotis_mystacinus_030309.pdf und Wikipedia, 15.04.2023, https://de.wikipedia.org/wiki/Kleine_Bartfledermaus

- Fransenfledermaus

Rote Liste-Status Deutschland: s.o. **Thüringen:** s.o. **Art im Wirkraum:** ☐ **nachgewiesen** ☒ **potenziell möglich**

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Thüringen**

☐ günstig ☒ ungünstig – unzureichend ☐ ungünstig – schlecht

Artbeschreibung:

Familie: Glattnasenartige, weiterer Schutzstatus: FFH-Anhang IV, §§ BNatSchG, Rote Liste EU: LC
Die Fransenfledermaus fliegt struktur- und leitliniengebunden, ist äußerst wendig, kann auf engstem Raum langsam fliegen, rütteln. Jahreszeitlich differenziert befliegt sie wald- und gehölzstrukturreiche Halboffenlandschaften und Siedlungräume. Im Frühjahr bevorzugt sie Streuobstwiesen, Gärten, Parke und nutzt Weiden- und Wasserflächen. Ab dem Sommer verlagert sie ihre Jagdaktivität in Waldflächen, wobei auch Nadelwald beflogen wird. Ihre Beuteinsekten nimmt sie vom Boden auf oder sammelt sie direkt vom Substrat (auch "gleaning bat" genannt). Ihre Jagdgebiet ist im Mittel 215 ha groß und umfasst mehrere Kernjagdgebiete im Umkreises von 1,5 km um ihre Quartiere. Als hochmobile Art, befliegt sie nachts bis zu 6 Kernjagdgebiete, manchmal mehrfach hintereinander und unternimmt im Spätsommer kilometerweite „Ausflüge“. Dabei fliegt sie relativ niedrig (1 – 4 m). Trotzdem ist sie relativ ortstreu. Die meisten ihrer regelmäßig wechselnden Quartiere liegen innerhalb einer Fläche von 2 km² und ihr Winterquartier ist selten weiter als 40 - 80 km entfernt.
Die Wochenstubenverbreitung in Thüringen kann aufgrund der fehlenden Datenlage noch nicht ausreichend eingeschätzt werden. Bekannt ist, dass sich die Populationen während der Wochenstubenzeit auf viele Quartiere mit weniger als 20 Weibchen verteilen und die Wochenstubengemeinschaften aufgrund ihrer regelmäßigen Quartierwechsel eine hohe Bestandsdynamik aufweisen.
Als Sommerquartiere werden diverse Bauten, typischerweise Hohlblocksteine unverputzter Gebäude oder Mauerspalten aber auch von Einzeltieren Spalten an Brücken, Felsspalten, Kellereingängen oder Baumrindenablösung angenommen. In Gebäudequartieren können Waldpopulationen nutzen bevorzugt Fledermauskästen. Die Nutzung natürlichen Baumhöhlenquartiere ist noch kaum erforscht.
Die kältetolerante Art überwintert in Höhlen, Stollen und Kellern häufig in der Nähe der Eingänge, aber auch teilweise oberirdisch in Gebäuden. Sie liegen gerne in Spalten, manchmal sogar auf dem Rücken.
Je nach Witterung schon ab Februar beginnt der Auszug bis Anfang April die Winterquartiere verlassen sind und im Mai die Sommerquartiere bezogen werden. In Gebäudequartieren können Populationen dann vor der Wochenstubenverteilung bis zu 200 Tiere umfassen. Der Geburtszeitraum variiert zwischen Anfang Juni - Anfang Juli. Nach 4 Wochen sind die Jungtiere bereits flugfähig und die Wochenstuben lösen sich auf. Die Weibchen sind bereits im Herbst geschlechtsreif. Die Paarung findet sowohl während des Spätsommerschwarms im August oder September als auch im Winterquartier statt. Nach den ersten Nachtfrösten Ende November beziehen sie ihre Winterquartiere. Je nach Wetterlage sind einige Tiere noch im Dezember jagdaktiv.

TLUBN: Thüringer Landesamt für Naturschutz und Bergbau. (2009). Fransenfledermaus. Abgerufen am 16. November 2023, von https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/000_TLUBN/Naturschutz/Dokumente/artensteckbriefe/fledermaeuse/artensteckbrief_myotis_nattereri_030309.pdf und Wikipedia, 15.04.2023, https://de.wikipedia.org/wiki/Fransenfledermaus

- Großer Abendsegler

Rote Liste-Status Deutschland: s.o. **Thüringen:** s.o. **Art im Wirkraum:** ☐ **nachgewiesen** ☒ **potenziell möglich**

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Thüringen**

☐ günstig ☒ ungünstig – unzureichend ☐ ungünstig – schlecht

Artbeschreibung:

Familie: Glattnasen, weiterer Schutzstatus: FFH-Anhang IV, §§ BNatSchG, Rote Liste EU: LC
Der Abendsegler ist eine typische Baumfledermaus und bewohnte ursprünglich Laubwälder in tieferen Lagen (Auewälder, Buchen- und Eichenwälder), mit Fortpflanzungsgebiete meist unterhalb von 550 m. Heute bewohnt er jedoch ein breites Spektrum an Habitaten, wobei der Siedlungsbereich mit seinen Quartiermöglichkeiten in Parks, Ufergehölzen, Flachdächern und Plattenbauten immer wichtiger werden. Fast alle Lebensräume werden besiedelt, zumindest für bestimmte Zeiten im Jahresverlauf. Es braucht ausreichend großen Baumbestand und eine hohe Dichte an hoch fliegenden Insekten, zum Beispiel über Gewässern. Das Jagen findet in Wipfelhöhe und wahrscheinlich im Bereich bis mehrere hundert Meter über dem Boden nahezu aller Landschaftstypen statt. Dabei werden Nadelwälder unterproportional und Gewässer und Auwälder überproportional aufgesucht. Jagdflüge können mehr als 10 km vom Quartier entfernt sein. Er jagt in der Regel als Langstreckenflieger über den Baumwipfeln und fängt seine Beute bei Geschwindigkeiten bis zu 60 km/h ab Dämmerungsanbruch, im Spätherbst auch am Tage. Die Nahrung besteht hauptsächlich aus Nachtfaltern, Grillen und Käfern. Der Große Abendsegler ist in der Lage, auch große Käfer wie z. B. Maikäfer zu fressen.
Die Sommerquartiere sind in der Regel Baumquartiere in der Nähe des Waldrands oder entlang von Wegen. Normalerweise werden Spechthöhlen genutzt, die oft durch eine dunkle Verfärbung als Fledermausquartier erkennbar sind, verursacht durch gefettete Flughäute oder durch Markierung der Buccaldrüsen. Die Quartiere werden regelmäßig alle 2 - 3 Tage gewechselt, so dass im Laufe eines Jahres von einer Gruppe bis zu 60 Baumhöhlen genutzt werden. Dabei wurden Quartierwechsel mit über von über 20 km Entfernungen beobachtet. In Gebäuden und Felsspalten werden vor allem Männchen gefunden.
Die Wochenstubengemeinschaften sind selten größer als 30 Weibchen, Männchenquartiere meist sogar kleiner als 20 Individuen. Junge Weibchen kommen in die Geburtswochenstube zurück, während Männchen sich anscheinend eher zufällig im gesamten Wandergebiet niederlassen und erst nach einigen Jahren einen balzreifen Status erreichen.
Winterschlafgemeinschaften bildet der Große Abendsegler in Felspalten, Baumhöhlen, Gebäudespalten und Fassaden mit mehreren 100 - über 5000 Tieren, die sich dachziegelartig übereinander hängen und so soziale Thermoregulation betreiben.
Zwischen Mitte März und Ende April kehren die Großen Abendsegler in die Wochenstubengebiete zurück. Von Ende Mai bis Anfang Juni werden die Jungen geboren, regulär 1 bis 2 (in seltenen Fällen 3), deren biologische Väter üblicherweise mehrere sind, da sich die Weibchen während der Balz mit mehreren Männchen paaren. Nach vier Wochen können die Jungen fliegen, lösen Ende Juli die Wochenstuben auf mit Rückzug in Überwinterungsgebiete. Hier kommt es an großen Winterquartieren Anfang August zu ausgeprägtem Schwarmverhalten. Parallel besetzt die Männchen die Paarungsquartiere, markieren den Eingang mit einem moschusartigen Sekret und verteidigen ihn gegen Rivalen. Die Paarungsquartiere befinden sich bevorzugt in Zuggebieten (oft Teichgebieten), wo stärkere Abendseglerkonzentrationen auftreten, in Bäumen/ Fels-spalten in 8 - 12 m Höhe, an denen die Weibchen entlang patrouillieren können (z.B. Waldrand, Alleen, Felswände).
Winterschlaf hält der Große Abendsegler von Oktober/ November – März/April. In Wärmeperioden gibt es Aufwachphasen, bei denen die Tiere aktiv werden und das Quartier wechseln.
Der Große Abendsegler ist sehr mobil und ein schneller Flieger ist. Wanderungen können bis zu 1.600 km betragen. Ganze Zuggruppen überwinden vermutlich Strecken von über 100 km pro Nacht, um dann an Zwischenrastplätzen für einige Tage zu verweilen. Diese Wanderungen sind witterungsabhängig und verlaufen durch Thüringen von Nordost nach Südwesten. Demnach trägt Thüringen Verantwortung für Reproduktionspopulationen aus Nordostdeutschland, Polen und möglicherweise dem Baltikum.

TLUBN: Thüringer Landesamt für Naturschutz und Bergbau. (2009). Großer Abendsegler. Abgerufen am 16. November 2023, von https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/000_TLUBN/Naturschutz/Dokumente/artensteckbriefe/fledermaeuse/artensteckbrief_nyctalus_noctula_030309.pdf und Wikipedia, 15.04.2023, https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_Abendsegler

- Zwergfledermaus

Rote Liste-Status Deutschland: s.o. **Thüringen:** s.o. **Art im Wirkraum:** ☐ **nachgewiesen** ☒ **potenziell möglich**

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Thüringen**
☒ günstig ☐ ungünstig – unzureichend ☐ ungünstig – schlecht

Artbeschreibung:

Familie: Glattnasen, weiterer Schutzstatus: FFH-Anhang IV, §§ BNatSchG, Rote Liste EU: LC
Die Zwergfledermaus ist eine vielseitige Art und ist sowohl in städtischen als auch ländlichen Gebieten, i.d.R. in der Nähe von Wäldern und Gewässern anzutreffen. Sie jagt struktur- und liniengebunden hauptsächlich entlang von Grenzstrukturen wie Hecken, Wegen oder Waldrändern, wo sie in einigen Metern Höhe fliegt und kleine Insekten im offenen Luftraum erbeutet. Hauptnahrung sind Insekten, vor allem Zweiflügler wie z. B. Zuckmücken. Jagdgebietsent-

fernungen von bis zu 2 km und Aktionsraumgrößen zwischen 50 und 92 ha konnten beobachtet werden.
Als Sommerquartiere werden verschiedene Spaltenverstecke genutzt. Charakteristisch sind Flachdachabschlüsse, Wand-verkleidungen, Dachkästen oder Fensterläden, Baumhöhlen oder Nistkästen. Die Quartiere werden zur Orientierung häufig durch Kot markiert. Auch für diese Art typisch sind komplexe Quartierstrukturen aus mehreren Verstekken an unterschied-lichen Orten, in denen die Mitglieder einer Kolonie in ständig wechselnd aufhalten. Eine Wochenstube umfasst üblicherweise 50 bis 120 Tiere und verwendet mehrere Quartiere in Entfernungen von bis zu 1,3 km zueinander. Im Durchschnitt wechselt eine Wochenstube alle 12 Tage den Standort.
In den Wintermonaten sind trockene Stollen, Höhlen in Steinbrüchen sowie Gewölbe von Burgen, Schlössern oder großen Kirchen typische Quartiere. Erst ab November verstecken sich dort die Tiere in großen, dicht gedrängten Clustern in den Spalten des Mauerwerks oder in Gebäudezwischenräumen, sind aber je nach Wetterlage den ganzen Winter aktiv.
Im Mai schwärmen sie zu den Sommer- und Wochenstubenquartieren, wo im Juni die Jungtiere, häufig in Zwillingsgeburten geboren werden. Die Jungtiere können bereits nach 4 Wochen fliegen. Durchschnittlich zieht eine Wochenstube alle 12 Tage um und so werden die Wochenstuben bis September genutzt.
Die Populationen einer Region haben oft ein zentrales Quartier (Entfernungen bis zu 22,5 km sind nachgewiesen), an dem sich die Tiere im Spätsommer zum Schwärmen sammeln. Dort können dann tausende Zwergfledermäuse beobachtet werden. Erwachsene Männchen errichten Paarungsreviere, um Weibchen mit Gesängen anzulocken und Harems zu bilden. Paarungen finden sowohl im Winterquartier als auch im frühen Frühjahr statt. Daran nehmen junge Weibchen bereits im ersten Lebensjahr teil, während junge Männchen erst im zweiten Jahr damit beginnen.
Obwohl Verfrachtungsexperimente zeigten, dass Zwergfledermäuse wieder aus Entfernungen von bis zu 143 km in ihre Heimatquartiere zurückfinden können, ist die Art sehr ortstreu und Wanderungen unter 20 km sind die Regel.

TLUBN: Thüringer Landesamt für Naturschutz und Bergbau. (2009). Zwergfledermaus. Abgerufen am 16. November 2023, von https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/000_TLUBN/Naturschutz/Dokumente/artensteckbriefe/fledermaeuse/artensteckbrief_pipistrellus_pipistrellus_040309.pdf und Wikipedia, 15.04.2023, https://de.wikipedia.org/wiki/Zwergfledermaus

- Braunes Langohr

Rote Liste-Status Deutschland: s.o. **Thüringen:** s.o. **Art im Wirkraum:** ☐ **nachgewiesen** ☒ **potenziell möglich**

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Thüringen**
☐ günstig ☒ ungünstig – unzureichend ☐ ungünstig – schlecht

Artbeschreibung:

Familie: Glattnasen, weiterer Schutzstatus: FFH-Anhang IV, §§ BNatSchG, Rote Liste EU: LC
Das Braune Langohr ist eine typische Waldart. Sie bevorzugen lockere Wald- und Gehölzbestände, einschließlich strukturschwacher Nadelholzforste sowie Parks und Gärten. Ihre breiten Flügel ermöglichen eine gute Manövrierfähigkeit und so fliegen sie oft im dichten Unterbewuchs. Die Tiere fliegen langsam und flattern dicht an der Vegetation entlang, sind zum Rüttelflug fähig und können so Beute vom Boden oder von Pflanzen aufnehmen. Beutetiere werden aufgrund ihrer Bewegungsgeräusche erkannt oder bei ausreichender Lichtintensität sogar mit den Augen gesehen. Größere Beutetiere werden zu Fraßplätzen transportiert, wo sich die abgebissenen Flügel sammeln. Die individuellen Jagdgebiete, mit einer Größe zwischen 1 - 40 Hektar überschneiden sich selten und Wochenstubenkolonien scheinen exklusive Territorien zu haben. Die Dichte der Individuen in guten Lebensräumen liegt zwischen 0,4 und 1,0 Tieren pro Hektar.
Das Braune Langohr ist die am häufigsten in Kleinquartieren wie anzutreffende Art. Es hängt entweder frei oder versteckt sich in Spalten. Sommerquartiee im Wald wurden sowohl im Wurzelraum als auch im Wipfelbereich gefunden wie Baum-höhlen, abstehende Rinde, Spalten und verschiedene Arten von Fäulnishöhlen manchmal auch Vogel- oder Fledermaus-kästen. Quartiere in Gebäuden befinden sich oft hinter Verkleidungen und im Dachbereich, typischerweise in Balkenkehlen und Zapfenlöchern.
Wochenstubenkolonien in Nistkästen oder Baumhöhlen umfassen oft mehr als 20 weibliche Tiere, die eng verwandt sind. Es kann jedoch auch eine weitere Wochenstube in der Nähe existieren. Gebäudequartiere beherbergen in der Regel höhere Tierzahlen als Baumhöhlen, jedoch selten mehr als 50 Tiere.
Als Winterquartiere dienen ihnen Bier- und Hauskeller sowie kleinen Höhlen oder Stollen. Dort sind sie im Herbst in großer Zahl zu beobachten, wo sie sich hauptsächlich paaren. Der Winterschlaf erstreckt sich von November - Anfang März. Während dieser Zeit wechseln die Hangplätze mehrmals und es finden auch Paarungsaktivitäten statt.
Die Wochenstuben werden Mitte Mai besiedelt und die Geburt erfolgt gegen Ende Juni. Pro Weibchen wird im Juni nur ein Jungtier geboren, das nach vier Wochen fliegen kann, aber noch ein bis zwei Wochen lang gesäugt wird. Die Reproduktionsrate beträgt 0,83 pro Weibchen und ein geringer Teil der Weibchen wird bereits im ersten Lebensjahr geschlechtsreif. Mitte August werden die Wochenstuben aufgelöst und die ersten Tiere erscheinen vor den Schwärmquartieren.

Das Braune Langohr ist eine Art mit geringem Wandertrieb und die Entfernung zwischen Sommer- und Winterquartieren beträgt selten mehr als 20 km. Die Jagdflüge führen nicht weiter als drei Kilometer vom Quartier entfernt. Innerhalb der Aktionsräume lassen sich bestimmte Kernjagdgebiete erkennen, die regelmäßig und meist in einer Größe von weniger als einem Hektar genutzt werden.

TLUBN: Thüringer Landesamt für Naturschutz und Bergbau. (2009). Braune Langohr. Abgerufen am 16. November 2023, von https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/000_TLUBN/Naturschutz/Dokumente/artensteckbriefe/fledermaeuse/artensteckbrief_plecotus_auritus_040309.pdf und Wikipedia, 15.04.2023, https://de.wikipedia.org/wiki/Braunes_Langohr

Potenzielle Gefährdung:
- Verlust an Lebens- und Verbreitungsraum, Quartierzerstörungen
- fehlendes Nahrungs- und Quartierangebot, besonders in den Wäldern
- Tiertötung im Brut- und Winterquartier (z.B. Gehölzentnahme)

Lokale Population:

Wurde aktuell nicht ermittelt. Das Vorkommen der Arten bezieht sich auf die Angaben im FIS Naturschutz (TLUBN 2020), dem Standarddatenbogen des FFH-Gebietes „NSG Teufelsberg-Pietzelstein“ und zugehörigen FFH-MP Offenland (FFH-MP O).
Quartierbefundung liegt für das **Große Mausohr** von 2001 - 2002 im Grenzturm Geismar vor, 50 m nördlich des östlichen Endes der Anlage 117. Die im SDB (2017) angegebene Erhaltungszustand weicht mit „mittel bis schlecht“ (C) von der hier dargestellten Thüringer Einstufung ab, konnte aber aufgrund der schlechten Datenlage örtlich nicht quantifiziert werden und wird als potenziell **relevant** eingeschätzt.
Die **Bechsteinfledermaus** wurde im FFH-Gebiet östlich von Spahl erfasst (2000). Lt. FFH-MP O stellt das Gebiet aufgrund seiner Laubmischwaldbestände mit Altholz- und Plenterwaldanteil einen potenziellen Lebensraum für diese Art dar. Die Einstufung des Erhaltungszustands im SDB (2017) mit „mittel bis schlecht“ (C) konnte gleichfalls aufgrund der schlechten Datenlage örtlich nicht quantifiziert werden und wird als potenziell **relevant** eingeschätzt.
Für alle **weitere o.g. 6 Fledermausarten** liegen Fundnachweise von überwiegend Sommerquartieren und Netzfängen aus Geismar, Teufelsberg von 2004 vor. Die strukturreiche Gebietsausstattung, o.g. Laubmischwaldbestände, Feldgehölze, Heckengebüsche und blütenreiche Offenlandflächen bieten potenziellen Lebensraum für diese Arten und werden als potenziell **relevant** eingeschätzt.

2 Prognose möglicher Verbotstatbestände

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Durch den Wegeausbau und Betrieb der geplanten Anlagen werden nach derzeitigem Kenntnisstand keine Bäume mit Höhlen und Spalten oder Bauten, welche sich als Fledermausquartiere eignen, beeinträchtigt oder entfernt. Vorsorglich einer möglichen Inanspruchnahme gilt die Anwendung der Vermeidungsmaßnahme Vm saP 5, wodurch Schädigungen von Individuen und ihrer potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten der o.g. Arten als ausgeschlossen betrachtet werden.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: Vm saP 5

☐ CEF-Maßnahmen erforderlich: entfällt

Schädigungsverbot ist erfüllt: ☐ ja ☒ nein

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Durch den Wegeausbau sowie Anlagenbetrieb werden nach derzeitigem Kenntnisstand keine Bäume mit Höhlen und Spalten, welche als Fortpflanzungs- und Ruhestätten der o.g. Arten dienen in Anspruch genommen. Vorsorglich ist die Vermeidungsmaßnahme Vm saP 5 definiert. I.d.Z. kann die Tötung von Tieren der o.g. Arten ausgeschlossen werden. Aufgrund des bestandsorientierten Ausbaus ist keine Erhöhung der verkehrlichen Wegenutzung und -intensität, welche den Nahrungsraum der Arten queren zu erwarten. Die zulässigen Fahrgeschwindigkeit und -vorwiegenden Nutzungszeiten stellen gleichfalls kein Tötungsgefährdung für die mobilen und wendigen Fledermäuse dar. Somit wird eine Individuentötung der o.g. Fledermausarten ausgeschlossen.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: Vm saP 5

Tötungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Eine bau- oder betriebsbedingte Störung mit der Folge einer signifikanten Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Fledermauspopulationen ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erkennbar.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: Vm saP 5

Störungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

Artenblatt

Prüfung der Verbotstatbestände für folgende Arten / Artengruppe:

Amphibien

Amphibien		Nw	po	RL TH	RL D	EZ TH
Erdkröte	*Bufo bufo*		x	*	*	FV
Bergmolch	*Ichtyosaura alpestris*		x	*	*	FV
Teichmolch	*Lissotriton vulgaris*		x	*	*	FV

1 Grundinformationen

- Erdkröte

Rote Liste-Status Deutschland: s.o. **Thüringen:** s.o. **Art im Wirkraum:** ☐ **nachgewiesen** ☒ **potenziell möglich**

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Thüringen**

☒ günstig ☐ ungünstig – unzureichend ☐ ungünstig – schlecht

Artbeschreibung:

Familie: Kröten, weiterer Schutzstatus: § BNatSchG, Rote Liste EU: V
Die Erdkröte ist eine der häufigsten Amphibienarten in Thüringen. Sie besiedelt als Landlebensraum ein breites Spektrum an Habitaten in Gewässernähe. Besonders bevorzugt werden angrenzende krautreiche Wälder (vor allem Laub- und Mischwälder) ohne völligen Baumkronenschluss, aber auch Parke, Gärten u.ä..
Allgemein dämmerungsaktiv ruhen die Tiere tags geschützt unter Gebüschen, Blättern, Steinen, Brettern, Totholz, Laub in Erdhöhlen, Komposthaufen, Baumstubben, und anderen hohlen Objekten versteckt. Kröten graben sich aktiv ein oder nutzen bestehende Gänge. Die Nahrungssuche erfolgt meist nachts, am besten in feuchten bis nassen, warmen Nächten. Regenwürmer, Spinnen, Asseln, Nacktschnecken, Raupen und nachtaktive Insekten stehen auf dem Speiseplan. Eine räumliche Annäherung an das Laichgewässer beginnt oft schon vor der Winterruhe.
Als frühlaichende Art wandern geschlechtsreife Erdkröten nach der Überwinterung bei Frostfreiheit, ca. im März in einer engen Zeitspanne synchron in die Laichgewässer ein. Dabei trifft man oft auf bereits verpaarte Kröten, wobei das Weibchen huckepack das Männchen zum Wasser trägt. Dort laichen sie bei Wassertemperaturen von 6 - 22 °C, wobei das Optimum im Bereich von 11 - 17 °C liegt. Wie alle Kröten gibt das Weibchen hier Laichschnüre ab, welche aus 3.000 - 6.000 Eiern bestehen können. Der Zeitraum zwischen Laichabgabe und Abschluss der Metamorphose beträgt 60 - 80 Tage. Die Larven ernähren sich vorwiegend von pflanzlicher Nahrung.
In der Nacht nach der Laichung wandern die Weibchen in die Sommerlebensräume ab, die Männchen folgen ein paar Tage später. Erst dort findet eine erste Nahrungsaufnahme nach der Überwinterung statt. Während des Sommers leben sie meist mehrere hundert Meter weit entfernt vom Laichgewässer, am dichtesten besiedelt ist der Radius von 0,5 -1,5 km um das Laichgewässer, in manchen Fällen sogar bis zu 3 km. Seltener sind Entfernungen von bis zu 4,5 km. Erdkröten sind Ortstreu und ziehen im Oktober meist in die gleichen Winterquartiere im Wald oder waldartige Beständen, welche meist zwischen Sommerquartier und Laichplatz liegen zurück, wo sie sich in tiefe Erdlöcher verkriechen oder eingraben.

N.N. (o. D.). Erdkröte. Abgerufen am 1. September 2023, von https://www.artensteckbrief.de/
NABU. (o. D.). Erdkröte. Abgerufen am 1. September 2023, von https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/amphibien-und-reptilien/amphibien/artenportraets/10658.html und Wikipedia, 15.04.2023 https://de.wikipedia.org/wiki/Erdkr%C3%B6te

- Bergmolch

Rote Liste-Status Deutschland: s.o. **Thüringen:** s.o. **Art im Wirkraum:** ☐ **nachgewiesen** ☒ **potenziell möglich**

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Thüringen**

☒ günstig ☐ ungünstig – unzureichend ☐ ungünstig – schlecht

Artbeschreibung:

Familie: Echte Salamander, weiterer Schutzstatus: FFH-Anhang II & IV, § BNatSchG, Rote Liste EU: LC
Sein Lebensraum erstreckt sich von Wäldern über halboffene Landschaften bis hin zu Hochgebirgen. In Gebirgen findet man ihn oberhalb der Baumgrenze, was ihm seinen Namen einbrachte. Waldärmere Gebiete werden von dem Bergmolch häufig gemieden. Bergmolche bevorzugen während ihrer terrestrischen Phase Wälder und gehölzreiche Landschaften. Sie zeigen unter allen heimischen Molcharten die geringsten thermischen Ansprüche. An Land halten sich die Tiere in der Nähe ihrer Laichplätze bevorzugt an kühlen Standorten auf. Versteckmöglichkeiten bieten Mauerritzen, Laubhaufen, Steine, Holzstapel, Baumstämme und -stubben, Moospolster, Grasbulten und andere Strukturen. Die Tiere sind an Land überwiegend nachtaktiv. Sie ändern ihre Tracht je nach Aufenthalt in Wasser- oder Landtracht. Im Februar/ März wandern die Molche zum Laichgewässer und beginnen nach einer etwa 14-tägigen Regenerationsphase mit der Fortpflanzung. Bei Temperaturen um die 6°C findet die Hauptwanderung statt und Regen wirkt zusätzlich stimulierend. Die Weibchen legen einzeln Eier in umgebogene Blätter von Wasserpflanzen, aber auch an Steine oder im Wasser liegende Äste und Falllaub. Innerhalb von mehreren Wochen legt jedes Weibchen etwa 100 - 150 Eier. Nach 10 - 26 Tagen schlüpfen aus den Eiern die jungen Larven. Im Vergleich zu anderen Molcharten halten sich die Larven des Bergmolches deutlich häufiger am Grund des Gewässers auf. Die Metamorphose der Tiere findet in der Regel von Juli - September statt. Nach der Metamorphose halten sich die Tiere zunächst in der Nähe des Gewäs-sers unter flachen Gegenständen auf. Hier erbeutet er Eier und Larven von Fröschen, Wasserinsekten, Eintags- und Köcherfliegen, sowie Krebstierartige und Wasserschnecken. Später wandern sie vermutlich in die Landlebensräume, die auch von den Alttieren genutzt werden. Die Überwinterungsplätze der Bergmolche befinden sich auf dem Land und umfassen meist unterirdische, frostfreie Quartiere. Diese können Steinhaufen und -platten, Holzstapel, Blockhal-den, Baumstämme, Stubben, Bruchsteinmauern, Hohlräume im Wurzelbereich, Laubhaufen oder auch Keller sein. Eine Überwinterung im Gewässer kommt selten vor.
Bergmolche zeigen eine hohe Ortstreue bei der Wahl ihrer Wasser- und Landlebensräume. Die Winterquartiere und Landlebensräume des Bergmolchs können bis zu einem Kilometer vom Laichplatz entfernt liegen. Die meisten Tiere bleiben jedoch in einem Radius von 400 m oder weniger um das Laichgewässer.

N.N. (o. D.). Bergmolch. Abgerufen am 16. November 2023, von https://www.artensteckbrief.de/
BUND. (2010, 16. Oktober). Bergmolch. Abgerufen am 16. November 2023, von https://www.bund.net/fileadmin-/user_upload_bund/publikationen/tiere_und_pflanzen/lurche/steckbrief_bergmolch.pdf und Wikipedia, 15.04.2023 https://de.wikipedia.org/wiki/Bergmolch

- Teichmolch

Rote Liste-Status Deutschland: s.o. **Thüringen:** s.o. **Art im Wirkraum:** ☐ **nachgewiesen** ☒ **potenziell möglich**

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Thüringen**

☒ günstig ☐ ungünstig – unzureichend ☐ ungünstig – schlecht

Artbeschreibung:

Familie: Echte Salamander, weiterer Schutzstatus: § BNatSchG, Rote Liste EU: LC
Der Teichmolch hat die höchste ökologische Anpassungsfähigkeit unter allen einheimischen Molcharten. Er bewohnt eine große Auswahl an Gewässertypen, bevorzugt jedoch sonnige Gewässer mit vielen Wasserpflanzen und ernährt sich von Insekten, Würmern und Schnecken.
Im Februar/ März beginnen die Molche in das Laichgewässer einzuwandern. Die Hauptwanderung findet ab Temperaturen von 5°C statt, wobei ideale Wanderbedingungen zwischen 7 - 11°C liegen. Teichmolche können im Wasser von März - Juli gefunden werden. Die meisten Männchen verlassen das Wasser jedoch direkt nach dem Laichen und sind ab Mai wieder in den Landlebensräumen. Die Weibchen legen Eier, welche einzeln in umgebogene Blätter von Wasserpflanzen geheftet werden. Bei fehlender vegetativer Abdeckung erfolgt die Laichablage auch in anderen Pflanzenteilen wie zum Beispiel Falllaub. Jedes Weibchen legt innerhalb mehrerer Wochen 100 - 300 Eier. Nach 12 - 30 Tagen schlüpfen die Larven und ernähren sich hauptsächlich von kleinen Krebstieren, Zweiflüglerlarven, Eintagsfliegen- sowie Wasserkäferlarven. Innerhalb von 6 - 12 Wochen durchlaufen sie die Metamorphose. Der Landgang der Jungmolche beginnt im Juli und setzt sich bis in den Herbst fort. Die Überwinterungsplätze der Teichmolche befinden sich fast ausschließlich an Land in frostfreien, oft unterirdischen Quartieren wie beispielsweise unter Steinen, Brettern, Baumstämmen, Stubben, Kieshaufen, Kleinsäugerbauten und anderen Hohlräumen im Erdreich sowie im Schlamm von trockengefallenen Teichen. Eine Überwinterung im Gewässer ist selten.
Die Winterquartiere der Molche können bis zu 400 m vom Laichplatz entfernt liegen, doch in der Regel ist die Entfernung kürzer und beträgt im Durchschnitt 20 - 60 m.
Untersuchungen zur Größe der Populationen ergaben eine hohe jährliche Schwankung in der Anzahl der Molche, die zum Gewässer wandern. Die Ursache hierfür liegt vermutlich überwiegend im Witterungsverlauf.

N.N. (o. D.). Teichmolch. Abgerufen am 16. November 2023, von https://www.artensteckbrief.de/
BUND. (2010, 16. Oktober). Teichmolch. Abgerufen am 16. November 2023, von https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/tiere_und_pflanzen/lurche/steckbrief_teichmolch.pdf
NABU. (o. D.). Teichmolch. Abgerufen am 16. November 2023, von https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/amphibien-und-reptilien/amphibien/artenportraets/10653.html

Potenzielle Gefährdung:
- Verlust an Lebens- und Verbreitungsraum, Quartierzerstörungen
- Eutrophierung und Verlandung, besonders Laichgewässer
- Tiertötung im Brut- und Winterquartier (z.B. Gehölzrodung, Bodenentnahme)

Lokale Population:

Wurde aktuell nicht ermittelt. Das Vorkommen der Arten bezieht sich auf die Angaben im FIS Naturschutz (TLUBN 2020), dem Standarddatenbogen des FFH-Gebietes „NSG Teufelsberg-Pietzelstein“ und des FFH-Gebiet „NSG Rößberg – NSG Tannenberg-Seelesberg“ sowie den zugehörigen FFH-MP Offenland (FFH-MP O). Die in Anlage Nr. 606 zum ökologischen Waldumbau vorgesehene offene Schlagflur zeigt sich durch den Harvester-Kahlschlag inhomogen, klüften- und steinreich mit hohem Restholz- und Mulchanteil sowie lückig aufkommender Ruderalflur. Die Nordwestseite begrenzt ein wasserführender Graben, welcher nordwestlich in ein Feuchtgebiet entwässert. Die Fläche bietet artpassende Standortbedingungen für ein Überwinterungsquartier von Amphibien, wodurch hier ein potenzielles Vorkommen nicht ausgeschlossen wird.
Eine weitere Befundung liegt 2,4 km südlich der Anlage 606 im mit der Südspitze ins FBV hineinragenden FFH-Gebiet „NSG Rößberg – NSG Tannenberg-Seelesberg“. Die 3 Amphibienarten wurden 350 m nordöstlich in der o.g. Feuchtfläche in 2017 erfasst. Eine Einwanderung in die ehemalige Waldfläche der Anlage Nr. 606 zur Überwinterung ist anzunehmen. Auch eine Vorkommensannahme von Überwinterungsquartieren in den angrenzenden Waldflächen der Talabschnitte Geisbach (Anlage Nr. 118) und Lörnbach (Anlage Nr. 401) kann aufgrund des fehlenden Funddatenstandes nicht sicher ausgeschlossen werden. Die Amphibienarten sind stellvertretend aufgeführt, da aufgrund der Standortbedingungen weitere Vorkommen z.B. streng geschützte **Amphibienarten** (z.B. FFH Anh. IV) möglich sein können und somit als potenziell **relevant** eingeschätzt werden.

2 Prognose möglicher Verbotstatbestände

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Im Rahmen der Pflanz- und Bauvorbereitung, Ausbaus und Anlagenbetriebes der Anlagen 401 und 606 werden potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten der o.g. Art in Anspruch genommen. Daher kann eine erhebliche Schädigung nicht ausgeschlossen werden. Um keinen Schädigungssachverhalt auszulösen ist vorbeugend die Vermeidungsmaßnahme Vm saP 6 i.V.m. Vm saP 3 anzuwenden. Bei ggf. Befundung sind ggf. CEF-Maßnahmen zur Schaffung von Ersatzlebensräumen erforderlich.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: Vm saP 6 i.V.m. Vm saP 3

☐ CEF-Maßnahmen erforderlich: entfällt

Schädigungsverbot ist erfüllt: ☐ ja ☒ nein

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Die Bau- und Pflanzvorbereitung der Anlagen 401 und 606 finden in potenziellen Lebensräumen der o.g. Arten statt. Die Lörnbachrenaturierung (Anlagen 401) und der ökologische Waldumbau (Anlagen 606) dient der Aufwertung und Entwicklung des Naturraumes und damit auch der hier zu prüfenden Arten. Die Eigentümerstruktur ist unverändert. Die Unterhaltungsintensität ist wie bisher bedarfsabhängig. Somit wird davon ausgegangen, dass sich diese durch den Ausbau nicht erhöht und die betriebsbedingte Gefährdung für eine Individuentötung unverändert bleibt. Um keine baubedingten Tötungssachverhalte auszulösen, ist vorbeugend die Vermeidungsmaßnahme Vm saP 6 i.V.m. Vm saP 3 anzuwenden.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: Vm saP 6 i.V.m. Vm saP 3

Tötungsverbot ist erfüllt: ☐ ja ☒ nein

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Eine Störung durch Bau- und Pflanzvorbereitung der Anlage 401 und 606 mit der Folge einer signifikanten Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen ist nicht sicher auszuschließen. Um keinen baubedingten Störungssachverhalte auszulösen, gilt vorbeugend die Vermeidungsmaßnahme Vm saP 6 i.V.m. Vm saP 3.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: Vm saP 6 i.V.m. Vm saP 3

Störungsverbot ist erfüllt: ☐ ja ☒ nein

Artenblatt

Prüfung der Verbotstatbestände für folgende Arten / Artengruppe:

Reptilien

Reptilien		Nw	po	RL TH	RL D	EZ TH
Zauneidechse	*Lacerta agilis*		x	2	3	U1

1 Grundinformationen

- Zauneidechse

Rote Liste-Status Deutschland: s.o. **Thüringen:** s.o. **Art im Wirkraum:** ☒ **nachgewiesen** ☐ **potenziell möglich**

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Thüringen**

☐ günstig ☒ ungünstig – unzureichend ☐ ungünstig – schlecht

Artbeschreibung:

Familie: Echte Eidechsen, weiterer Schutzstatus: FFH-Anhang IV, §§ BNatSchG, Rote Liste EU:LC
Die Zauneidechse besiedelt Gebiete sonnenexponierter Lage in einer Hangneigung von bis zu 40°. Des Weiteren benötigt sie ein lockeres und gut drainiertes Substrat sowie unbewachsene Teilflächen mit geeigneten Eiablageplätzen. Eine spärliche bis mittelstarke Vegetation ist ebenfalls notwendig, wobei die Stratifizierung sowie die Vegetationshöhe und -deckung wichtiger sind als die Arten der Pflanzen. Zusätzlich ist das Vorhandensein von Kleinstrukturen wie Steinen, Totholz usw. als Sonnenplätze wesentlich. Zauneidechsen besiedeln auch von Menschen geschaffene oder genutzte Lebensräume wie Steinbrüche, Mauern und südexponierte Straßenböschungen. Insbesondere dienen die Strecken von Hochspannungsleitungen als bedeutsamer Ersatzlebensraum. Die Arten ist relativ ortstreu. Wesentlich dafür sind das Vorkommen von Nahrungsarten. Als Karnivore frisst die Zauneidechse in Abhängigkeit vom jahreszeitlichen Nahrungsspektrum hauptsächlich erbeutete Ameisen, Asseln und andere Gliedertiere.
Während der Überwinterung zieht sie sich in trockene, frostfreie Verstecke z.B. Felsspalten zurück. Sie verläßt ihr Winterquartier zwischen März - April und bleibt bis Oktober/ November aktiv. Die Aktionsdistanz adulter Zauneidechsen kann bis zu 1 km betragen. Im Sommer sind die Aktionsradien jedoch meist weniger als 480 m. Nach Erreichen der Geschlechtsreife sind Zauneidechsen sehr wanderfreudig und legen innerhalb von Wanderkorridoren Strecken von 2 - 4 km zurück.
In der Paarungszeit im Juni – Juli nehmen die Männchen eine deutliche grüne Flankenfärbung an. Die Eiablage erfolgt Mitte Mai - Ende Juli, vereinzelt auch noch im August. Dazu werden sandige sonnige Plätze aufgesucht. Das Weibchen gräbt kleine Löcher und setzt darin 5 - 14 weichschalige Eier ab. Die Entwicklungszeit der Eier im Sandboden ist stark von der Umgebungstemperatur abhängig. Bei 21 - 24 °C beträgt sie zwei Monate. Die frisch geschlüpft 5 - 6 cm langen Schlüpflinge sind Nestflüchter, von anbeginn selbsttändig und dienen u.a. auch vor ihren eigenen Eltern als Jagdbeute. Ihre Geschlechtsreife erreichen sie im Allgemeinen nach anderthalb - zwei Jahren.
Die Populationsdichten liegt zwischen 10 - 25 bzw. 60 erwachsenen Tieren pro Habitat (mind. 3 - 4 ha). Außerhalb von Gebieten mit niedrigeren Bestandszahlen wird von Kleinhabitaten ausgegangen.

TLUBN: Thüringer Landesamt für Naturschutz und Bergbau. (2009). Zauneidechse. Abgerufen am 1. September 2023, von https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/000_TLUBN/Naturschutz/Dokumente/artensteckbriefe/reptilien-/lacerta_agilis_240209.pdf und Wikipedia, 15.04.2023 https://de.wikipedia.org/wiki/Zauneidechse

Potenzielle Gefährdung:
- Verlust an Lebens- und Verbreitungsraum, Quartierzerstörungen
- Verdichtung der höhlen- und Spaltenquartiere, Verschattung durch Verbuschung
- Tiertötung im Brut- und Winterquartier (z.B. Gehölzrodung, Bodenentnahme)

Lokale Population:

Wurde aktuell nicht ermittelt. Das Vorkommen der Arten bezieht sich auf die Angaben im FIS Naturschutz (TLUBN 2020), dem Standarddatenbogen des FFH-Gebietes „NSG Teufelsberg-Pietzelstein“ und des FFH-Gebiet „NSG Rößberg – NSG Tannenberg-Seelesberg“ sowie den zugehörigen FFH-MP Offenland (FFH-MP O).
Für die Zauneidechse liegen Fundnachweise aus 2017 (SDB) vom Nord- und Südrand des FBV-Gebietes vor.

Die nördliche Fundfläche liegt außerhalb des FFH-Gebietes „NSG Teufelsberg-Pietzelstein“, 2,8 km entfernt der Anlage 118 .

Da hier zum Wegeausbau der desolate Plattenweg mit Klüften und Spalten sowie der Grünlandrand im Übergang zum Wald vorgesehen ist, kann ein Vorkommen von Reptilien, spez. der Zauneidechse nicht sicher ausgeschlossen werden.
Die in Anlage Nr. 606, zum ökologischen Waldumbau vorgesehene offene Schlagflur zeigt sich durch den Harvester-Kahlschlag inhomogen, klüften- und steinreich mit hohem Restholz- und Mulchanteil sowie lückig aufkommender Ruderalflur. Die Fläche bietet artpassende Standortbedingungen wodurch ein potenzielles Vorkommen von Reptilien, stellvertretend die Zauneidechse hier nicht ausgeschlossen werden kann.
Somit werden Reptilien, stellvertretend die **Zauneidechse** als potenziell **relevant** eingeschätzt.

2 Prognose möglicher Verbotstatbestände

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Im Rahmen der Pflanz- und Bauvorbereitung, Ausbaus und Anlagenbetriebes der Anlage 118 und 606 werden potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten der o.g. Art in Anspruch genommen. Daher kann eine erhebliche Schädigung nicht ausgeschlossen wer-den. Um keinen Schädigungssachverhalt auszulösen ist vorbeugend die Vermeidungsmaßnahme Vm saP 6 i.V.m. Vm saP 3 anzuwenden. In Abhängigkeit der Befundung sind ggf. CEF-Maßnahmen zur Schaffung von Ersatzlebensräumen erforderlich.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: Vm saP 6 i.V.m. Vm saP 3

☐ CEF-Maßnahmen erforderlich: entfällt

Schädigungsverbot ist erfüllt: ☐ ja ☒ nein

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Die Bau- und Pflanzvorbereitung der Anlagen 118 und 606 finden in potenziellen Lebensräumen der o.g. Arten statt. Der ökologische Waldumbau (Anlagen 606) dient der Aufwertung und Entwicklung des Naturraumes und damit auch der hier zu prüfenden Arten. Die Eigentümerstruktur ist unverändert. Die Unterhaltungsintensität ist wie bisher bedarfsabhängig. Somit wird davon ausgegangen, dass sich diese durch den Ausbau nicht erhöht und die betriebsbedingte Gefährdung für eine Individuentötung unverändert bleibt. Um keine baubedingten Tötungssachverhalte auszulösen, ist vorbeugend die Vermeidungsmaßnahme Vm saP 6 i.V.m. Vm saP 3 anzuwenden.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: Vm saP 6 i.V.m. Vm saP 3

Tötungsverbot ist erfüllt: ☐ ja ☒ nein

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Eine Störung durch Bau- und Pflanzvorbereitung der Anlage 118 und 606 mit der Folge einer signifikanten Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen ist nicht sicher auszuschließen. Um keinen baubedingten Störungssachverhalte auszulösen, gilt vorbeugend die Vermeidungsmaßnahme Vm saP 6 i.V.m. Vm saP 3.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: Vm saP 6 i.V.m. Vm saP 3

Störungsverbot ist erfüllt: ☐ ja ☒ nein

4.3.7 Ergebnis

Bei Einhaltung der ausgewiesenen Vermeidungs-, -minderungs- und Schutzmaßnahmen sowie dem baubegleitenden Einsatz einer Umweltbaubegleitung/ Ökologischen Baubegleitung ist nach derzeitigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass für die hier ausgewiesenen aktuell und potenziell vorkommenden Arten keine Zugriffsverbote nach § 44 (1) BNatSchG bestehen bzw. durch geeignete Maßnahmen vermieden werden.

5. Sonstiges

Für die 2. Änderung des Planes nach § 41 FlurbG wird mit der Plangenehmigung nach § 41 Abs. 4 FlurbG die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berührten öffentlichen Belange festgestellt. Neben der Plangenehmigung sind andere behördliche Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen nicht erforderlich. Durch die Plangenehmigung nach § 41 Abs. 4 FlurbG werden alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Träger des Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt. Die Rechte der Teilnehmer nach den §§ 44, 58 und 59 FlurbG bleiben unberührt.

Quellenverzeichnis

Garniel, A. & U. Mierwald (2010): Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr. Schlussbericht zum Forschungsprojekt FE 02.286/2007/LRB der Bundesanstalt für Straßenwesen: „Entwicklung eines Handlungsleitfadens für Vermeidung und Kompensation verkehrsbedingter Wirkungen auf die Avifauna“.

Gedeon, K., Grüneberg, C., Mitschke, A., Sudfeldt, C., Eikhorst, W, Fischer, S., Flade, M., Frick, S., Geiersberger, I., Koop, B., Kramer, M., Krüger, T., Roth, N., Ryslavy, T., Stübing, S., Sudmann, S.R., Steffens, S., Vökler, F. und K. Witt (2014): Atlas Deutscher Brutvogelarten. Atlas of German Breeding Birds. Stiftung Vogelmonitoring Deutschland und Dachverband Deutscher Avifaunisten, Münster.

LANUV (2020): Vogelarten in NRW; online im Internet (2020-11-12): https://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/liste

LfU Bayern (2014): Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP); Mustervorlage online im Internet (2019-11-12): https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/index.htm

LfU Bayern (2020): Artensteckbriefe; online im Internet (2020-11-12): https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/

Rost, F. & H. Grimm (2004): Kommentierte Artenliste der Vögel Thüringens. in: An. Ver. Thüring. Ornithol. 5 (2004), Sonderheft

Runge, H., Simon, M. & Widdig, T. (2010): Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit von Maßnahmen des Artenschutzes bei Infrastrukturvorhaben, FuE-Vorhaben im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz – FKZ 3507 82 080; online im Internet (2020-11-02): https://simon-widdig.de/downloads/FuE_CEF_Endbericht.pdf

SMUL (2020): Arbeitshilfen für artenschutzrechtliche Bewertungen, Vogelarten; online im Internet (2020-12-12): https://www.natura2000.sachsen.de/vogelarten-23358.html

Südbeck, P., H. Andretzke, S. Fischer, K. Gedeon, T. Schikore, K. Schröder & C. Sudfeldt (Hrsg.; 2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands, Radolfzell.

ThüringenForst - Forstliches Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha (2016): Fachbeitrag Wald zum Managementplan für die NATURA 2000-Gebiete FFH-Gebiet „Rasdorfer Berg“ EU-Nr. DE 5225-308, [TH-Nr. 083] und einer Teilfläche vom EG-Vogelschutz-gebiet „Thüringische Rhön“ EU-Nr. DE 5326-401, [TH-Nr. 19] sowie zu den Pflege- und Entwicklungsplänen für die nachfolgend genannten, im Bereich der NATURA 2000-Gebiete ausgewiesenen Schutzgebiete nach Naturschutz- und Waldgesetz: BR „Rhön“ (Nr. 002), NSG „Rasdorfer Berg“ (Nr. 231) als Schutzzone II des BR „Rhön“, LSG „Thüringische Rhön“ (Nr. 060) und zur Erhaltung der in den o. g. NATURA 2000-Gebieten vorkommenden gesetzlich geschützten Waldbiotope. Stand Januar 2016

TLUBN - Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (2009): Steckbriefe zu geschützten Arten, Thüringen 2009; online im Internet (2023-05-05): https://tlubn.thueringen.de/naturschutz/zoo-artenschutz/steckbriefe-gesch-arten

TLUBN - Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (2013): Konzeption zur Erstellung einer Liste planungsrelevanter Vogelarten für die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) bei Planungs- und Zulassungsverfahren in Thüringen, 19.08.2013; online im Internet (2023-05-05): https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/000_TLUBN/Naturschutz/Dokumente/1_zool_artenschutz/listen_artenschutzr_pruefung/2013_08_konzeption_planungsrelevante_vogelarten.pdf

TLUBN - Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (2016): Planungsrelevante Vogelarten in Thüringen; online im Internet (2023-05-05): https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/000_TLUBN/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Schutzobjekte/Planungsreleva_Vogelarten_2016.pdf

TLUBN - Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (2016): Planungsrelevante Vogelarten in Thüringen; online im Internet (2023-05-05): https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/000_TLUBN/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Schutzobjekte/Planungsreleva_Vogelarten_2016.pdfTLUBN - Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (2019): Managementplan (Fachbeitrag Offenland) für das FFH-Gebiet 083 „Rasdorfer Berg“ (DE 5225-308), Stand April 2019

TLUBN - Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (2020): Angaben aus dem FIS-Naturschutz, Stand September 2020

TLUBN - Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (Hrsg.; 2021): Rote Listen der gefährdeten Tier-, Pilz- und Pflanzenarten, Pflanzengesellschaften und Biotope Thüringens. – Naturschutzreport Heft 30, Jena, 535 S.

TLUBN - Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (2022a): Zusammenstellung der europarechtlich (§§) geschützten Tier- und Pflanzenarten in Thüringen (ohne Vögel), 28.12.2022; online im Internet (2023-05-05): https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/000_TLUBN/Naturschutz/Dokumente/1_zool_artenschutz/listen_artenschutzr_pruefung/Liste_1_Zusammenst_europarechtl_geschuetzte_Tier_Pflanzenarten_TH_ohne_Voegel_20221228.pdf

TLUBN - Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (2022b): Zusammenstellung der national streng geschützten Tier- und Pflanzenarten in Thüringen (ohne Vögel), 28.12.2022; online im Internet (2023-05-05): https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/000_TLUBN/Naturschutz/Dokumente/1_zool_artenschutz/listen_artenschutzr_pruefung/Liste_2_Zusammenst_national_geschuetzte_Tier_Pflanzenarten_TH_ohne_Voegel_20221228.pdf

TLUBN - Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (2024): Liste planungsrelevanter Vogelarten (TH), online im Internet (2024-12-12): 2024_planungsrelevante vogelarten_2_2.xlsx

Tress, J., Biedermann, M., Geiger, H., Prüger, J., Schorcht, W., Tress, C. & K.-P. Welsch (2012): Fledermäuse in Thüringen. 2. Auflage. Naturschutzreport Heft 27, 656 Seiten

VTO - Verein Thüringer Ornithologen e.V. (2022): Atlas der Brutvögel Thüringens, Jena

Anlage Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag „Artenbetroffenheit - Abschichtungstabelle“

Ges	Ex	EM	AZ	VG	PO	NW	Prüf.	Artengruppe	lfd. Nr.	Artname		Begründung, Bemerkung, Erläuterung
										wissenschaftlich	deutsch	
1	0	1	0	1	1	1	1	Schmetterlinge	Liste 1	Maculinea nausithos	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling	Vorkommen u. potenzielle Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	1	1	Fledermäuse	Liste 1	Eptesicus serotinus	Breitflügelfledermaus	Vorkommen u. potenzielle Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	1	1	Fledermäuse	Liste 1	Myotis mystacinus	Kleine Bartfledermaus	Vorkommen u. potenzielle Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	1	1	Fledermäuse	Liste 1	Myotis bechsteinii	Bechsteinfledermaus	potenzielles Vorkommen u. Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	1	1	Fledermäuse	Liste 1	Myotis myotis	Großes Mausohr	Vorkommen u. potenzielle Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	1	1	Fledermäuse	Liste 1	Myotis nattereri	Fransenfledermaus	Vorkommen u. potenzielle Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	1	1	Fledermäuse	Liste 1	Nyctalus noctula	Großer Abendsegler	Vorkommen u. potenzielle Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	1	1	Fledermäuse	Liste 1	Pipistrellus pipistrellus	Zwergfledermaus	Vorkommen u. potenzielle Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	1	1	Fledermäuse	Liste 1	Plecotus auritus	Braunes Langohr	Vorkommen u. potenzielle Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	0	1	Kriechtiere	Liste 1	Lacerta agilis	Zauneidechse	potenzielles Vorkommen u. Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	0	1	Vögel	Liste 3	Alauda arvensis	Feldlerche	potenzielles Vorkommen u. Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	0	1	Vögel	Liste 3	Buteo buteo	Mäusebussard	potenzielles Vorkommen u. Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	0	1	Vögel	Liste 3	Ciconia nigra	Schwarzstorch	potenzielles Vorkommen u. Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	0	1	Vögel	Liste 3	Coturnix coturnix	Wachtel	potenzielles Vorkommen u. Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	0	1	Vögel	Liste 3	Crex crex	Wachtelkönig	potenzielles Vorkommen u. Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	1	1	Vögel	Liste 3	Lanius collurio	Neuntöter	potenzielles Vorkommen u. Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	0	1	Vögel	Liste 3	Lanius excubitor	Raubwürger	potenzielles Vorkommen u. Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	0	1	Vögel	Liste 3	Milvus milvus	Rotmilan	potenzielles Vorkommen u. Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	0	1	Vögel	Liste 3	Milvus migrans	Schwarzmilan	potenzielles Vorkommen u. Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	1	1	Vögel	Liste 3	Perdix perdix	Rebhuhn	potenzielles Vorkommen u. Empfindlichkeit
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Acrocephalus paludicola	Seggenrohrsänger	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Anas acuta	Spießente	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Anas penelope	Pfeifente	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Anser albifrons	Bläßgans	Ausnahme / Durchzügler

Ges	Ex	EM	AZ	VG	PO	NW	Prüf.	Artengruppe	lfd. Nr.	Artname		Begründung, Bemerkung, Erläuterung
										wissenschaftlich	deutsch	
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Anser fabalis	Saatgans	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Anthus cervinus	Rotkehlpieper	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Aquila pomarina	Schreiadler	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Anthus spinoletta	Wasserpieper	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Arenaria interpres	Steinwälzer	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Asio flammeus	Sumpfohreule	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Aythya marila	Bergente	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Bombycilla garrulus	Seidenschwanz	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Bonasia bonasia	Haselhuhn	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Buteo lagopus	Rauhfußbussard	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Calidris alba	Sanderling	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Calidris alpina	Alpenstrandläufer	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Calidris canutus	Knutt	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Calidris ferruginea	Sichelstrandläufer	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Calidris minuta	Zwergstrandläufer	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	10	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Calidris temminckii	Temminckstrandläufer	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	1	0	Vögel	Liste 3	Casmerodius albus	Silberreiher	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Charadrius hiaticula	Sandregenpfeifer	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Chlidonias niger	Trauerseeschwalbe	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Chlindonias leucopterus	Weißflügelseeschwalbe	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Clangula hyemalis	Eisente	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Corvus cornix	Nebelkrähe	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Falco columbarius	Merlin	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Fringilla montifringilla	Bergfink	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Gavia arctica	Prachttaucher	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Gavia stellata	Sterntaucher	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Haematopus ostralegus	Austernfischer	Ausnahme / Durchzügler

Ges	Ex	EM	AZ	VG	PO	NW	Prüf.	Artengruppe	lfd. Nr.	Artname		Begründung, Bemerkung, Erläuterung
										wissenschaftlich	deutsch	
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Larus argentatus	Silbermöwe	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Larus fuscus	Heringsmöwe	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Larus marinus	Mantelmöwe	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Larus melanocephalus	Schwarzkopfmöwe	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Larus michahellis	Mittelmeermöwe	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Limosa lapponica	Pfuhlschnepfe	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Luscinia luscinia	Sprosser	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Lymnocryptes minimus	Zwergschnepfe	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Melanitta fusca	Samtente	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Melanitta nigra	Trauerente	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Mergellus albellus	Zwergsäger	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Mergus merganser	Gänsesäger	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Mergus serrator	Mittelsäger	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Merops apiaster	Bienenfresser	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Numenius phaeopus	Regenbrachvogel	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Philomachus pugnax	Kampfläufer	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Pluvialis squatarola	Kiebitzregenpfeifer	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Podiceps auritus	Ohrentaucher	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Pusilla pusilla	Zwergsumpfhuhn	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Recurvirostra avosetta	Säbelschnäbler	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Somateria mollissima	Eiderente	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Sterna caspia	Raubseeschwalbe	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Sterna hirundo	Flussseeschwalbe	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Tringa erythropus	Dunkler Wasserläufer	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Tringa ochropus	Waldwasserläufer	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Tringa stagnatilis	Teichwasserläufer	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Tringa totanus	Rotschenkel	Ausnahme / Durchzügler

Ges	Ex	EM	AZ	VG	PO	NW	Prüf.	Artengruppe	lfd. Nr.	Artname		Begründung, Bemerkung, Erläuterung
										wissenschaftlich	deutsch	
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Turdus iliacus	Rotdrossel	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	1	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Turdus torquatus	Ringdrossel	Ausnahme / Durchzügler
1	0	0	0	0	1	0	0	Kriechtiere	Liste 1	Coronella austriaca	Schlingnatter	fehlende Vorkommen u. Empfindlichkeit
1	0	0	0	0	1	0	0	Amphibien	Liste 1	Hyla arborea	Europäischer Laubfrosch	fehlende Vorkommen u. Empfindlichkeit
1	0	0	0	0	1	0	0	Amphibien	Liste 1	Triturus cristatus	Nördlicher Kammmolch	fehlende Vorkommen u. Empfindlichkeit
1	0	0	0	0	1	0	0	Fledermäuse	Liste 1	Barbastella barbastellus	Mopsfledermaus	fehlende Vorkommen u. Empfindlichkeit
1	0	0	0	0	1	0	0	Fledermäuse	Liste 1	Myotis brandtii	Große Bartfledermaus	fehlende Vorkommen u. Empfindlichkeit
1	0	0	0	0	1	0	0	Fledermäuse	Liste 1	Myotis daubentonii	Wasserfledermaus	fehlende Vorkommen u. Empfindlichkeit
1	0	0	0	0	1	0	0	Fledermäuse	Liste 1	Nyctalus leisleri	Kleiner Abendsegler	fehlende Vorkommen u. Empfindlichkeit
1	0	0	0	0	1	0	0	Fledermäuse	Liste 1	Pipistrellus nathusii	Rauhautfledermaus	fehlende Vorkommen u. Empfindlichkeit
1	0	0	0	0	1	0	0	Fledermäuse	Liste 1	Pipistrellus pygmaeus	Mückenfledermaus	fehlende Vorkommen u. Empfindlichkeit
1	0	0	0	0	1	0	0	Fledermäuse	Liste 1	Plecotus austriacus	Graues Langohr	fehlende Vorkommen u. Empfindlichkeit
1	0	0	0	0	1	0	0	Fledermäuse	Liste 1	Vespertilio murinus	Zweifarbfledermaus	fehlende Vorkommen u. Empfindlichkeit
1	0	0	0	0	1	0	0	Säugetiere	Liste 1	Lutra lutra	Fischotter	fehlende Vorkommen u. Empfindlichkeit
1	0	0	0	0	1	0	0	Säugetiere	Liste 1	Muscardinus avellanarius	Haselmaus	fehlende Vorkommen u. Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Accipiter gentilis	Habicht	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Accipiter nisus	Sperber	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Acrocephalus palustris	Sumpfrohrsänger	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Acrocephalus scirpaceus	Teichrohrsänger	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Aegithalos caudatus	Schwanzmeise	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Alcedo atthis	Eisvogel	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Anas platyrhynchos	Stockente	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	0	1	Vögel	Liste 3	Anthus pratensis	Wiesenpieper	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Anthus trivialis	Baumpieper	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Apus apus	Mauersegler	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Ardea cinerea	Graureiher	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Asio otus	Waldohreule	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit

Ges	Ex	EM	AZ	VG	PO	NW	Prüf.	Artengruppe	lfd. Nr.	Artname		Begründung, Bemerkung, Erläuterung
										wissenschaftlich	deutsch	
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Aythya fuligula	Reiherente	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	1	Vögel	Liste 3	Bubo bubo	Uhu	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Carduelis cannabina	Bluthänfling	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Carduelis carduelis	Stieglitz	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Carduelis flammea	Birkenzeisig	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Carduelis spinus	Erlenzeisig	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Certhia brachydactyla	Gartenbaumläufer	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Certhia familiaris	Waldbaumläufer	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Charadrius dubius	Flussregenpfeifer	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Ciconia ciconia	Weißstorch	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Cinclus cinclus	Wasseramsel	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Circus aeruginosus	Rohrweihe	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Coccothraustes coc-cothraustes	Kernbeißer	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Columba oenas	Hohltaube	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Corvus corax	Kolkrabe	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Corvus corone	Rabenkrähe	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	1	Vögel	Liste 3	Corvus monedula	Dohle	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Cuculus canorus	Kuckuck	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Cygnus olor	Höckerschwan	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Delichon urbica	Mehlschwalbe	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	0	1	Vögel	Liste 3	Dendrocopus major	Buntspecht	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	0	1	Vögel	Liste 3	Dryocopus martius	Schwarzspecht	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Dendrocopus medius	Mittelspecht	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	1	0	Vögel	Liste 3	Dryobates minor	Kleinspecht	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	0	1	Vögel	Liste 3	Emberiza calandra	Grauammer	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	0	1	Vögel	Liste 3	Falco peregrinus	Wanderfalke	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Falco subbuteo	Baumfalke	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit

Ges	Ex	EM	AZ	VG	PO	NW	Prüf.	Artengruppe	lfd. Nr.	Artname		Begründung, Bemerkung, Erläuterung
										wissenschaftlich	deutsch	
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Falco tinnunculus	Turmfalke	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Ficedula hypoleuca	Trauerschnäpper	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	1	0	Vögel	Liste 3	Fulica atra	Bleßralle	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Galerida cristata	Haubenlerche	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Gallinago gallinago	Bekassine	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Gallinula chloropus	Teichhuhn	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Garrulus glandarius	Eichelhäher	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	0	1	Vögel	Liste 3	Glaucidium passerinum	Sperlingskauz	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	0	1	Vögel	Liste 3	Hippolais icterina	Gelbspötter	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Hirundo rustica	Rauchschwalbe	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	0	1	Vögel	Liste 3	Jynx torquilla	Wendehals	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	0	1	Vögel	Liste 3	Lullula arborea	Heidelerche	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Locustella fluviatilis	Schlagschwirl	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Locustella naevia	Feldschwirl	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Loxia curvirostra	Fichtenkreuzschnabel	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Luscinia megarhynchos	Nachtigall	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Luscinia svecica	Blaukehlchen	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Motacilla alba	Bachstelze	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Motacilla cinerea	Gebirgsstelze	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Motacilla flava	Wiesenschafstelze	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Musciapa striata	Grauschnäpper	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Nucifraga caryocatactes	Tannenhäher	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Oriolus oriolus	Pirol	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Parus cristatus	Haubenmeise	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Parus montanus	Weidenmeise	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Parus palustris	Sumpfmeise	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Passer domesticus	Haussperling	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit

Ges	Ex	EM	AZ	VG	PO	NW	Prüf.	Artengruppe	lfd. Nr.	Artname		Begründung, Bemerkung, Erläuterung
										wissenschaftlich	deutsch	
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Passer montanus	Feldsperling	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Pernis apivorus	Wespenbussard	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Phoenicurus ochruros	Hausrotschwanz	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Phoenicurus phoenicurus	Gartenrotschwanz	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Phylloscopus sibilatrix	Waldlaubsänger	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Pica pica	Elster	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	0	1	Vögel	Liste 3	Picus canus	Grauspecht	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	0	1	Vögel	Liste 3	Picus viridis	Grünspecht	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Podiceps cristatus	Haubentaucher	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Pyrrhula pyrrhula	Gimpel	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Rallus aquaticus	Wasserralle	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Remiz pendulinus	Beutelmeise	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	1	0	1	1	0	1	Vögel	Liste 3	Saxicola rubetra	Braunkehlchen	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Scolopax rusticola	Waldschnepfe	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Serinus serinus	Girlitz	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Sitta europaea	Kleiber	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Streptopelia decaocto	Türkentaube	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Streptopelia turtur	Turteltaube	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Strix aluco	Waldkauz	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Sylvia communis	Dorngrasmücke	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Sylvia curruca	Klappergrasmücke	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Tachybaptus ruficollis	Zwergtaucher	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Turdus pilaris	Wacholderdrossel	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Turdus viscivorus	Misteldrossel	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Tyto alba	Schleiereule	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Vanellus vanellus	Kiebitz	pot. Vorkommen u. fehlende Empfindlichkeit
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Carduelis chloris	Grünfink	Ubiquist

Ges	Ex	EM	AZ	VG	PO	NW	Prüf.	Artengruppe	lfd. Nr.	Artname		Begründung, Bemerkung, Erläuterung
										wissenschaftlich	deutsch	
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Columba palumbus	Ringeltaube	Ubiquist
1	0	0	0	1	1	1	0	Vögel	Liste 3	Emberiza citrinella	Goldammer	Ubiquist
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Erithacus rubecula	Rotkehlchen	Ubiquist
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Fringilla coelebs	Buchfink	Ubiquist
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Parus ater	Tannenmeise	Ubiquist
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Parus caeruleus	Blaumeise	Ubiquist
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Parus major	Kohlmeise	Ubiquist
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Phylloscopus collybita	Zilpzalp	Ubiquist
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Phylloscopus trochilus	Fitis	Ubiquist
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Prunella modularis	Heckenbraunelle	Ubiquist
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Regulus ignicapillus	Sommergoldhähnchen	Ubiquist
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Regulus regulus	Wintergoldhähnchen	Ubiquist
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Sturnus vulgaris	Star	Ubiquist
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Sylvia atricapilla	Mönchsgrasmücke	Ubiquist
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Sylvia borin	Gartengrasmücke	Ubiquist
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Troglodytes troglodytes	Zaunkönig	Ubiquist
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Turdus merula	Amsel	Ubiquist
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Turdus philomelos	Singdrossel	Ubiquist
1	0	0	0	0	0	0	0	Amphibien	Liste 1	Alytes obstetricans	Geburtshelferkröte	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Amphibien	Liste 1	Bombina variegata	Gelbbauchunke	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Amphibien	Liste 1	Bufo calamita	Kreuzkröte	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Amphibien	Liste 1	Bufo viridis	Wechselkröte	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Amphibien	Liste 1	Pelobates fuscus	Knoblauchkröte	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Amphibien	Liste 1	Pelophylax (Rana) lessonae	Kleiner Wasserfrosch	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Amphibien	Liste 1	Rana arvalis	Moorfrosch	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Amphibien	Liste 1	Rana dalmatina	Springfrosch	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Farne	Liste 2	Botrychium matricariifolium	Ästiger Rautenfarn	FBV nicht im Verbreitungsgebiet

Ges	Ex	EM	AZ	VG	PO	NW	Prüf.	Artengruppe	lfd. Nr.	Artname		Begründung, Bemerkung, Erläuterung
										wissenschaftlich	deutsch	
1	0	0	0	0	0	0	0	Farne	Liste 1	Trichomanes speciosum	Prächtiger Dünnfarn	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Flechten	Liste 2	Lobaria pulmonaria	Echte Lungenflechte	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Fledermäuse	Liste 1	Eptesicus nilssonii	Nordfledermaus	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Fledermäuse	Liste 1	Myotis alcathoe	Nymphenfledermaus	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Fledermäuse	Liste 1	Myotis dasycneme	Teichfledermaus	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Fledermäuse	Liste 1	Rhinolophus hipposideros	Kleine Hufeisennase	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	höhere Pflanzen	Liste 1	Angelica palustris	Sumpf-Engelwurz	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	höhere Pflanzen	Liste 2	Artemisia rupestris	Felsen-Beifuß	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	höhere Pflanzen	Liste 1	Cypripedium calceolus	Frauenschuh	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	höhere Pflanzen	Liste 2	Scorzonera purpurea	Violette Schwarzwurzel	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Käfer	Liste 2	Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794)	Kurzschröter	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Käfer	Liste 2	Cylindera arenaria viennen-sis (Schrank, 1781)	Wiener Sandlaufkäfer	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Käfer	Liste 2	Cylindera germanica (Linnaeus, 1758)	Deutscher Sandlaufkäfer	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Käfer	Liste 2	Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758)	Veränderlicher Edelscharr-käfer	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Käfer	Liste 2	Meloe coriarius (Brandt & Erichson, 1832)	Glänzendschwarzer Ölkä-fer	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Käfer	Liste 2	Meloe rugosus (Marsham, 1802)	Runzeliger Ölkäfer	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Käfer	Liste 2	Necydalis major (Linnaeus, 1758)	Großer Wespenbock	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Käfer	Liste 1	Osmoderma eremita	Eremit	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Käfer	Liste 2	Protaetia aeruginosa (Drury, 1770)	Großer Rosenkäfer	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Krebse	Liste 2	Astacus astacus	Edelkrebs	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Libellen	Liste 2	Coenagrion mercuriale	Helm-Azurjungfer	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Libellen	Liste 2	Coenagrion ornatum	Vogel-Azurjungfer	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Libellen	Liste 1	Gomphus flavipes	Asiatische Keiljungfer	FBV nicht im Verbreitungsgebiet

Ges	Ex	EM	AZ	VG	PO	NW	Prüf.	Artengruppe	lfd. Nr.	Artname		Begründung, Bemerkung, Erläuterung
										wissenschaftlich	deutsch	
1	0	0	0	0	0	0	0	Libellen	Liste 1	Leucorrhinia albifrons	Östliche Moosjungfer	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Libellen	Liste 1	Leucorrhinia pectoralis	Große Moosjungfer	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Libellen	Liste 1	Ophiogomphus cecilia	Grüne Keiljungfer	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Libellen	Liste 2	Somatachlora alpestris	Alpen-Smaragdlibelle	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Säugetiere	Liste 1	Castor fiber	Biber	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Säugetiere	Liste 1	Cricetus cricetus	Feldhamster	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Säugetiere	Liste 1	Felis silvestris	Wildkatze	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Säugetiere	Liste 1	Lynx lynx	Eurasischer Luchs	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Acosmetia caliginosa (Hüber, 1813)	Färberscharteneule	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Anarta cordigera (Thunberg, 1788)	Moorbunteule	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Artiora evonymaria (Denis & Schiffermüller, 1775)	Pfaffenhütchen-Wellrandspanner	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Chelis maculosa (Gerning, 1780)	Fleckenbär	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 1	Eriogaster catax	Goldgelber Schlehenspinner	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Euchalcia consona (Fabricius, 1787)	Mönchskraut-Metalleule	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Euxoa vitta (Esper, 1789)	Steppenrasen-Erdeule	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 1	Glaucopsyche nausithous	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 1	Glaucopsyche teleius	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 1	Gortyna borelii	Haarstrangwurzeleule	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Hadena irregularis (Hufnagel, 1766)	Gipskraut-Kapseleule	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758)	Hofdame	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 1	Parnassius mnemosyne	Schwarzer Apollofalter	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758)	Weidenglucke	FBV nicht im Verbreitungsgebiet

Ges	Ex	EM	AZ	VG	PO	NW	Prüf.	Artengruppe	lfd. Nr.	Artname		Begründung, Bemerkung, Erläuterung
										wissenschaftlich	deutsch	
1	0	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Polyommatus damon (Denis & Schiffermüller, 1775)	Streifen-Bläuling	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 1	Proserpinus proserpina	Nachtkerzenschwärmer	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)	Zweibrütiger Würfeldickkopffalter	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Scolitantides orion (Pallas, 1771)	Fetthennen-Bläuling	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Trichosea ludifica (Linnaeus, 1753)	Gelber Hermelin	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Valeria jaspidea (Villers, 1789)	Schlehen-Jaspiseule	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Zygaena angelicae elegans (Ochsenheimer, 1808)	Elegans-Widderchen	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Acrocephalus arundinaceus	Drosselrohrsänger	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Acrocephalus schoenobaenus	Schilfrohrsänger	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	1	1	0	0	Vögel	Liste 3	Aegolius funereus	Rauhfußkauz	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Anas clypeata	Löffelente	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Anas crecca	Krickente	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Anas querquedula	Knäkente	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Anas strepera	Schnatterente	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Anser anser	Graugans	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Anser erythropus	Zwerggans	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Anthus campestris	Brachpieper	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Athene noctua	Steinkauz	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Aythya ferina	Tafelente	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Aythya nyroca	Moorente	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Botaurus stellaris	Rohrdommel	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Branta leucopsis	Weißwangengans	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Buceohala clangula	Schellente	FBV nicht im Verbreitungsgebiet

Ges	Ex	EM	AZ	VG	PO	NW	Prüf.	Artengruppe	lfd. Nr.	Artname		Begründung, Bemerkung, Erläuterung
										wissenschaftlich	deutsch	
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Caprimulgus europaeus	Ziegenmelker	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Carpodacus erythrinus	Karmingimpel	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Charadrius morinellus	Mornellregenpfeifer	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Circus cyaneus	Kornweihe	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Circus pygargus	Wiesenweihe	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Corvus frugilegus	Saatkrähe	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Cygnus columbianus	Zwergschwan	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Cygnus cygnus	Singschwan	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Emberiza cia	Zippammer	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Emberiza hortulana	Ortolan	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Emberiza schoeniclus	Rohrammer	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Ficedula parva	Zwergschnäpper	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Grus grus	Kranich	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Haliaeetus albicilla	Seeadler	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Ixobrychus minutus	Zwergdommel	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Larus cachinnans	Steppenmöwe	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Larus canus	Sturmmöwe	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Larus minutus	Zwergmöwe	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Larus ridibundus	Lachmöwe	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Limosa limosa	Uferschnepfe	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Locustella lusciniodes	Rohrschwirl	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Netta rufina	Kolbenente	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Oenanthe oenanthe	Steinschmätzer	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Pandion haliaetus	Fischadler	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Panurus biarmicus	Bartmeise	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Phalacocorax carbo	Kormoran	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Pluvialis aprilcaria	Goldregenpfeifer	FBV nicht im Verbreitungsgebiet

Ges	Ex	EM	AZ	VG	PO	NW	Prüf.	Artengruppe	lfd. Nr.	Artname		Begründung, Bemerkung, Erläuterung
										wissenschaftlich	deutsch	
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Podiceps grisegena	Rothalstaucher	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Podiceps nigricollis	Schwarzhalstaucher	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Porzana parva	Kleines Sumpfhuhn	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Porzana porzana	Tüpfelsumpfhuhn	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Riparia riparia	Uferschwalbe	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Saxicola rubicola	Schwarzkehlchen	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Sylvia nisoria	Sperbergrasmücke	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Tadorna tadorna	Brandgans	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Tetrao urogallus	Auerhuhn	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Tringa glareola	Bruchwasserläufer	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Tringa nebularia	Grünschenkel	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Weichtiere	Liste 2	Margaritifera margaritifera	Flussperlmuschel	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	0	0	0	0	0	0	0	Weichtiere	Liste 1	Unio crassus	Bachmuschel	FBV nicht im Verbreitungsgebiet
1	1	0	0	0	0	0	0	Amphibien	Liste 1	Bombina bombina	Rotbauchunke	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Farne	Liste 2	Botrychium multifidum	Vielteiliger Rautenfarn	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Farne	Liste 1	Botrychium simplex	Einfacher Rautenfarn	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Fledermäuse	Liste 1	Rhinolophus ferrumequinum	Große Hufeisennase	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	höhere Pflanzen	Liste 1	Artemisia laciniata	Schlitzblättriger Beifuß	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	höhere Pflanzen	Liste 1	Gladiolus palustris	Sumpf-Siegwurz	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	höhere Pflanzen	Liste 1	Liparis loeselii	Sumpf-Glanzkraut	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	höhere Pflanzen	Liste 1	Luronium natans	Schwimmendes Froschkraut	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Höhere Pflanzen	Liste 2	Pulsatilla vernalis	Frühlings-Küchenschelle	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Käfer	Liste 2	Calosoma reticulatum reticulatum (Fabricius, 1787)	Smaragdgrüner Puppenräuber	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Käfer	Liste 1	Cerambryx cerdo	Großer Eichenbock	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Käfer	Liste 2	Clerus mutillarius (Fabricius, 1775)	Eichen-Buntkäfer	in Th. ausgestorben

Ges	Ex	EM	AZ	VG	PO	NW	Prüf.	Artengruppe	lfd. Nr.	Artname		Begründung, Bemerkung, Erläuterung
										wissenschaftlich	deutsch	
1	1	0	0	0	0	0	0	Käfer	Liste 1	Dytiscus latissimus	Breitrand	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Käfer	Liste 1	Graphoderus bilineatus	Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Käfer	Liste 2	Meloe autumnalis (Olivier, 1792)	Blauschimmernder Maiwurmkäfer	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Käfer	Liste 2	Meloe cicatricosus (Leach, 1811)	Narbiger Maiwurmkäfer	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Käfer	Liste 2	Meloe decorus (Brandt & Erichson, 1832)	Violetthalsiger Maiwurmkäfer	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Käfer	Liste 2	Phytoecia virgula (Charpentier, 1825)	Südlicher Walzenhalsbock	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Käfer	Liste 2	Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758)	Purpurbock	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Acontia lucida (Hufnagel, 1767)	Malveneule	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Alcis jubata (Thunberg, 1788)	Bartflechten-Rindenspanner	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Amphipyra livida (Denis & Schiffermüller, 1775)	Tiefschwarze Glanzeule	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Arctia villica (Linnaeus, 1758)	Schwarzer Bär	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767)	Grüner Rindenflechten-Spanner	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 1	Coenonympha hero	Wald-Wiesenvögelchen	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Cucullia gnaphalii (Hübner, 1813)	Goldruten-Mönch	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Epirranthis diversata (Denis & Schiffermüller, 1775)	Bunter Espen-Frühlingsspanner	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Eremobina pabulatricula (Brahm, 1791)	Helle Pfeifengras-Büscheleule	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Eriogaster rimicola (Denis & Schiffermüller, 1775)	Eichen-Wollafter	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Eucarta amethystina (Hübner, 1803)	Amethysteule	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 1	Euphydryas maturna	Eschen-Scheckenfalter	in Th. ausgestorben

Ges	Ex	EM	AZ	VG	PO	NW	Prüf.	Artengruppe	lfd. Nr.	Artname		Begründung, Bemerkung, Erläuterung
										wissenschaftlich	deutsch	
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Fagivorina arenaria (Hufnagel, 1767)	Scheckiger Rindenspanner	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Gastropacha populifolia (Esper, 1781)	Pappelglucke	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Hipparchia fagi (Scopoli, 1763)	Großer Waldportier	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Hypoxystis pluviaria (Fabricius, 1787)	Blaßgelber Sprenkelspanner	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Idaea contiguaria (Hübner, 1799)	Fetthennen-Felsflur-Zwergspanner	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Lamellocossus terebra (Denis & Schiffermüller, 1775)	Zitterpappel-Holzbohrer	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Lamprosticta culta (Denis & Schiffermüller, 1775)	Obsthaineule	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 1	Lopinga achine	Gelbringfalter	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 1	Lycaena helle	Blauschillernder Feuerfalter	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Meganephria bimaculosa (Linnaeus, 1767)	Zweifleckige Plumpeule	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Nycteola degenerana (Hübner, 1799)	Salweiden-Wicklereulchen	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 1	Parnassius apollo	Apollofalter	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Parocneria detrita (Esper, 1785)	Rußspinner	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Pericallia matronula (Linnaeus, 1758)	Augsburger Bär	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758)	Rittersporn-Sonneneule	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Polymixis polymita (Linnaeus, 1761)	Olivbraune Steineule	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Scopula decorata (Denis & Schiffermüller, 1775)	Thymian-Steppenrasen-Kleinspanner	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Spudaea ruticilla (Esper, 1791)	Graubraune Eichenbusch-Eule	in Th. ausgestorben

Ges	Ex	EM	AZ	VG	PO	NW	Prüf.	Artengruppe	lfd. Nr.	Artname		Begründung, Bemerkung, Erläuterung
										wissenschaftlich	deutsch	
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Tephronia sepiaria (Hufnagel, 1767)	Totholz-Flechtenspanner	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Xanthia sulphurago (Denis & Schiffermüller, 1775)	Bleich-Gelbeule	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Xestia sincera (Herrich-Schäffer, 1851)	Fichtenmoorwaldeule	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Schmetterlinge	Liste 2	Yigoga forcipula (Denis & Schiffermüller, 1775)	Felsgeröllhalden-Erdeule	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	1	0	Vögel	Liste 3	Actitis hypoleucos	Flussuferläufer	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Emberiza cirlus	Zaunammer	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Ficedula albicollis	Halsbandschnäpper	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Lanius minor	Schwarzstirnwürger	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Lanius senator	Rotkopfwürger	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Numenius arquatus	Großer Brachvogel	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Otis tarda	Großtrappe	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Tetrao terix	Birkhuhn	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Vögel	Liste 3	Upupa epops	Wiedehopf	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Weichtiere	Liste 1	Anisus vorticulus	Zierliche Tellerschnecke	in Th. ausgestorben
1	1	0	0	0	0	0	0	Weichtiere	Liste 2	Pseudanodonta complanata	Abgeplattete Teichmuschel	in Th. ausgestorben

Ges Gesamtbestand, Art in einer zu nutzenden Artenliste
Ex ausgestorbene oder verschollene Art
EM Empfindlichkeit gegenüber geplanten Maßnahmen
AZ Ausnahmen/Zugvögel
VG Lage des FBV im Verbreitungsgebiet (Brutvogel) der Art

PO Potenzial, Vorkommen im Gebiet des FBV potenziell möglich
NW Nachweis, Vorkommen im Gebiet des FBV und des direkten Umfeldes nach dem Jahr 2010 nachgewiesen

Grau abgeschichtet
Schwarz zu prüfen

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement
und Geoinformation

Flurbereinigungsbereich Südwestthüringen

Flurbereinigungsverfahren: Geismar

Aktenzeichen: 3-2-0350

2. Verzeichnis der Festsetzungen

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
Flurbereinigungsbereich Südwestthüringen
Flurbereinigungsverfahren Geismar
Az.: 3-2-0350

VERZEICHNIS DER FESTSETZUNGEN

1. Allgemeine Festsetzungen

1.1 Das Verzeichnis enthält nur Anlagen einschließlich der sie betreffenden Festsetzungen. Es besteht aus allgemeinen Festsetzungen, den in Tabellenform zusammengestellten auf die einzelnen Anlagen bezogenen besonderen Festsetzungen und den Regel- und Sonderzeichnungen.

1.2 Das Verzeichnis enthält eine tabellarische Übersicht über Bedingungen und zeitliche Abfolge der Baumaßnahmen und landschaftspflegerischen Maßnahmen.

1.3 Öffentliche und gemeinschaftliche Anlagen, die unverändert erhalten bleiben, sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten.

1.4 Fremdplanungen, die nicht an der flurbereinigungsrechtlichen Plangenehmigung teilnehmen, sind nicht Bestandteil des Verzeichnisses.

1.5 Hinsichtlich der Lage und Linienführung der Anlagen gelten die Darstellungen in der Karte.

2. Bedingungen und zeitliche Abfolge der Baumaßnahmen und der landschaftspflegerischen Maßnahmen

Anlage / Maßnahmen-Nr.	Art der Anlage / Maßnahme	Bedingungen / zeitliche Abfolge
117	Neubau Weg in Gesteinsbauweise	keine
118	Neubau Weg in Gesteinsbauweise	Vergrämung 2 Jahre vor Baubeginn, danach Neubau möglich zwischen 01.08. und 28.02. des Folgejahres; ÖBB
128	wegfallende Anlage	keine
151	wegfallende Anlage	keine
401	Renaturierung Gewässerabschnitt	Bauzeit 01.08. bis 31.08.; ÖBB
605	wegfallende Anlage	keine
606	EM: Waldumbaumaßnahme	Bauzeit 01.09. bis 28.02.; ÖBB
607	EM: Anlage Baumreihe	keine
610	EM: Entbuschungsmaßnahme	Bauzeit 01.08. bis 31.08.; ÖBB
611	EM: Entbuschungsmaßnahme	Bauzeit 01.08. bis 31.08.; ÖBB
950	wegfallende Anlage	keine

Übersicht zu den Eingriffsvermeidungs- Minimierungs- und Schutzmaßnahmen

Maßnahme	117	118	401	606	610	611	Text
Vm FFH 1		X		X	X	X	Bauen außerh. Setz-/Brut-/Veg.zeit
Vm FFH 2		X					Vorb. Mahd, Beräumung ab Mai
Vm FFH 3		X		X	X	X	Rodung (Stubben), Aufreißen Boden
Vm FFH 4.1		X		X			Gehölzschnitt, Lichtraumprofil Okt – Feb
Vm FFH 4.2					X	X	Entbuschung Jun - Aug, Brutvogelvergrämung
Vm FFH 5		X		X	X	X	Vegetationsschutzzaun
Vm FFH 6		X					Vor-Kopf-Bauweise
Vm FFH 7		X		X	X	X	ÖBB
Vm saP 1		X					Vergrämung 2 J. DWknAmBl
Vm saP 2		X	X	X	X	X	Horstbegutachtung
Vm saP 3.1		X	X	X			Gehölzschnitt, Lichtraumprofil Okt – Feb
Vm saP 3.2			X		X	X	Begutachtung Freibrüter
Vm saP 4	X						Begutachtung Bodenbrüter
Vm saP 5		X	X	X	X	X	Begutachtung Höhlenbewohner
Vm saP 6.1		X	X	X			Reptilien, Amphibien, Insekten an Wegen, Wald u. Gewässern
Vm saP 6.2					X	X	Reptilien, Amphibien, Insekten bei Entwicklung Offenland Jun - Aug
Vm saP 7		X	X	X	X	X	ÖBB

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
Flurbereinigungsbereich Südwestthüringen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2025

Verzeichnis der Festsetzungen

3. Öffentliche Verkehrsanlagen

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Keine Anlagen vorhanden										

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
Flurbereinigungsbereich Südwestthüringen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2025

Verzeichnis der Festsetzungen

4. Ländliche Wege

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Fw	230m						Ja	a) TG Geismar b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	Vm saP 4
			230m	Grünweg	230m	RZ-W 23.24.21				Em 611

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
Flurbereinigungsbereich Südwestthüringen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2025

Verzeichnis der Festsetzungen

4. Ländliche Wege

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Fw	170m						Ja	a) TG Geismar b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	Vm FFH1, Vm FFH2, Vm FFH3, Vm FFH4.1, Vm FFH5, Vm FFH6, Vm FFH7; Vm saP1, Vm saP2, Vm saP3.1, Vm saP5, Vm saP6.1, Vm saP7
			35m	Betonplatten-weg/ Gehölz	35m	wie Bestand; siehe Spalte 8	Lichtraumschnitt, Rodung Seitenstreifen u. Graben; partielle Neuverlegung der Betonplatten (3m x 1m) quer, Ertüchtigung Seitengraben			vorh. Betonplatten soweit mögl. wieder verwenden; Em 401
			20m	Erdweg/ Sukzession	20m	RZ-W 23.24.23	Lichtraumschnitt, Rodung Seitenstreifen u. Graben Uhrglasprofil			Em 607
			100m	Gr	100m	RZ-W 23.24.23	Lichtraumschnitt falls notwendig, Uhrglasprofil			Em 610
			15m	Erdweg/ Sukzession	15m	RZ-W 23.24.23	Lichtraumschnitt falls notwendig, Uhrglasprofil; Anbindung an vorh. Erdweg, 1 RD neu			Em 607

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
Flurbereinigungsbereich Südwestthüringen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2025

Verzeichnis der Festsetzungen

4. Ländliche Wege

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Fw	1.135m						Nein	a) - b) - c) -	
			450m	RZ-W 21.21.21	450m	Gr				Aufhebung der plangenehmigten Maßnahme
			535m	RZ-W 21.21.21	535m	Gr				Aufhebung der plangenehmigten Maßnahme;
			150m	RZ-W 23.24.22	150m	Erdweg/ Sukzession				Aufhebung der plangenehmigten Maßnahme
151	Fw	65m						Nein	a) - b) - c) -	
			65m	RZ-W 23.24.21	65m	Gr				Aufhebung der plangenehmigten Maßnahme

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
Flurbereinigungsbereich Südwestthüringen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2025

Verzeichnis der Festsetzungen

5. Gewässer

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
401	Em	640m²						Nein	a) TG Geismar b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	siehe Beilage Objektplanung Offenlegung Lörnbach; Ersatz für Anlage Nr. 118-1; Vm saP2, Vm saP3.1, Vm saP3.2, Vm saP5, Vm saP6.1, Vm saP7
			80m x 8m	RZ-G 21.22.25	64m x 10m	Raugerinne mit Kaskaden	Offenlegung Gewässer, naturnaher Verlauf mit Flachwasserbecken, Sohlbreite 0,80 m, Böschungsneigung 1:1,5 bis 1:3			Details siehe Beilage Objektplanung Offenlegung Lörnbach

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
Flurbereinigungsbereich Südwestthüringen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2025

Verzeichnis der Festsetzungen

6. Bauwerke

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Keine Anlagen vorhanden										

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
Flurbereinigungsbereich Südwestthüringen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2025

Verzeichnis der Festsetzungen

7. Landschaftspflegerische Anlagen

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
605	Em	11.994m²						Nein	a) - b) - c) -	
			11.994m²	Halbtrocken-rasen	11.994m²	Laubgebüsch, Sukzession, trockenwarmer Standort				Aufhebung der plangenehmigten Maßnahme
606	Em	7.100m²						Nein	a) TG Geismar b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	Vm FFH1, Vm FFH3, Vm FFH4.1, Vm FFH5, Vm FFH7, Vm saP2, Vm saP 3.1, Vm saP5, Vm saP6.1, Vm saP7
			7.100m²	Fichtenbestand mit Lärche	7.100m²	Ökologischer Waldumbau	3 Jahre Pflege			Ökologischer Waldumbau; anrechenbare Fläche = 5.415 m²; Ersatz für Anl. 109, 120 tw., 121, 133, 145, 148, 204, 205 aus Gesamtplan (anteilig)
607	Em	1.400m²						Nein	a) TG Geismar b) Stadt Geisa c) Stadt Geisa	
			150m x 5m	A	280m x 5m	RZ-L 21.21.21	Anlage von 5 Greifvogel-Ansitz-stangen; 3 Jahre Pflege			Baumreihe; Ersatz für Anl. 118-2, 118-4 und 109, 120 tw., 121, 133, 145, 148, 204, 205 aus Gesamtplan (anteilig)
			130m x 5m	Gr						

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
Flurbereinigungsbereich Südwestthüringen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2025

Verzeichnis der Festsetzungen

7. Landschaftspflegerische Anlagen

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
610	Em	2.200m²						Nein	a) TG Geismar b) Stiftung Naturschutz Thüringen c) Stiftung Naturschutz Thüringen	Vm FFH1, Vm FFH3, Vm FFH4.2, Vm FFH5, Vm FFH7, Vm saP2, Vm saP3.2, Vm saP5, Vm saP6.2, Vm saP7
			2.200m²	Gr, Sukzession	2.200m²	extensives Weideland				Entbuschung; Ersatz für Anl. 118-3
611	Em	3.000m²						Nein	a) TG Geismar b) Stiftung Naturschutz Thüringen c) Stiftung Naturschutz Thüringen	Vm FFH1, Vm FFH3, Vm FFH4.2, Vm FFH5, Vm FFH7, Vm saP2, Vm saP3.2, Vm saP5, Vm saP6.2, Vm saP7
			3.000m²	Gr, Sukzession	3.000m²	extensives Weideland	Erhalt einzelner Dornensträucher (Neuntöter-Habitat)			Entbuschung; Ersatz für Anl. 117

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
Flurbereinigungsbereich Südwestthüringen
Flurbereinigungsverfahren: Geismar
Az: 3-2-0350

Richtwerte aus dem Jahr: 2025

Verzeichnis der Festsetzungen

8. Sonstige Anlagen

Anlage Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand		Maßnahme		Besondere Festsetzungen	Eingriff ja/nein	Ergänzende Hinweise	
			Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung	Länge(m), Länge(m)x Breite(m), Fläche(m²)	Beschreibung			a) Träger d. Vorh b) künft. Eigent. c) Unterh. Pfl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
950	Gm	1						Nein	a) - b) - c) -	Gestaltungsmaßnahme
			1	Artenschutzturm	1	uv				Aufhebung der plangenehmigten Maßnahme

Regelzeichnungen

(RZ)

zum Verzeichnis der Festsetzungen (VdF)

Beispiel zur Anwendung der Regelzeichnungen | **RZ**

Festsetzung:

gewünschter Regelungsinhalt:

Weg mit Befestigung durch Betonplattenspur, 5,0 m Kronenbreite, mit Wegebefestigung für mittlere Beanspruchung und Oberflächenentwässerung durch Seitengraben

durch:

Anwendung der festgelegten Kennziffern:



Regelzeichnung

Anlage:
ländlicher Weg

Bauweise:
Weg mit Befestigung durch Betonplattenspur

Beanspruchung:
Wegebefestigung für mittlere Beanspruchung

Oberflächenentwässerung:
Seitengraben

RZ-W 30.23.22

Regelzeichnungen für ländliche Wege (RZ-W)			**RZ-W**
RZ-W Nr.			Beschreibung Zeichnerische Darstellung
Bauweise			
21			Grünweg / Erdweg 
22			Weg mit Befestigung ohne Bindemittel, ohne Deckschicht 
23			Weg mit Befestigung ohne Bindemittel, mit Deckschicht 
24			Weg mit Befestigung durch Asphaltdecke 
25			Weg mit Befestigung durch Asphaltspur 

Regelzeichnungen für ländliche Wege (RZ-W)			**RZ-W**
RZ-W Nr.	Beschreibung Zeichnerische Darstellung		
Bauweise			
26			Weg mit Befestigung durch Betondecke 
27			Weg mit Befestigung durch Betonspur 
28			Weg mit Befestigung durch Pflasterdecke 
29			Weg mit Befestigung durch Betonsteinpflasterspur 
30			Weg mit Befestigung durch Betonplattenspur 

Regelzeichnungen für ländliche Wege (RZ-W)			**RZ-W**
RZ-W Nr.			Beschreibung Zeichnerische Darstellung
Bauweise			
31			Weg mit Befestigung durch hydraulisch gebundene Tragdeckschicht (HGTD) 
Befestigung			
	21		ohne Befestigung -----
	22		Wegebefestigung für geringe Beanspruchung -----
	23		Wegebefestigung für mittlere Beanspruchung -----
	24		Wegebefestigung für hohe Beanspruchung -----
	25		Wegebefestigung für hohe Beanspruchung, Schichtenaufbau nach RStO, Belastungsklasse BK 0,3 -----
Entwässerung			
		21	ohne Entwässerungsanlage -----
		22	Seitengraben 

Regelzeichnungen für ländliche Wege (RZ-W)			**RZ-W**
RZ-W Nr.			Beschreibung Zeichnerische Darstellung
Entwässerung			
		23	Spitzgraben 
		24	Mulde 
		25	Rinne 
		26	Rinne mit Pflaster 
		27	Rinne mit Muldenstein 

Regelzeichnungen für ländliche Wege (RZ-W)			**RZ-W**
RZ-W Nr.			Beschreibung Zeichnerische Darstellung
Entwässerung			
		28	Längssickerung ohne Sickerrohrleitung 
		29	Längssickerung mit Sickerrohrleitung 

Regelzeichnungen für Gewässer (RZ-G)			**RZ-G**
RZ-G Nr.			Beschreibung Zeichnerische Darstellung
Linienführung			
21			geradlinig 
22			leicht geschlängelt 
23			mäandrierend 
Querschnitt			
	21		regelmäßig
	22		unregelmäßig 

Regelzeichnungen für Gewässer (RZ-G)			**RZ-G**
RZ-G Nr.			Beschreibung Zeichnerische Darstellung
Gewässersicherung			
		21	keine Maßnahmen -----
		22	Lebendbau-Maßnahmen mit Gräsern und Kräutern
		23	Lebendbau-Maßnahmen mit bewurzelungsfähigen Gehölzteilen -----
		24	Sicherung unter Verwendung von Rundholz, Schnittholz und nicht bewurzelungsfähigem Reisig -----
		25	Steinschüttung 
		26	Steinsatz (am Böschungsfuß) 
		27	Setzpack 

Regelzeichnungen für Gewässer (RZ-G)			**RZ-G**
RZ-G Nr.			Beschreibung Zeichnerische Darstellung
Gewässersicherung			
		28	Pflaster auf Betonunterlage 
		29	Setzpack auf Betonunterlage 
		30	Sohlschalen 
		31	Trapezschalen/Doppeltrapezschalen 
		32	Rasengittersteine 

Regelzeichnungen für Durchlässe, Furten und Rohrleitungen (RZ-D)			**RZ-D**
RZ-D Nr.			Beschreibung Zeichnerische Darstellung
Querschnittsform			
21			Rohrdurchlass -----
22			Rahmendurchlass -----
23			Rohrleitung -----
24			Furt 
Ein-/Auslaufgestaltung			
	21		ohne besondere Gestaltung -----
	22		Ein-/Auslauf mit Stirnstück, Sicherung aus Steinschüttung, Natursteinpflaster o. a. 
	23		Ein-/Auslauf mit senkrechtem Endbauwerk, Sicherung aus Steinschüttung, Natursteinpflaster o. a. 

Regelzeichnungen für Durchlässe, Furten und Rohrleitungen (RZ-D)			**RZ-D**
RZ-D Nr.			Beschreibung Zeichnerische Darstellung
Absturzsicherung			
		21	ohne Absturzsicherung -----
		22	Geländer 
		23	Mauer 
		24	Schutzplanken 
		25	Schutzplanken mit Geländer 

Regelzeichnungen für landschaftspflegerische Anlagen (RZ-L)			**RZ-L**
RZ-L Nr.			Beschreibung Zeichnerische Darstellung
Bepflanzungsart			
21			Bäume 
22			Sträucher 
23			Bäume und Sträucher 
24			Gras- und Krautvegetation mit Einzelgehölzen 
25			Biotopkomplex (Gras- und Krautvegetation mit Gehölzgruppen) 

Regelzeichnungen für landschaftspflegerische Maßnahmen (RZ-L)			**RZ-L**
RZ-L Nr.			Beschreibung Zeichnerische Darstellung
Bepflanzungsart			
26			Gras- und Krautvegetation ohne Gehölze
Bepflanzungsanordnung			
	21		offene regelmäßige Bepflanzung 
	22		offene unregelmäßige Bepflanzung 
	23		halboffene regelmäßige Bepflanzung 
	24		halboffene unregelmäßige Bepflanzung 

Regelzeichnungen für landschaftspflegerische Maßnahmen (RZ-L)			**RZ-L**
RZ-L Nr.			Beschreibung Zeichnerische Darstellung
Bepflanzungsdichte			
	25		geschlossene regelmäßige Bepflanzung 
	26		geschlossene unregelmäßige Bepflanzung 
Ausdehnung			
		21	einreihig 
		22	dreireihig 
		23	fünfreihig 

Regelzeichnungen für landschaftspflegerische Maßnahmen (RZ-L)			**RZ-L**
RZ-L Nr.			Beschreibung Zeichnerische Darstellung
Ausdehnung			
		24	mehrreihig 
		25	flächenhaft 
		26	alleeförmig 
		27	linienhaft 

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement
und Geoinformation

Flurbereinigungsbereich Südwestthüringen

Flurbereinigungsverfahren: Geismar

Aktenzeichen: 3-2-0350

3. Verzeichnis der landschaftspflegerischen Anlagen (VdlA)

KURZBESCHREIBUNG EINGRIFF / KOMPENSATION

Flurbereinigungsverfahren: Geismar **2. Änderung zum Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen (Plan nach § 41 FlurbG)**					**Az.: 3-2-0350**				
Eingriffsmaßnahme					Kompensationsmaßnahme				
Anl. Nr.	Maße L x B oder Fläche (in m, m²)	Kurzbeschreibung Bestand	Kurzbeschreibung Planung	Bemerkungen	Anl. Nr.	Maße L x B oder Fläche (in m, m²)	Kurzbeschreibung Bestand	Kurzbeschreibung Planung	Bemerkungen
Wege					**Anlagen**				
109, 120 tw., 121, 133, 145, 148, 204, 205 aus Gesamtplan		Der Ausbau gemäß Gesamtplan ist bereits erfolgt.		Anl. 606 u. 607 als Ersatz für Anl. 605	606	5.415 m²	Fichtenbestand	Ökologischer. Waldumbau	anteilig
					607	1.400 m²	Grünland/ Acker	RZ-L 21.21.21 Baumreihe mesophiles Grünland	anteilig
117 1. Abschn.	1.150 m²	Grünweg	RZ-W 23.24.21	Ausbau auf vorh. Fahrspur	611	3.000 m²	Grünland, verbuscht	extensives Weideland, Neuntöter-Habitat	vollst. Ersatz
118 1. Abschn.	245 m²	Betonplatten-weg/ Gehölz	Anlage Seitenstreifen für Betonplattenweg	Ausbau	401	640 m²	RZ-G 21.22.25	Raugerinne mit Kaskaden	vollst. Ersatz
2. Abschn.	140 m²	Erdweg/ Sukzession	RZ-W 23.24.23	Ausbau auf vorh. Erdweg	607	1.400 m²	Grünland/ Acker	RZ-L 21.21.21 Baumreihe Gras-/ Krautsaum	vollst. Ersatz
3. Abschn.	600 m²	Grünland	RZ-W 23.24.23	Neubau	610	2.200 m²	Grünland verbuscht	extensives Weideland	vollst. Ersatz
4. Abschn.	90 m²	Erdweg/ Sukzession	RZ-W 23.24.23	Ausbau auf vorh. Erdweg	607	1.400 m²	Grünland/ Acker	RZ-L 21.21.21 Baumreihe Gras-/ Krautsaum	vollst. Ersatz

Flurbereinigungsverfahren Geismar
2. Änderung zum Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen (Plan nach § 41 FlurbG) **Az.: 3-2-0350**

Zuordnungsmatrix der Eingriffe auf den Ausgleich/Ersatz

Eingriff	*Bilanz-wert*						
		401 *3.840*	**606** *54.150*	**607** *17.750*	**610** *22.000*	**611** *30.000*	**Probe** *127.740*
Anlagen							
109, 120 tw., 121, 133, 145, 148, 204, 205 aus Ges.plan	-59.970		50.000	9.970			0
117	-16.560					16.560	0
118-1	-3.675	3.675					0
118-2	-2.840			2.840			0
118-3	-15.200				15.200		0
118-4	-1.830			1.830			0
	-100.075						
Kompensationsüberschuss:		165	4.150	3.110	6.800	13.440	**27.665**

Flurbereinigungsverfahren Geismar
2. Änderung zum Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen (Plan nach § 41 FlurbG) **Az.: 3-2-0350**
Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung

Anlage Nr. -Abschnitt	Bestand							Planung							Bilanz	
	Länge [m]	Breite [m]	Fläche [m²]	Biotoptyp	Biotop-wert	Arten-Bonus	Flächen-äquivalent	Länge [m]	Breite [m]	Fläche [m²]	Zielbiotop	Ziel-wert	Arten-Bonus	Flächen-äquivalent	Biotopwert Differenz	Flächen-äquivalent
A	B	C	D	E	F	G	H= (F+G)*D	I	J	K	L	M	N	O= (M+N)*K	P= (M+N)-(F+G)	Q=P*K
Ländliche Wege																
117	230	3,5	805	Fahrspur im GL (Grünweg)	20		16.100	230	3,5	805	RZ-W 23.24.21	8		6.440	-12	-9.660
	230	1,5	345	mesophiles Grünland, frisch bis mäßig feucht	30		10.350	230	1,5	345	Seitenstreifen	10		3.450	-20	-6.900
118-1	35	3,0	105	Betonplattenweg, aufgelassen, eingewachsen	6	5	1.155	35	3,0	105	Betonplattenweg	6		630	-5	-525
	35	2,0	70	Gras-/Hochstauden-/ Gebüschflur frisch, Komplexlebensraum	35		2.450	35	2,0	70	Seitenstreifen	10		700	-25	-1.750
	35	2,0	70		35		2.450	35	2,0	70	Seitengraben	15		1.050	-20	-1.400
118-2	20	3,0	60	Erdweg (Rückeweg) begrünt	20	5	1.500	20	3,0	60	RZ-W 23.24.23	8		480	-17	-1.020
	20	0,5	10	Gras-/Hochstauden-/ Gebüschflur frisch, Komplexlebensraum	35		350	20	0,5	10		8		80	-27	-270
	20	1,5	30		35		1.050	20	1,5	30	Seitenstreifen	10		300	-25	-750
	20	2,0	40		35		1.400	20	2,0	40	Seitengraben	15		600	-20	-800
118-3	100	3,5	350	mesophiles Grünland, frisch bis mäßig feucht, artenreich	30	5	12.250	100	3,5	350	RZ-W 23.24.23	8		2.800	-27	-9.450
	100	1,5	150		30	5	5.250	100	1,5	150	Seitenstreifen	10		1.500	-25	-3.750
	100	1,0	100		30	5	3.500	100	1,0	100	Seitengraben	15		1.500	-20	-2.000
118-4	15	3,5	52,5	Erdweg (Rückeweg) begrünt	20	5	1.313	15	3,5	52,5	RZ-W 23.24.23	8		420	-17	-893
	15	1,5	22,5	feuchte Hochstauden-/ Ruderalflur; Komplex-lebensraum	35		788	15	1,5	22,5	Seitenstreifen	10		225	-25	-563
	15	1,0	15		35		525	15	1,0	15	Seitengraben	10		150	-25	-375
			2.225				**60.430**			**2.225**				**20.325**		**-40.105**
Gewässer																
401	80	8	640	RZ-G 21.22.25	39		24.960	64	10	640	Naturnaher Bachlauf mit Flachwasserbecken (Raugerinne mit Kaskaden u. versetzter Mittelwasserlinie)	45		28.800	6	3.840
			640				**24.960**			**640**				**28.800**		**3.840**
Bauwerke																
entfällt			0				0			0				0		0
			0				**0**			**0**				**0**		**0**
Landschaftspflegerische Anlagen																
605	-	-	11.994	Trocken-/ Halbtrocken-rasen (Entfall Planung)	41		491.754	-	-	11.994	Hecken, Gebüsch (Bestandserhalt)	36		431.784	-5	-59.970
606	-	-	5.415	Fichten-Lärchen-Bestand; 80 % Fichte, 20 % Lärche, 50 jährig	25		135.375	-	-	5.415	Ökol. Waldumbau Laub-Mischwald mit Waldrandgestaltung	35		189.525	10	54.150
607	150	5	750	Acker	20		15.000	150	5	750	RZ-L 21.21.21 heimische Obstbaumreihe auf ausdauernd blütenreichem Gras-/ Krautsaum	35		26.250	15	11.250
	130	5	650	Ansaatgrünland (u.a. Luzerne- und Kleearten)	25		16.250	130	5	650		35		22.750	10	6.500
610	275	8	2.200	mesophiles Grünland frisch - mäßig trocken, ruderalisiert, teils stark verbuscht	30	-5	55.000	275	8	2.200	extensives Weideland mesophil, überwiegend halbtrockenes Grünland (FFH-MMP-Maßnahme ext. Mähwiese)	30	5	77.000	10	22.000
611			3.000	mesophiles Grünland frisch - mäßig trocken, ruderalisiert, teils stark verbuscht, Vorkommen Neophyt Polygonaceae (Neuntöter-Habitat)	30	-5	75.000			3.000	extensives Weideland mesophil bis halbtrockenes Grünland mit Erhalt von Einzel-Dorngehölzen (SPA-MMP-Maßnahme Neuntöter-Habitat)	30	5	105.000	10	30.000
			24.009				**788.379**			**24.009**				**852.309**		**63.930**
Gesamtbilanz			**26.874**				**873.769**			**26.874**				**901.434**		**27.665**

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES

Name des Verfahrens: Geismar **AZ.: 3-2-0350**
2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG

Eingriffsvorhaben: **Anlage Nr. 117** auf 230 m
Befestigung ohne Bindemittel auf vorhandener Fahrspur
im Grünland (Ausbau)

Beeinträchtigung:

- ☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
  - ☒ Pflanzenwelt (bis Wiederbegrünung)
  - ☒ Tierwelt
  - ☒ Boden
  - ☒ Wasser
  - ☒ Luft / Klima (Kleinklima bis Wiederbegrünung)
- ☒ des Landschaftsbildes (bis Wiederbegrünung)
- ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

Eingriff

Begründung: § 14 -17 BNatSchG i.V.m. § 5 - 7 ThürNatG

Wegebau: Ausbau in DoB hoher Beanspruchung, 5 m breit (3,5 m DoB, beidseits 0,75 m Schotterseitenstreifen)

- temporäres Potenzial für Ruderalpflanzen
- angrenzendes Ökosystem kann bisherige Funktion im Naturhaushalt weiterhin wahrnehmen
- Lebensraumtypen nach Anhang I und Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie werden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht beeinträchtigt.

Beeinträchtigung:

- Verlust von Bodenfunktionen, Beschleunigung Oberflächenwasserabfluss, Beeinträchtigung Kleinklima (Aufwärm-/ Abkühlverhalten)
- Verlust von Lebensraum und Vegetationsstruktur, Störung ökologischer Wechselbeziehungen für Kleinsttiere u.a. durch Erhöhung Oberflächentemperatur.

Betroffene Grundfläche: 230 m x 5 m = 1.150 m²

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:
Gewährleistung der ganzjährig witterungsunabhängigen Befahrbarkeit des Weges mit schwerer Technik, u.a. zur Gewässerunterhaltung lässt Ausbau ohne Deckschicht nicht zu.

Vorkehrungen zur Vermeidung:

- keine Neutrassierung durch Nutzung vorhandener, unbefestigter Fahrspur
- Erhalt der angrenzenden Landschaftselemente
- Vm saP 4

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:
Die gleichartige Wiederherstellung der beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes (Ausgleichsmaßnahme) ist nicht möglich.

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

Em: Anl. Nr. 611 (Entbuschung)

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES

Name des Verfahrens: Geismar **AZ.: 3-2-0350**
2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG

Eingriffsvorhaben: **Anlage Nr. 118** auf 35 m (1. Abschnitt)
Betonplattenweg inkl. Seitenstreifen und beidseitiger Graben vorhanden; Anbindung zum ehem. Kolonnenweg (Wiederherstellung)

Beeinträchtigung:

- ☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
  - ☒ Pflanzenwelt
  - ☒ Tierwelt
  - ☒ Boden
  - ☒ Wasser
  - ☐ Luft / Klima
- ☐ des Landschaftsbildes
- ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

Eingriff

Begründung: § 14 -17 BNatSchG i.V.m. § 5 - 7 ThürNatG

Wegebau: Ertüchtigung, 7 m breit (3 m Betonplattenweg, beidseits je 2 m Seitenstreifen und -graben)

- kleinflächiges Sekundärpotenzial für Spalten- und Fugengesellschaften
- angrenzendes Ökosystem kann bisherige Funktion im Naturhaushalt weiterhin wahrnehmen
- Lebensraumtypen nach Anhang I werden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht beeinträchtigt. Mögliche nicht auszuschließende Beeinträchtigungen von Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie werden durch definierte Maßnahmen vermieden.

Beeinträchtigung:

- Verlust von Lebensraum und Vegetationsstruktur, Beeinträchtigung ökologischer Wechselbeziehungen für Kleinsttiere u.a

Betroffene Grundfläche: 35 m x 7 m = 245 m²

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:
Wiederherstellung von Erschließungsfunktion und Lichtraumprofil

Vorkehrungen zur Vermeidung:

- die Trassierung erfolgt auf bereits vorhandenem Betonplattenweg
- Erhalt der angrenzenden Landschaftselemente
- Vm FFH1, Vm FFH 2, Vm FFH 3, Vm FFH 4.1, Vm FFH5, Vm FFH 6, Vm FFH7
- Vm saP1, Vm saP2, Vm saP3.1, Vm saP5, Vm saP6.1, Vm saP 7

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

Die gleichartige Wiederherstellung der beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes (Ausgleichsmaßnahme) ist nicht möglich.

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

Em: Anl. Nr. 401 (Lörnbach)

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES

Name des Verfahrens: Geismar **AZ.: 3-2-0350**
2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG

Eingriffsvorhaben: **Anlage Nr. 118** auf 20 m (2. Abschnitt)
Befestigung ohne Bindemittel, beidseitiger Graben vorhanden
(Ausbau)

Beeinträchtigung:
- ☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
  - ☒ Pflanzenwelt
  - ☒ Tierwelt
  - ☒ Boden
  - ☒ Wasser
  - ☒ Luft / Klima
- ☒ des Landschaftsbildes
- ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

Eingriff

Begründung: § 14 -17 BNatSchG i.V.m. § 5 - 7 ThürNatG

Wegebau: Ausbau in DoB hoher Beanspruchung, 7 m breit (3,5 m DoB, beidseits je 0,75 m Seitenstreifen und je 1 m Seitengraben)

- Potenzial für Ruderal- und Trittpflanzengesellschaften
- angrenzendes Ökosystem kann bisherige Funktion im Naturhaushalt weiterhin wahrnehmen
- Lebensraumtypen nach Anhang I werden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht beeinträchtigt. Mögliche nicht auszuschließende Beeinträchtigungen von Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie werden durch definierte Maßnahmen vermieden.

Beeinträchtigung:

- Verlust von Bodenfunktionen, Beschleunigung Oberflächenwasserabfluss, Beeinträchtigung Kleinklima (Aufwärm-/ Abkühlverhalten)
- Verlust von Lebensraum und Vegetationsstruktur, Störung ökologischer Wechselbeziehungen für Kleinsttiere u.a. durch Erhöhung Oberflächentemperatur.

Betroffene Grundfläche: 20 m x 7 m = 140 m²

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:
Wiederherstellung von Erschließungsfunktion und Lichtraumprofil
Gewährleistung der ganzjährig witterungsunabhängigen Befahrbarkeit des Weges mit schwerer Technik lässt Ausbau ohne Deckschicht nicht zu.

Vorkehrungen zur Vermeidung:

- die Trassierung erfolgt auf bereits vorhandenem Erdweg
- Erhalt der angrenzenden Landschaftselemente
- Vm FFH1, Vm FFH 2, Vm FFH 3, Vm FFH 4.1, Vm FFH5, Vm FFH 6, Vm FFH7
- Vm saP1, Vm saP2, Vm saP3.1, Vm saP5, Vm saP 7

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:
Die gleichartige Wiederherstellung der beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes (Ausgleichsmaßnahme) ist nicht möglich.

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

Em: Anl. Nr. 607 (Baumreihe)

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES

Name des Verfahrens: Geismar **AZ.: 3-2-0350**
2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG

Eingriffsvorhaben: **Anlage Nr. 118** auf 100 m (3. Abschnitt)
Befestigung ohne Bindemittel im Grünland mit Seitengraben
(Neubau)

Beeinträchtigung:

- ☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
  - ☒ Pflanzenwelt
  - ☒ Tierwelt
  - ☒ Boden
  - ☒ Wasser
  - ☒ Luft / Klima
- ☒ des Landschaftsbildes
- ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

Eingriff

Begründung: § 14 -17 BNatSchG i.V.m. § 5 - 7 ThürNatG

Wegebau: Neubau in DoB hoher Beanspruchung, 6 m breit (3,5 m DoB, beidseits je 0,75 m Seitenstreifen u. 1,0 m einseitiger Graben)

- Potenzial für Ruderal- und Trittpflanzengesellschaften
- angrenzendes Ökosystem kann bisherige Funktion im Naturhaushalt weiterhin wahrnehmen
- mögliche nicht auszuschließende Beeinträchtigungen von Lebensraumtyp nach Anhang I und Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie werden durch definierte Maßnahmen vermieden.

Beeinträchtigung:

- Verlust von Bodenfunktionen, Beschleunigung Oberflächenwasserabfluss, Beeinträchtigung Kleinklima (Aufwärm-/ Abkühlverhalten)
- Verlust von Lebensraum und Vegetationsstruktur, Störung ökologischer Wechselbeziehungen für Kleinsttiere u.a. durch Erhöhung Oberflächentemperatur.

Betroffene Grundfläche: 100 m x 6 m = 600 m²

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:
Gewährleistung der ganzjährig witterungsunabhängigen Befahrbarkeit des Weges mit schwerer Technik lässt Ausbau ohne Deckschicht nicht zu.

Vorkehrungen zur Vermeidung:

- die Trassierung erfolgt mit geringstmöglicher Zerschneidung des Grünlandes, teilweise auf temporär genutzter Fahrspur
- Erhalt der angrenzenden Landschaftselemente
- Vm FFH1, Vm FFH 2, Vm FFH 3, Vm FFH 4.1, Vm FFH5, Vm FFH 6, Vm FFH7
- Vm saP1, Vm saP2, Vm saP3.1, Vm saP5, Vm saP 7

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:
Die gleichartige Wiederherstellung der beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes (Ausgleichsmaßnahme) ist nicht möglich.

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

Em: Anl. Nr. 610 (Entbuschung)

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES

Name des Verfahrens: Geismar **AZ.: 3-2-0350**
2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG

Eingriffsvorhaben: **Anlage Nr. 118** auf 15 m (4. Abschnitt)
Befestigung ohne Bindemittel mit Seitengraben als Zufahrt zum angrenzenden Wald (Ausbau)

Beeinträchtigung:

- ☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
  - ☒ Pflanzenwelt
  - ☒ Tierwelt
  - ☒ Boden
  - ☒ Wasser
  - ☒ Luft / Klima
- ☒ des Landschaftsbildes
- ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

Eingriff

Begründung: § 14 -17 BNatSchG i.V.m. § 5 - 7 ThürNatG

Wegebau: Ausbau in DoB hoher Beanspruchung, 6 m breit (3,5 m DoB, beidseits je 0,75 m Seitenstreifen u. 1,0 m einseitiger Graben)

- Potenzial für Ruderal- und Trittpflanzengesellschaften
- angrenzendes Ökosystem kann bisherige Funktion im Naturhaushalt weiterhin wahrnehmen
- Lebensraumtypen nach Anhang I und Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie werden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht beeinträchtigt.

Beeinträchtigung:

- Verlust von Bodenfunktionen, Beschleunigung Oberflächenwasserabfluss, Beeinträchtigung Kleinklima (Aufwärm-/ Abkühlverhalten)
- Verlust von Lebensraum und Vegetationsstruktur, Störung ökologischer Wechselbeziehungen für Kleinsttiere u.a. durch Erhöhung Oberflächentemperatur.

Betroffene Grundfläche: 15 m x 6 m = 90 m²

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:
Gewährleistung der ganzjährig witterungsunabhängigen Befahrbarkeit des Weges mit schwerer Technik lässt Ausbau ohne Deckschicht nicht zu.

Vorkehrungen zur Vermeidung:

- die Trassierung erfolgt auf einem bereits vorhandenen Erdweg (Rückeweg)
- Vm FFH1, Vm FFH 2, Vm FFH 3, Vm FFH 4.1, Vm FFH5, Vm FFH 6, Vm FFH7
- Vm saP1, Vm saP2, Vm saP3.1, Vm saP5, Vm saP 7

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:
Die gleichartige Wiederherstellung der beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes (Ausgleichsmaßnahme) ist nicht möglich.

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

Em: Anl. Nr. 607 (Baumreihe)

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES

Name des Verfahrens: Geismar **AZ.: 3-2-0350**
2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG

Eingriffsvorhaben: **Anlage Nr. 128** auf 1.135 m
Der Wegausbau entfällt (Aufhebung der plangenehmigten Maßnahme)
Die Anlage Nr. 128 befindet sich im FFH-Gebiet und NSG.

Beeinträchtigung:

- ☐ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
  - ☐ Pflanzenwelt
  - ☐ Tierwelt
  - ☐ Boden
  - ☐ Wasser
  - ☐ Luft / Klima
- ☐ des Landschaftsbildes
- ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

Keine

Betroffene Grundfläche: Entfällt

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Entfällt

Vorkehrungen zur Vermeidung:

Entfällt

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

Entfällt

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

Entfällt

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES

Name des Verfahrens: Geismar **AZ.: 3-2-0350**
2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG

Eingriffsvorhaben: **Anlage Nr. 151** auf 65 m
Der Wegausbau entfällt (Aufhebung der plangenehmigten Maßnahme)
Die Anlage Nr. 151 befindet sich im FFH-Gebiet.

Beeinträchtigung:

- ☐ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
  - ☐ Pflanzenwelt
  - ☐ Tierwelt
  - ☐ Boden
  - ☐ Wasser
  - ☐ Luft / Klima
- ☐ des Landschaftsbildes
- ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

Keine

Betroffene Grundfläche: Entfällt

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Entfällt

Vorkehrungen zur Vermeidung:

Entfällt

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

Entfällt

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

Entfällt

PRÜFUNG DES EINGRIFFSTATBESTANDES

Name des Verfahrens: **Geismar** **AZ.: 3-2-0350**
2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG

Eingriffsvorhaben: **Anlage Nr. 950**

Die Maßnahme „Artenschutzturm“ wurde durch Dritte bereits umgesetzt. (Aufhebung der plangenehmigten Maßnahme)

Beeinträchtigung:

- ☐ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
  - ☐ Pflanzenwelt
  - ☐ Tierwelt
  - ☐ Boden
  - ☐ Wasser
  - ☐ Luft / Klima
- ☐ des Landschaftsbildes
- ☐ des Erholungswertes

Art der Beeinträchtigung:

Keine

Betroffene Grundfläche: Entfällt

Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit:

Entfällt

Vorkehrungen zur Vermeidung:

Entfällt

Maßnahmen zur Herstellung eines ausgeglichenen Zustandes:

Entfällt

Hinweise zu Art und Umfang von Ersatzmaßnahmen für offensichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen:

Entfällt

VERZEICHNIS DER AUSGLEICHS- UND ERSATZMASSNAHMEN

Name des Verfahrens: Geismar **AZ.: 3-2-0350**
2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG

Eingriff / Anlage Nr.: 118-1	**Maßnahme / Anlage Nr.: 401**
Ausgangsbiotop: RZ-G 21.22.25	**Zielbiotop: Naturnaher Bachlauf mit Flachwasserbecken (Raugerinne mit Kaskaden)**
Flächengröße: *640 m²*	**Flächengröße:** *640 m²*

Beeinträchtigung:

☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
- ☒ Pflanzenwelt
- ☒ Tierwelt
- ☒ Boden
- ☒ Wasser
- ☐ Luft / Klima

☐ des Landschaftsbildes
☐ des Erholungswertes

Beschreibung:

- *durch Ersatzneubau mit Befestigung bzw. Ertüchtigung von Seitengraben Beeinträchtigung von Pflanzen- und Tierwelt (Artenschutz) u. Bodenfunktionen*

Eingriff:

☐ ausgleichbar, Ausgleichsmaßnahme ☒ nicht ausgleichbar, Ersatzmaßnahme

Ziel/ Begründung der Maßnahme:

Offenlegung und Renaturierung des Gewässers

- *Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes*
- *Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit des Gewässers*
- *Erhöhung der ökologischen Diversität und Morphologie durch wechselnde Böschungsneigungen und Variabilität der Mittelwasserlinie*

Vermeidungsmaßnahmen

Vm saP 2, Vm saP 3.1, Vm saP 3.2, Vm saP 5, Vm SaP 6.1, Vm saP 7

Beschreibung der Maßnahme:

Offenlegung und Renaturierung Lörnbach

Siehe Objektplanung zur Offenlegung des Lörnbachs vom 26.08.2021 (Beilage).

Pflegekonzept:

- *der Unterhaltungspflichtige ist für den Erhalt und die Pflege der Maßnahme verantwortlich*

VERZEICHNIS DER AUSGLEICHS- UND ERSATZMASSNAHMEN

Name des Verfahrens: Geismar **AZ.: 3-2-0350**
2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG

Eingriff / Anlage Nr. aus GP:
109, 120 (tw.), 121, 133, 145, 148, 204, 205 alle anteilig

Maßnahme / Anlage Nr.: 606

Ausgangsbiotop:	*Fichtenbestand mit Lärche*	**Zielbiotop:**	*Laubmischwald, naturnah*
Flächengröße:	*5.415 m²*	**Flächengröße:**	*5.415 m²*

Beeinträchtigung:

☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
- ☒ Pflanzenwelt
- ☒ Tierwelt
- ☒ Boden
- ☒ Wasser
- ☒ Luft / Klima

☒ des Landschaftsbildes
☐ des Erholungswertes

Beschreibung:

- *durch Wegeausbau mit Befestigung und z.T. Neuanlage von Seitengraben Beeinträchtigung von Pflanzen- und Tierwelt (v.a. Entfall Lebensraum, ggf. Eingriff in Wurzelraum des angrenzenden Gehölzbestandes u. Artenschutz), Boden-, Kleinklimafunktionen, Grundwasserneubildung und des Landschaftsbildes*

Eingriff:

☐ ausgleichbar, Ausgleichsmaßnahme

☒ nicht ausgleichbar, Ersatzmaßnahme

Ziel/ Begründung der Maßnahme:

ökol. Waldumbau von ehem. Fichten-/Lärchenbestand in einen naturnahen Laubmischwald

- *Schaffung eines standorttypischen, artenreichen und stabilen Laubmischwaldes mit gestaffeltem Waldrandaufbau*
- *Verbesserung der Naturnähe, Biodiversität und Widerstandsfähigkeit gegenüber biotischer und abiotischer Schadereignisse (z.B. Borkenkäfer, Windbruch).*
- *Verbesserung des Waldlebensraumes und der Anpassungsfähigkeit bzgl. des Klimawandels*

Vermeidungsmaßnahmen:

Vm FFH 1, Vm FFH 3, Vm FFH 4.1, Vm FFH 5, Vm FFH 7
Vm saP 2, Vm saP 3.1, Vm saP 5, Vm saP 6.1, Vm saP 7

Beschreibung der Maßnahme:

Landschaftspflegerische Anlage - Waldumbaumaßnahme:

- *Brutto-Fläche: 7.100 m²*
- *Rückegassen bleiben ohne Pflanzung auf ca.860 m²*
- *Waldrandgestaltung auf ca. 350 m², mit Pflanzung von Elsbeere, Speierling, Bergahorn und sonstigem Laubholz*
- *Vorbereitung der Pflanzung ggfs. mit Raupenbagger und Räumrechen; max. nur Anreißen des Oberbodens*
- *Pflanzung von ca. 6.240 m² mit 35 % Rotbuche (RBu), 27 % Vogelkirsche (KB), 11 % sonst. Laubholz (sLbh), 27 % Lärche (Lä) aus nachweislich zertifiziertem Pflanzgut lt. FoVG u. HKG*
- *Pflanzverbände gemäß Waldbaurichtlinie:RBu 2,5m x 0,6m; KB 2,5m x 1,5m; Lä 2,5m x 2,0m*
- *Einzelschutz (Wuchsgitter) für KB, Lä, sLbh*

Anmerkung:

Der Anteil Lärche mit einer Fläche von ca. 1.685 m² bleibt in der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz unberücksichtigt. Die Netto-Fläche der Maßnahme beträgt daher: 7.100 m² - 1.685 m² = 5.415 m².

Pflegekonzept:

- *1 Jahr Fertigstellungs- und 2 Jahre Entwicklungspflege*
- *der Unterhaltungspflichtige ist für den Erhalt und die Pflege der Maßnahme verantwortlich*

VERZEICHNIS DER AUSGLEICHS- UND ERSATZMASSNAHMEN

Name des Verfahrens: Geismar **AZ.: 3-2-0350**
2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG

Eingriff / Anlage Nr.: 118-2, 118-4
und aus GP: 109, 120 (tw.), 121, 133, 145, 148, 204, 205 alle anteilig

Maßnahme / Anlage Nr.: 607

Ausgangsbiotop: *a) Acker*
b) Ansaatgrünland

Zielbiotop: *Obst-/ Wildobst-Baumreihe*

Flächengröße: *a) 750 m²*
b) 650 m²

Flächengröße: *1.400 m²*

Beeinträchtigung:

☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
- ☒ Pflanzenwelt
- ☒ Tierwelt
- ☒ Boden
- ☒ Wasser
- ☒ Luft / Klima

☒ des Landschaftsbildes
☐ des Erholungswertes

Beschreibung:

- *durch Wegeausbau mit Befestigung und z.T. Neuanlage von Seitengraben Beeinträchtigung von Pflanzen- und Tierwelt (v.a. Entfall Lebensraum, ggf. Eingriff in Wurzelraum des angrenzenden Gehölzbestandes u. Artenschutz), Boden-, Kleinklimafunktionen, Grundwasserneubildung und des Landschaftsbildes*

Eingriff:

☐ ausgleichbar, Ausgleichsmaßnahme

☒ nicht ausgleichbar, Ersatzmaßnahme

Ziel/ Begründung der Maßnahme:

Anlage einer Baumreihe mit standortgerechten Gehölzen

- *Erhalt und Ergänzung landschaftstypischer Obstbaumreihen an ländlichen Wegen*
- *Strukturanreicherung und Vernetzung von Lebensräumen (Biotopverbund)*
- *Verbesserung der Biodiversität für Flora und Fauna mit Nahrungs-, Deckungs-, Brut- und Überwinterungsräumen (Schwerpunkt Baum-/ Bodenbrüter, Insekten, Kriechtiere, Kleinsäuger)*
- *Aufwertung des Landschaftsbildes*

Beschreibung der Maßnahme:

<u>Landschaftspflegerische Anlage - Baumreihe:</u>

- *Pflanzung von ca. 28 hochstämmigen, standorttypischen/ gebietsheimischen Obstbäumen (H., 2 x v., StU 10-12 cm, inkl. Vogelkirsche und Eberesche, HKR 21) auf der Südseite von Weg Nr. 139 in regelmäßigen Abständen*
- *Länge 280 m, mittige Pflanzung in einem 5 m breiten Gras-/ Kraut-/ Hochstaudenflurstreifen*
- *Wurzelverbissschutz (Ummantelung mit Hasengitter)*
- *Stammbefestigung durch Dreibock mit Verbissschutz (Ummantelung mit Hasengitter)*
- *RZ-L 21.21.21*
- *Aufstellen von Greifvogelansitzstangen (5 Stück)*
- *Ansaat mit max. 2 g/ m² regionaler ausdauernd blütenreicher Gras-/ Krautmischung für halbtrockene, kalkreiche Standorte (HKR 21)*

Pflegekonzept:

- *1 Jahr Fertigstellungs- und 2 Jahre Entwicklungspflege gem. DIN 18916 und 18919*
- *angepasstes Mahdmanagement zur Förderung der blütenreichen Krautflur, nach Bestandsentwicklung, durchschnittlich 1x Mahd Ende Mai/ Anfang Juni*
- *der Unterhaltungspflichtige ist für den Erhalt und die Pflege der Maßnahme verantwortlich*

VERZEICHNIS DER AUSGLEICHS- UND ERSATZMASSNAHMEN

Name des Verfahrens: Geismar **AZ.: 3-2-0350**
2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG

Eingriff / Anlage Nr.:
118-3

Maßnahme / Anlage Nr.: 610

Ausgangsbiotop:
Grünland, frisch bis mäßig trocken
stark verbuscht

Flächengröße: *2.200 m²*

Zielbiotop:
mesophil, überwiegend halbtrockenes
Grünland gemäß MMP

Flächengröße: *2.200 m²*

Beeinträchtigung:

☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
- ☒ Pflanzenwelt
- ☒ Tierwelt
- ☒ Boden
- ☒ Wasser
- ☒ Luft / Klima

☒ des Landschaftsbildes
☐ des Erholungswertes

Beschreibung:

- *durch Wegeausbau mit Befestigung und z.T. Neuanlage von Seitengraben Beeinträchtigung von Pflanzen- und Tierwelt (v.a. Entfall Lebensraum, ggf. Eingriff in Wurzelraum des angrenzenden Gehölzbestandes u. Artenschutz), Boden-, Kleinklimafunktionen, Grundwasserneubildung und des Landschaftsbildes*

Eingriff:

☐ ausgleichbar, Ausgleichsmaßnahme

☒ nicht ausgleichbar, Ersatzmaßnahme

Ziel/ Begründung der Maßnahme:

Entwicklung eines Halbtrockenrasens durch Entbuschung

- *Wiederherstellung von Weidefläche für extensives Beweidungsmanagement*
- *Erhalt und Entwicklung von hochwertiger landschaftstypischer Biotopaustattung*
- *Strukturanreicherung und Vernetzung von Offenlandlebensräumen (Biotopverbund)*
- *Verbesserung der Biodiversität für Flora und Fauna mit Nahrungs-, Deckungs-, Brut- und Überwinterungsräumen (Schwerpunkt Insekten, Kriechtiere, Kleinsäuger)*
- *Aufwertung des Landschaftsbildes*

Vermeidungsmaßnahmen:

Vm FFH 1, Vm FFH 3, Vm FFH 4.2, Vm FFH 5, Vm FFH 7
Vm saP2, Vm saP 3.2, Vm saP 5, Vm saP 6.2, Vm saP7

Beschreibung der Maßnahme:

Entbuschung:

- *Entbuschung der aufkommenden Sukzession (Gehölze)*
- *Beräumung und Abtransport des Entbuschungsmaterials,*
  bei Holzschredderung vor Ort ist es gestattet das Häckselgut in die westlich angenzenden Gehölzbestände zu verbringen

Pflegekonzept:

- *3 Jahre Entwicklungspflege*
- *Entwicklungs- und Dauerpflege vorzugsweise extensive Beweidung mit Rindern und Gehüt ohne Koppelung durch Schafe mit Ziegenanteil, ggf. Zwischenpflege durch Mahd zur Entfernung aufkommender Sukzession*
- *der künftige Unterhaltungspflichtige, die Stiftung Naturschutz Thüringen ist für den Erhalt und die Pflege der Maßnahme verantwortlich*

VERZEICHNIS DER AUSGLEICHS- UND ERSATZMASSNAHMEN

Name des Verfahrens: Geismar **AZ.: 3-2-0350**
2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG

Eingriff / Anlage Nr.: 117	**Maßnahme / Anlage Nr.: 611**
Ausgangsbiotop: *Grünland, frisch bis mäßig trocken* *stark verbuscht*	**Zielbiotop:** *mesophil bis halbtrockenes* *Grünland gemäß MMP*
Flächengröße: *3.000 m²*	**Flächengröße:** *3.000 m²*

Beeinträchtigung:

☒ der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
- ☒ Pflanzenwelt
- ☒ Tierwelt
- ☒ Boden
- ☒ Wasser
- ☒ Luft / Klima

☒ des Landschaftsbildes
☐ des Erholungswertes

Beschreibung:

- *durch Wegeausbau mit Befestigung Beeinträchtigung von Pflanzen- und Tierwelt (v.a. Entfall Lebensraum, u. Artenschutz), Boden-, Kleinklimafunktionen, Grundwasserneubildung und des Landschaftsbildes*

Eingriff:

☐ ausgleichbar, Ausgleichsmaßnahme

☒ nicht ausgleichbar, Ersatzmaßnahme

Ziel/ Begründung der Maßnahme:

Entwicklung eines Halbtrockenrasens und Neuntöter-Habitats durch Entbuschung

- *Wiederherstellung von Weidefläche mit Einzeldornsträuchern für extensives Beweidungsmanagement*
- *Erhalt und Entwicklung von hochwertiger landschaftstypischer Biotopaustattung*
- *Strukturanreicherung und Vernetzung von Offenlandlebensräumen (Biotopverbund)*
- *Verbesserung der Biodiversität für Flora und Fauna mit Nahrungs-, Deckungs-, Brut- und Überwinterungsräumen (Schwerpunkt Gebüschbrüter, Insekten, Kriechtiere, Kleinsäuger)*
- *Aufwertung des Landschaftsbildes*

Vermeidungsmaßnahmen:

Vm FFH 1, Vm FFH 3, Vm FFH 4.2, Vm FFH 5, Vm FFH 7
Vm saP2, Vm saP 3.2, Vm saP 5, Vm saP 6.2, Vm saP7

Beschreibung der Maßnahme:

<u>*Entbuschung:*</u>

- *Auswahl und reversible Markierung von Einzeldornsträuchern*
- *Entbuschung der unmarkierten Gehölz- und Neophytensukzession*
- *Beräumung und Abtransport des Entbuschungsmaterials, dabei sind die Neophytenanteile zu separieren,*
  bei Holzschredderung vor Ort ist es gestattet die Häckselgutes in die westlich angenzenden Gehölzbestände zu verbringen,
  die Neophytenanteile sind zwingend einer thermischen Verwertung zuzuführen

Pflegekonzept:

- *3 Jahre Entwicklungspflege*
- *Entwicklungs- und Dauerpflege vorzugsweise extensive Beweidung mit Rindern und Gehüt ohne Koppelung durch Schafen mit Ziegenanteil, ggf. Zwischenpflege durch Mahd zur Entfernung aufkommender Sukzession*
- *der Unterhaltungspflichtige ist für den Erhalt und die Pflege der Maßnahme verantwortlich*

VERZEICHNIS DER VERMEIDUNGS- UND MINIMIERUNGSMASSNAHMEN

Name des Verfahrens: Geismar 2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG	**Az.: 3-2-0350**

Maßnahmen Nr.:	**Bezeichnung der Maßnahme:**
Vermeidungsmaßnahme Vm FFH 1	Bauausführung außerhalb der Setz-/Brut- und Vegetationszeit

Zu Eingriff / Maßnahme Nr.:

Anlagen Nr. 118, 606, 610, 611

Beeinträchtigungen:

Mögl. Störung der Aufzucht von Jungtieren.

Maßnahmenbereich / Lage der Maßnahme:

Alle Maßnahmen innerhalb und angrenzend der Natura2000-Gebiete

sowie teilw. innerhalb und angrenzend geschützer Lebensraumtypen.

Zeitliche Einordnung:

1. März bis 31. Juli

Ziel / Begründung der Maßnahme:

Vermeidung/Minimierung von Störungen.

Beschreibung der Maßnahme / Maßnahmenumfang

Unterlassung der Baustelleneinrichtung und Bauausführung.

VERZEICHNIS DER VERMEIDUNGS- UND MINIMIERUNGSMASSNAHMEN

Name des Verfahrens: Geismar 2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG	**Az.: 3-2-0350**

Maßnahmen Nr.:	**Bezeichnung der Maßnahme:**
Vermeidungsmaßnahme Vm FFH 2	Bauvorbereitung durch Mahd und Beräumung mit Standortbegutachtung (Vergrämung)

Zu Eingriff / Maßnahme Nr.:

Anlage Nr. 118

Beeinträchtigungen:

potenzieller Lebensraumverlust

Maßnahmenbereich / Lage der Maßnahme:

bautechnisch erforderliche Wegebreite von Anl. Nr. 118

Zeitliche Einordnung:

Von Anbeginn der Vegationsperiode. Vgl. auch Vm saP 1.

Ziel / Begründung der Maßnahme:

Vergrämung Dkl. Wiesenknopf-Ameisenbläuling (ggfs. auch Bodenbrüter u. Reptilien).

Beschreibung der Maßnahme / Maßnahmenumfang

Rückschnitt u. Beräumng von Gras-/Kraut-/Hochstaudenflur zur Vergrämung/ Vermeidung der Besiedelung / Quartiernahme von Dkl. Wiesenknopf-Ameisenbläuling bzw. Rotgelber Knotenameise durch Verlust der Wirtspflanze Großer Wiesenknopf. Bei Verdacht des Vorkommens der genannten Arten sind ggfs. artenschutzrechtliche Maßnahmen einzuleiten.

VERZEICHNIS DER VERMEIDUNGS- UND MINIMIERUNGSMASSNAHMEN

Name des Verfahrens: Geismar 2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG	**Az.: 3-2-0350**

Maßnahmen Nr.:	**Bezeichnung der Maßnahme:**
Vermeidungsmaßnahme Vm FFH 3	Rodung von Stubben, Gehölzabschub und Aufreißen von Wald-/Gehölz-/Talboden

Zu Eingriff / Maßnahme Nr.:

Anlagen Nr. 118, 606, nur bei Wurzelausriss auch 610, 611

Beeinträchtigungen:

Mögl. Störung der Winterquartiere von Reptilien und Amphibien.

Maßnahmenbereich / Lage der Maßnahme:

Anlagen Nr. 118, 606, nur bei Wurzelausriss auch 610, 611

Zeitliche Einordnung:

Reptilien: 01.04. bis 15.05. Amphibien: 01.05. bis 31.08.

Ziel / Begründung der Maßnahme:

Schutz möglicher Überwinterungsquartiere je nach Artenvorkommen.

Beschreibung der Maßnahme / Maßnahmenumfang

Unterlassung von Rodungen, Gehölzabschub u. Aufreißen von Boden im o.g. Zeitraum.

VERZEICHNIS DER VERMEIDUNGS- UND MINIMIERUNGSMASSNAHMEN

Name des Verfahrens: Geismar 2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG	**Az.: 3-2-0350**

Maßnahmen Nr.:	**Bezeichnung der Maßnahme:**
Vermeidungsmaßnahme Vm FFH 4.1	Gehölzfreistellung

Zu Eingriff / Maßnahme Nr.:

Anlagen Nr. 118, 606

Beeinträchtigungen:

Mögl. Störung von Höhlen- und Spaltenbewohnern

Maßnahmenbereich / Lage der Maßnahme:

Anlagen Nr. 118, 606

Zeitliche Einordnung:

Durchführung: 1. Oktober bis 28. Februar

Ziel / Begründung der Maßnahme:

Vermeidung/Minimierung von Störungen.

Beschreibung der Maßnahme / Maßnahmenumfang

Gehölzrückschnitte, Fällungen von Einzelbäumen und Herstellung des Lichtraumprofils nur im o.g. Zeitraum.

VERZEICHNIS DER VERMEIDUNGS- UND MINIMIERUNGSMASSNAHMEN

Name des Verfahrens: Geismar 2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG	**Az.: 3-2-0350**

Maßnahmen Nr.:	**Bezeichnung der Maßnahme:**
Vermeidungsmaßnahme Vm FFH 4.2	Gehölzfreistellung/Entbuschung, Vergrämung

Zu Eingriff / Maßnahme Nr.:

Anlagen Nr. 610, 611

Beeinträchtigungen:

Störung der Überwinterung der u.g. Arten.

Maßnahmenbereich / Lage der Maßnahme:

Anlagen Nr. 610, 611

Zeitliche Einordnung:

1. Juni bis 31. August. Vergrämung Anfang März.

Ziel / Begründung der Maßnahme:

Schutz der Überwinterung von Wirbellosen und potenziell von Reptilien un. Amphibien.

Beschreibung der Maßnahme / Maßnahmenumfang

Entbuschung und Einzelgehölzentnahmen mit Beräumung. Temp. Brutvogelvergrämung mit Flatterbändern an den zu entfernenden Gehölzen. Standortbegutachtung und bei Vorkommen von o.g. Arten und Lebensstätten sind ggfs. artenschutzrechtliche Maßnahmen einzuleiten.

VERZEICHNIS DER VERMEIDUNGS- UND MINIMIERUNGSMASSNAHMEN

Name des Verfahrens: Geismar 2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG	**Az.: 3-2-0350**

Maßnahmen Nr.:	**Bezeichnung der Maßnahme:**
Vermeidungsmaßnahme Vm FFH 5	Vegetationsschutzzaun

Zu Eingriff / Maßnahme Nr.:

Anlagen Nr. 118, 606, 610, 611

Beeinträchtigungen:

Zerstörung angrenzender Vegetationsbestände durch z.B. Matarialablagerung, Verunreinigung, Park- u. Lagerflächen, Erschließung.

Maßnahmenbereich / Lage der Maßnahme:

Angrenzend an die Anlagen Nr. 118, 606, 610, 611.

Zeitliche Einordnung:

während der Bauzeit

Ziel / Begründung der Maßnahme:

Schutz der an die Baumaßnahmen angrenzenden Vegetationsbestände.

Beschreibung der Maßnahme / Maßnahmenumfang

Aufstellen von Vegetationsschutzzäunen entlang der Baustellenflächen.

VERZEICHNIS DER VERMEIDUNGS- UND MINIMIERUNGSMASSNAHMEN

Name des Verfahrens: Geismar 2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG	**Az.: 3-2-0350**

Maßnahmen Nr.:	**Bezeichnung der Maßnahme:**
Vermeidungsmaßnahme Vm FFH 6	Vor-Kopf-Bauweise beim Wegebau.

Zu Eingriff / Maßnahme Nr.:

Anlage Nr. 118

Beeinträchtigungen:

Ggfs. Zerstörung angrenzender Vegetationsbestände.

Maßnahmenbereich / Lage der Maßnahme:

Anlage Nr. 118

Zeitliche Einordnung:

während der Bauzeit.

Ziel / Begründung der Maßnahme:

Schutz der an die Baumaßnahmen angrenzenden Vegetationsbestände.

Beschreibung der Maßnahme / Maßnahmenumfang

Wegebau auf vorhandener, teils aufgelassener Wegetrasse in Vor-Kopf-Bauweise mit Verwendung ortstypischer Materialien (Kalksteinschotter).

VERZEICHNIS DER VERMEIDUNGS- UND MINIMIERUNGSMASSNAHMEN

Name des Verfahrens: Geismar **2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG**	**Az.: 3-2-0350**

Maßnahmen Nr.:	**Bezeichnung der Maßnahme:**
Vermeidungsmaßnahme Vm FFH 7	Ökologische Baubegleitung

Zu Eingriff / Maßnahme Nr.:

Anlagen Nr. 118, 606, 610, 611

Beeinträchtigungen:

Ggfs. Beinträchtigung / Störung / Zerstörung der Natura2000-Gebiete, ihrer Lebenraumtypen (LRT) und deren Schutzarten.

Maßnahmenbereich / Lage der Maßnahme:

Anlagen Nr. 118, 606, 610, 611

Zeitliche Einordnung:

Vorbereitung, Ausführung und ggfs. Rückbau der Bau- und Kompensationsmaßnahmen.

Ziel / Begründung der Maßnahme:

Schutz der Natura2000-Gebiete, ihrer Lebenraumtypen (LRT) und deren Schutzarten.
Einhaltung der rechtlichen Vorgaben.

Beschreibung der Maßnahme / Maßnahmenumfang

Ökologische Baubegleitung (ÖBB) durch Fachpersonal. Ggfs. Umweltbaubegleitung (UBB).

VERZEICHNIS DER VERMEIDUNGS- UND MINIMIERUNGSMASSNAHMEN

Name des Verfahrens: Geismar **2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG**	**Az.: 3-2-0350**

Maßnahmen Nr.:	**Bezeichnung der Maßnahme:**
Vermeidungsmaßnahme Vm saP 1	Bauvorbereitung durch Mahd und Beräumung mit Standortbegutachtung (Vergrämung)

Zu Eingriff / Maßnahme Nr.:

Anlage Nr. 118

Beeinträchtigungen:

potenzieller Lebensraumverlust

Maßnahmenbereich / Lage der Maßnahme:

Wegeausbaubreite Weg 118 plus seitlichen Puffer von mind. 2 m, max. 10 m breit.

Zeitliche Einordnung:

2 Jahre vor Baubeginn, jeweils vom 01. Juni bis 15. August, in regelmäßigem Rhythmus.

Ziel / Begründung der Maßnahme:

Vergrämung Dkl. Wiesenknopf-Ameisenbläuling

Beschreibung der Maßnahme / Maßnahmenumfang

Rückschnitt u. Beräumng von Gras-/Kraut-/Hochstaudenflur zur Vergrämung/ Vermeidung der Besiedelung / Quartiernahme von Dkl. Wiesenknopf-Ameisenbläuling bzw. Rotgelber Knotenameise durch Verlust der Wirtspflanze Großer Wiesenknopf. Bei Verdacht des Vorkommens der genannten Arten sind ggfs. artenschutzrechtliche Maßnahmen einzuleiten.

VERZEICHNIS DER VERMEIDUNGS- UND MINIMIERUNGSMASSNAHMEN

Name des Verfahrens: Geismar 2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG	**Az.: 3-2-0350**

Maßnahmen Nr.:	**Bezeichnung der Maßnahme:**
Vermeidungsmaßnahme Vm saP 2	Horstbegutachtung

Zu Eingriff / Maßnahme Nr.:

Anlagen Nr. 118, 401, 606, 610, 611

Beeinträchtigungen:

Ggfs. Verlust von Horstbäumen für die Artengruppe Vögel - Freibrüter

Maßnahmenbereich / Lage der Maßnahme:

Anlagen Nr. 118, 401, 606, 610, 611

Zeitliche Einordnung:

Begutachtung vor Beginn der Baumaßnahme.

Bauzeitenfenster ohne Begutachtung: 01. September bis 15. Februar.

Ziel / Begründung der Maßnahme:

Verhinderung des Verlustes von Horstbäumen. Schutz der Brutphase der Freibrüter.

Beschreibung der Maßnahme / Maßnahmenumfang

Bevor Stark- u. Altbäume beeinträchtigt oder entnommen werden, sind diese durch einen Sachkundler auf etwa vorhandene Horstbäume zu begutachten. Je nach Fundlage ist das weitere Vorgehen mit der zuständigen Naturschutzbehörde abzustimmen.

VERZEICHNIS DER VERMEIDUNGS- UND MINIMIERUNGSMASSNAHMEN

Name des Verfahrens: Geismar 2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG	**Az.: 3-2-0350**

Maßnahmen Nr.:	**Bezeichnung der Maßnahme:**
Vermeidungsmaßnahme Vm saP 3.1	Gehölzrückschnitt

Zu Eingriff / Maßnahme Nr.:

Anlagen Nr. 118, 401, 606

Beeinträchtigungen:

Mögl. Störung der Brutphase von Freibrütern in Hecken und Gebüschen.

Maßnahmenbereich / Lage der Maßnahme:

Anlagen Nr. 118, 401, 606

Zeitliche Einordnung:

Durchführung: 1. Oktober bis 28. Februar

Bauzeitenfenster: 1. Oktober bis 28. Februar

Ziel / Begründung der Maßnahme:

Vermeidung/Minimierung von Störungen.

Beschreibung der Maßnahme / Maßnahmenumfang

Gehölzrückschnitte, Fällungen von Einzelbäumen (Jungwuchs) und Herstellung des Lichtraumprofils nur im o.g. Zeitraum.

VERZEICHNIS DER VERMEIDUNGS- UND MINIMIERUNGSMASSNAHMEN

Name des Verfahrens: Geismar 2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG	**Az.: 3-2-0350**

Maßnahmen Nr.:	**Bezeichnung der Maßnahme:**
Vermeidungsmaßnahme Vm saP 3.2	Gehölzfreistellung/Entbuschung, Vergrämung, Standortbegutachtung

Zu Eingriff / Maßnahme Nr.:

Anlagen Nr. 401, 610, 611

Beeinträchtigungen:

Mögl. Störung der Brutphase von Freibrütern in Hecken und Gebüschen.

Maßnahmenbereich / Lage der Maßnahme:

Anlagen Nr. 401, 610, 611 Hecken und Gebüsche.

Zeitliche Einordnung:

1. Juni bis 31. August. Vergrämung Anfang März.

Ziel / Begründung der Maßnahme:

Schutz der Überwinterung von Wirbellosen und potenziell von Reptilien un. Amphibien.

Beschreibung der Maßnahme / Maßnahmenumfang

Entbuschung und Einzelgehölzentnahmen. Temp. Brutvogelvergrämung mit Flatterbändern an den zu entfernenden Gehölzen und reversible Markierung der zu erhaltenden Dornsträucher u. -heister.. Standortbegutachtung und bei Vorkommen von Nist-/Lebensstätten sind je nach Fundlage ggfs. artenschutzrechtliche Maßnahmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde abzustimmen.

VERZEICHNIS DER VERMEIDUNGS- UND MINIMIERUNGSMASSNAHMEN

Name des Verfahrens: Geismar 2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG	**Az.: 3-2-0350**

Maßnahmen Nr.:	**Bezeichnung der Maßnahme:**
Vermeidungsmaßnahme Vm saP 4	Standortbegutachtung, Vergrämung

Zu Eingriff / Maßnahme Nr.:

Anlage Nr. 117

Beeinträchtigungen:

Ggfs. Verlust von Nestern für die Artengruppe Vögel - Bodenbrüter

Maßnahmenbereich / Lage der Maßnahme:

Grünlandflur bei Anlage Nr. 117.

Zeitliche Einordnung:

Begutachtung vor Beginn der Baumaßnahme.

Bauzeitenfenster ohne Begutachtung: 01. September bis 28. Februar.

Vergrämung: vor Vogelrückzug bis zum Baubeginn, ggfs. bis Ende August.

Ziel / Begründung der Maßnahme:

Verhinderung des Verlustes von Nestbauten (Feldlerche, Rebhuhn).

Beschreibung der Maßnahme / Maßnahmenumfang

Begutachtung auf Vorkommen von Nestbauten von Bodenbrütern. Bei Besatz werden mit der zuständigen Naturschutzbehörde entsprechende Maßnahman festgelegt. Bei Nichtbesatz aber potenziellem Einwandern erfolgt Vergrämung durch Flatterbänder an Stäben 1,5 m über Boden im Randbereich der Anlage im Abstand von 10 m.

VERZEICHNIS DER VERMEIDUNGS- UND MINIMIERUNGSMASSNAHMEN

Name des Verfahrens: Geismar 2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG	**Az.: 3-2-0350**

Maßnahmen Nr.:	**Bezeichnung der Maßnahme:**
Vermeidungsmaßnahme Vm saP 5	Standortbegutachtung auf geeignete Höhlen- und Spaltenquartiere

Zu Eingriff / Maßnahme Nr.:

Anlagen Nr. 118, 401, 606, 610, 611

Beeinträchtigungen:

Ggfs. Verlust von Fledermausqurtieren und Nistplätzen für die Artengruppen Fledermäuse u. Vögel.

Maßnahmenbereich / Lage der Maßnahme:

Bäume im Bereich der Anlagen Nr. 118, 401, 606, 610, 611.

Zeitliche Einordnung:

Begutachtung vor Beginn der Baumaßnahme.

Ziel / Begründung der Maßnahme:

Verhinderung des Verlustes von Fledermaus- und Spaltenquartieren.

Beschreibung der Maßnahme / Maßnahmenumfang

Bevor Stark- u. Altbäume beeinträchtigt oder entnommen werden, sind diese durch einen Sachkundler auf etwa vorhandene geeignete Fledermaus- u. Spaltenquartiere zu begutachten. Je nach Fundlage sind alle weiteren Artenschutzmaßnahmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde abzustimmen.

VERZEICHNIS DER VERMEIDUNGS- UND MINIMIERUNGSMASSNAHMEN

Name des Verfahrens: Geismar 2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG	**Az.: 3-2-0350**

Maßnahmen Nr.:	**Bezeichnung der Maßnahme:**
Vermeidungsmaßnahme Vm saP 6.1	Standortbegutachtung, Bauzeitenbeschränkung

Zu Eingriff / Maßnahme Nr.:

Anlagen Nr. 118, 401, 606

Beeinträchtigungen:

Mögl. Störung der Überwinterquartiere von Reptilien und Amphibien.

Maßnahmenbereich / Lage der Maßnahme:

Anlagen Nr. 118, 401, 606

Zeitliche Einordnung:

Bauzeitenfenster Anl. 401: 1. Mai bis 31. August

Bauzeitenfenster Anl. 118 u. 606: 1. April bis 15. Mai

Ziel / Begründung der Maßnahme:

Schutz möglicher Überwinterungsquartiere je nach Artenvorkommen.

Beschreibung der Maßnahme / Maßnahmenumfang

Unterlassung von Rodungen, Gehölzabschub u. Aufreißen von Boden außerhalb der o.g. Bauzeitenfenster. Standortbegutachtung vor Beginn der Baumaßnahme/Pflanzflächenvorbereitung. Je nach Fundlage ist über das Stellen von temp. Schutzzäunen, das Umsetzen in Ersatzlebensräume sowie ggfs. dauerhafter Schutzeinrichtungen mit der zuständigen Naturschutzbehörde zu befinden.

VERZEICHNIS DER VERMEIDUNGS- UND MINIMIERUNGSMASSNAHMEN

Name des Verfahrens: Geismar 2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG	**Az.: 3-2-0350**

Maßnahmen Nr.:	**Bezeichnung der Maßnahme:**
Vermeidungsmaßnahme Vm saP 6.2	Gehölzfreistellung / Entbuschung

Zu Eingriff / Maßnahme Nr.:

Anlagen Nr. 610, 611

Beeinträchtigungen:

Mögl. Störung der Überwinterquartiere von Amphibien, Reptilien und Insekten.

Maßnahmenbereich / Lage der Maßnahme:

Anlagen Nr. 610, 611

Zeitliche Einordnung:

Durchführung: 1. Juni bis 31. August

oder auch, wenn fachgutachtlich festgestellt, dass sich keine EU-Schutzarten der Amphibien, Reptilien und Insekten im Bereich der Maßnahme befinden.

Ziel / Begründung der Maßnahme:

Schutz möglicher Überwinterungsquartiere von Amphibien, Reptilien und Insekten.

Beschreibung der Maßnahme / Maßnahmenumfang

Gehölzentnahmen und Entbuschungsmaßnahme zur Umsetzung des Natura2000-MP.

Siehe auch Verzeichnis der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu Anl. Nr. 610 u. 611.

VERZEICHNIS DER VERMEIDUNGS- UND MINIMIERUNGSMASSNAHMEN

Name des Verfahrens: Geismar **2. Änderung zum Plan nach § 41 FlurbG**	**Az.: 3-2-0350**

Maßnahmen Nr.:	**Bezeichnung der Maßnahme:**
Vermeidungsmaßnahme Vm saP 7	Ökologische Baubegleitung

Zu Eingriff / Maßnahme Nr.:

Anlagen Nr. 118, 401, 606, 610, 611

Beeinträchtigungen:

Ggfs. Beinträchtigung / Störung / Zerstörung der Natura2000-Gebiete, ihrer Lebenraumtypen (LRT) und deren Schutzarten.

Maßnahmenbereich / Lage der Maßnahme:

Anlagen Nr. 118, 401, 606, 610, 611

Zeitliche Einordnung:

Vorbereitung, Ausführung und ggfs. Rückbau der Bau- und Kompensationsmaßnahmen.

Ziel / Begründung der Maßnahme:

Schutz der Natura2000-Gebiete, ihrer Lebenraumtypen (LRT) und deren Schutzarten.
Einhaltung der rechtlichen Vorgaben.

Beschreibung der Maßnahme / Maßnahmenumfang

Ökologische Baubegleitung (ÖBB) durch Fachpersonal.